




GOVERNO MUNICIPAL
Hidrolândia
MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO



AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, Nº 640, CENTRO

CEP: 62.270-000 – HIDROLÂNDIA – CE

FONE: (088) 3638-1305



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: RUA AUDIFAX FERREIRA DE SOUSA - BAIRRO: ANDRADES - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 24 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 012018 SEM DESONERAÇÃO / BDI=23,38% / L5=118,19% DATA: FEVEREIRO DE 2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI - 23,38% (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	17,96	R\$ 30,93	R\$ 7,23	R\$ 38,16	R\$ 685,35
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.684,20	R\$ 0,34	R\$ 0,08	R\$ 0,42	R\$ 707,36
SUB TOTAL ITEM 1.0								R\$ 1.392,71
2.0 OBRAS DE DRENAGEM								
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	561,40	R\$ 30,36	R\$ 7,10	R\$ 37,46	R\$ 21.030,04
2.2	C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	M3	17,96	R\$ 293,01	R\$ 68,51	R\$ 361,52	R\$ 6.492,90
SUB TOTAL ITEM 2.0								R\$ 27.522,94
3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.459,64	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,07	R\$ 102,17
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.459,64	R\$ 26,92	R\$ 6,29	R\$ 33,21	R\$ 48.474,64
SUB TOTAL ITEM 3.0								R\$ 48.576,81
4.0 SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.684,20	R\$ 0,79	R\$ 0,18	R\$ 0,97	R\$ 1.633,67
SUBTOTAL ITEM 4.0								R\$ 1.633,67
TOTAL GERAL (R\$)								79.126,13
IMPORTA A PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 79.126,13 (SETENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS)								

FERNANDO MARTINS DE FARIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF 011.611.113-92
CONFEACREARMP 060810376-4



GOVERNO MUNICIPAL
Hidrolândia
MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO



AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, Nº 640, CENTRO

CEP: 62.270-000 – HIDROLÂNDIA – CE

FONE: (088) 3638-1305



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	
LOCAL: RUA AUDIFAX FERREIRA DE SOUSA - BAIRRO: ANDRADES - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE	
FONTE: SEINFRA Nº 24 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 012018 SEM DESONERAÇÃO / BDI=23,38% / LS=118,19%	

MEMORIAL DE CALCULO							
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	Nº DE PARTES SEMELHANTES	COMPRIMENTO / PERIMETRO (M)	ALT.(M)	LARG(M)	MEDIDA LINEAR(M), ÁREA(M2) OU VOLUME(M3)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M2					
	SARJETAS TRECHO 1		2,00	97,70	0,08	0,40	6,25
	SARJETAS TRECHO 2		2,00	95,00	0,08	0,40	6,08
	SARJETAS TRECHO 3		2,00	88,00	0,08	0,40	5,63
						TOTAL	17,96
1.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2					
	TRECHO 1		1,00	97,70		6,00	586,20
	TRECHO 2		1,00	95,00		6,00	570,00
	TRECHO 3		1,00	88,00		6,00	528,00
						TOTAL	1.684,20
2.0	OBRAS DE DRENAGEM						
2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M					
	LATERAIS DA RUA - TRECHO 1		2,00	97,70			195,40
	LATERAIS DA RUA - TRECHO 2		2,00	95,00			190,00
	LATERAIS DA RUA - TRECHO 3		2,00	88,00			176,00
						TOTAL	561,40
2.2	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	M3		IDEM ITEM 1.1			
	SARJETAS					TOTAL	17,96
3.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO						
3.1	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2					
	AREA DA RUA PARA PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 1		1,00	97,70		5,20	508,04
	AREA DA RUA PARA PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 2		1,00	95,00		5,20	494,00
	AREA DA RUA PARA PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 3		1,00	88,00		5,20	457,60
						TOTAL	1.459,64
3.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2					
	AREA DA RUA PARA PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 1		1,00	97,70		5,20	508,04
	AREA DA RUA PARA PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 2		1,00	95,00		5,20	494,00
	AREA DA RUA PARA PAVIMENTAÇÃO - TRECHO 3		1,00	88,00		5,20	457,60
						TOTAL	1.459,64
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS						
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						
	AREA TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO			IDEM ITEM 1.2			1.684,20
						TOTAL	1.684,20

FERNANDO MARTINS DE FARIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF 011 611 113-52
CONFEACREA RNP 060810376-4



GOVERNO MUNICIPAL
Hidrolândia
MUDANDO PARA UM NOVO TEMPO



AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, Nº 640, CENTRO

CEP: 62.270-000 – HIDROLÂNDIA – CE

FONE: (088) 3638-1305



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: RUA LUIZINHA FERREIRA MAGALHÃES - BAIRRO: ANDRADES - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SEINFRA Nº 24 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 012018 SEM DESONERAÇÃO / BDI=23,38% / LS=118,19% DATA: FEVEREIRO DE 2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI - 23,38% (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,22	R\$ 30,93	R\$ 7,23	R\$ 38,16	R\$ 466,32
1.2	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.146,00	R\$ 0,34	R\$ 0,08	R\$ 0,42	R\$ 481,32
SUB TOTAL ITEM 1.0								947,64
2.0 OBRAS DE DRENAGEM								
2.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	382,00	R\$ 30,36	R\$ 7,10	R\$ 37,46	R\$ 14.309,72
2.2	C3270	CONCRETO P/VIBR., FCK=15MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP.)	M3	12,22	R\$ 293,01	R\$ 68,51	R\$ 361,52	R\$ 4.417,77
SUB TOTAL ITEM 2.0								R\$ 18.727,49
3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	993,20	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,07	R\$ 69,52
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	993,20	R\$ 26,92	R\$ 6,29	R\$ 33,21	R\$ 32.984,17
SUB TOTAL ITEM 3.0								R\$ 33.053,69
4.0 SERVIÇOS DIVERSOS								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.146,00	R\$ 0,79	R\$ 0,18	R\$ 0,97	R\$ 1.111,62
SUBTOTAL ITEM 4.0								R\$ 1.111,62
TOTAL GERAL (R\$)								53.840,44
IMPORTA A PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 53.840,44 (CINQUENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)								

FERNANDO MARTINS DE FARIAS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF 011 611 113-52
CONFECREARMP 060810376-4

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]