

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	8,5000	7,2000 R\$	61,20
H	9,2000	4,8800 R\$	44,90
		Total: R\$	106,10
M3	0,2100	48,8000 R\$	10,25
KG	30,9500	0,6500 R\$	20,12
KG	30,9500	0,5000 R\$	15,48
UN	235,0000	0,4034 R\$	94,80
		Total: R\$	140,65
		Total Simples: R\$	246,75
		Encargos Sociais: R\$	92,32
		Valor BDI (26,49%): R\$	89,82
		Valor Geral: R\$	428,89

5.0 PAVIMENTAÇÃO

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE
-------	----------

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA
-------	--------------

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,3000	4,8800 R\$	6,34
		Total: R\$	6,34
M3	1,1500	48,8000 R\$	56,12
		Total: R\$	56,12
		Total Simples: R\$	62,46
		Encargos Sociais: R\$	5,52
		Valor BDI (26,49%): R\$	18,00
		Valor Geral: R\$	85,98

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10280	BRITA
10805	CIMENTO PORTLAND

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,0000	7,2000 R\$	14,40
H	15,8555	4,8800 R\$	77,37
		Total: R\$	91,77
M3	0,6980	45,0000 R\$	31,41
M3	0,8780	50,0000 R\$	43,90
KG	220,0000	0,5000 R\$	110,00
		Total: R\$	185,31
		Total Simples: R\$	277,08
		Encargos Sociais: R\$	79,85
		Valor BDI (26,49%): R\$	94,56
		Valor Geral: R\$	451,49

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C4071 - ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - M2

MAO DE OBRA

10037 AJUDANTE
10121 ARMADOR/FERREIRO

MATERIAIS

17555 TELA DE AÇO SOLDÁVEL Q-92



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0300	5,6000 R\$	0,17
H	0,0300	7,2000 R\$	0,22
		Total: R\$	0,39
M2	1,0000	7,7000 R\$	7,70
		Total: R\$	7,70
		Total Simples: R\$	8,09
		Encargos Sociais: R\$	0,34
		Valor BDI (26,49%): R\$	2,23
		Valor Geral: R\$	10,66

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)

MAO DE OBRA

11227 GRANITEIRO/MAMORISTA
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

MATERIAIS

10034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS
10108 AREIA GROSSA
10508 CERA
10805 CIMENTO PORTLAND
11101 ESMERIL N.36
11102 ESMERIL N.60
11316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,8000	7,0439 R\$	5,64
		Total: R\$	5,64
H	0,5000	7,2000 R\$	3,60
H	1,2000	7,2000 R\$	8,64
H	1,2000	4,8800 R\$	5,86
		Total: R\$	18,10
KG	21,0000	0,3500 R\$	7,35
M3	0,0300	48,8000 R\$	1,46
KG	0,1000	14,6600 R\$	1,47
KG	26,5800	0,5000 R\$	13,29
UN	0,1000	28,9000 R\$	2,89
UN	0,0500	28,9000 R\$	1,45
M	2,5000	1,0300 R\$	2,58
		Total: R\$	30,49
		Total Simples: R\$	54,23
		Encargos Sociais: R\$	19,15
		Valor BDI (26,49%): R\$	19,44
		Valor Geral: R\$	92,82

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Andson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

MATERIAIS

10971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1800	7,2000 R\$	1,30
H	0,3600	4,8800 R\$	1,76
		Total: R\$	3,06
M	1,0000	10,9100 R\$	10,91
		Total: R\$	10,91
M3	0,0010	347,7360 R\$	0,35
		Total: R\$	0,35
		Total Simples: R\$	14,32
		Encargos Sociais: R\$	2,70
		Valor BDI (26,49%): R\$	4,51
		Valor Geral: R\$	21,53

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,6000	7,2000 R\$	11,52
H	1,2500	4,8800 R\$	6,10
		Total: R\$	17,62
M3	0,0182	46,0000 R\$	0,84
KG	2,7300	0,7400 R\$	2,02
KG	2,8000	0,5000 R\$	1,40
M2	1,1000	24,1300 R\$	26,54
		Total: R\$	30,80
		Total Simples: R\$	48,42
		Encargos Sociais: R\$	15,33
		Valor BDI (26,49%): R\$	16,89
		Valor Geral: R\$	80,64

C3446 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

MATERIAIS

16231 TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5000	7,2000 R\$	3,60
H	0,7500	4,8800 R\$	3,66
		Total: R\$	7,26
UN	51,0000	0,4176 R\$	21,30
		Total: R\$	21,30
		Total Simples: R\$	28,56
		Encargos Sociais: R\$	6,32
		Valor BDI (26,49%): R\$	9,23
		Valor Geral: R\$	44,11

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Anderson Soares Sousa

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

6.0 REVESTIMENTO

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6000	7,2000 R\$	4,32
H	0,6000	4,8800 R\$	2,93
		Total: R\$	7,25

SERVIÇOS

C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0250	328,7500 R\$	8,22
		Total: R\$	8,22
		Total Simples: R\$	15,47
		Encargos Sociais: R\$	7,37
		Valor BDI (26,49%): R\$	6,05
		Valor Geral: R\$	28,89



7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,0000	5,6000 R\$	11,20
H	2,0000	7,2000 R\$	14,40
		Total: R\$	25,60

MATERIAIS

I0193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO
I0194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO
I0195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO
I1754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	30,6000 R\$	30,60
UN	1,0000	30,1000 R\$	30,10
UN	1,0000	24,8800 R\$	24,88
UN	1,0000	118,7800 R\$	118,78
		Total: R\$	204,36
		Total Simples: R\$	229,96
		Encargos Sociais: R\$	22,27
		Valor BDI (26,49%): R\$	66,82
		Valor Geral: R\$	319,05

C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") - M

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5000	5,6000 R\$	2,80
H	0,5000	7,2000 R\$	3,60
		Total: R\$	6,40

MATERIAIS

I1069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M	1,1000	5,9600 R\$	6,56
		Total: R\$	6,56
		Total Simples: R\$	12,96
		Encargos Sociais: R\$	5,57
		Valor BDI (26,49%): R\$	4,90
		Valor Geral: R\$	23,43

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.275-006

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Anderson Soares Sousa

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 - M

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

MATERIAIS

I0374 CABO EM PVC 1000V 4MM2



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1200	5,6000 R\$	0,67
H	0,1200	7,2000 R\$	0,86
		Total: R\$	1,53
M	1,0200	2,6800 R\$	2,73
		Total: R\$	2,73
		Total Simples: R\$	4,26
		Encargos Sociais: R\$	1,33
		Valor BDI (26,49%): R\$	1,48
		Valor Geral: R\$	7,07

C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

MATERIAIS

I0986 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3000	5,6000 R\$	1,68
H	0,3000	7,2000 R\$	2,16
		Total: R\$	3,84
UN	1,0000	13,0900 R\$	13,09
		Total: R\$	13,09
		Total Simples: R\$	16,93
		Encargos Sociais: R\$	3,34
		Valor BDI (26,49%): R\$	5,37
		Valor Geral: R\$	25,64

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

MATERIAIS

I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3000	5,6000 R\$	1,68
H	0,3000	7,2000 R\$	2,16
		Total: R\$	3,84
UN	1,0000	7,9900 R\$	7,99
		Total: R\$	7,99
		Total Simples: R\$	11,83
		Encargos Sociais: R\$	3,34
		Valor BDI (26,49%): R\$	4,02
		Valor Geral: R\$	19,19

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C2007 - POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11.0M - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3500	5,6000 R\$	1,96
12312	ELETRICISTA	H	0,3500	7,2000 R\$	2,52
12543	SERVENTE	H	1,8000	4,8800 R\$	8,78
				Total: R\$	13,26

MATERIAIS

10108	AREIA GROSSA	M3	0,0350	48,8000 R\$	1,71
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	22,5000	1,2100 R\$	27,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,5000	0,5000 R\$	1,75
11719	POSTE DE CONCRETO 11MX400KG	UN	1,0000	861,6200 R\$	861,62
				Total: R\$	892,31

Total Simples: R\$ 905,57

Encargos Sociais: R\$ 11,54

Valor BDI (26,49%): R\$ 242,94

Valor Geral: R\$ 1.160,05



C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1150	5,6000 R\$	0,64
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6050	5,6000 R\$	3,39
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1150	7,2000 R\$	0,83
10498	CARPINTEIRO	H	0,6050	7,2000 R\$	4,36
12391	PEDREIRO	H	2,8350	7,2000 R\$	20,41
12543	SERVENTE	H	4,7680	4,8800 R\$	23,27
				Total: R\$	52,90

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	9,9700 R\$	0,22
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0800	45,0000 R\$	3,60
10169	AÇO CA-60	KG	1,3170	3,5000 R\$	4,61
10280	BRITA	M3	0,0536	50,0000 R\$	2,68
10441	CAL HIDRATADA	KG	6,0000	0,7400 R\$	4,44
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	18,3700 R\$	1,84
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000	0,5000 R\$	9,00
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	6,1800 R\$	0,19
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	101,0000	0,2322 R\$	23,45
				Total: R\$	50,03

Total Simples: R\$ 102,93

Encargos Sociais: R\$ 46,03

Valor BDI (26,49%): R\$ 39,45

Valor Geral: R\$ 188,41

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LQCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C1659 - LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

MATERIAIS

I0199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA
I0278 BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA
I1204 FUSIVEL DIAZED 25A
I1358 LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO
I1477 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W
I1781 REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,5000	5,6000 R\$	8,40
H	1,5000	7,2000 R\$	10,80
		Total: R\$	19,20
UN	1,0000	21,2100 R\$	21,21
UN	1,0000	21,1700 R\$	21,17
UN	1,0000	1,7900 R\$	1,79
UN	1,0000	128,7300 R\$	128,73
UN	1,0000	28,0400 R\$	28,04
UN	1,0000	69,3300 R\$	69,33
		Total: R\$	270,27
		Total Simples: R\$	289,47
		Encargos Sociais: R\$	16,71
		Valor BDI (26,49%): R\$	81,11
		Valor Geral: R\$	387,29

C2053 - PROJETOR EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 OU 400 W - UN

MAO DE OBRA

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 ELETRICISTA

MATERIAIS

I1478 LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V
I1738 PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL
I1781 REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,0000	5,6000 R\$	11,20
H	2,0000	7,2000 R\$	14,40
		Total: R\$	25,60
UN	1,0000	44,4000 R\$	44,40
UN	1,0000	74,1500 R\$	74,15
UN	1,0000	64,6100 R\$	64,61
		Total: R\$	183,16
		Total Simples: R\$	208,76
		Encargos Sociais: R\$	22,27
		Valor BDI (26,49%): R\$	61,21
		Valor Geral: R\$	292,24

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.


C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M - UN

MAO DE OBRA

10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA
12312 ELETRICISTA

MATERIAIS

10338 CABO COBRE NU 25MM2
10421 CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA
10841 CONECTOR PARA HASTE TERRA
11244 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,5000	5,6000 R\$	19,60
H	1,5000	7,2000 R\$	10,80
		Total: R\$	30,40
M	3,0000	8,0500 R\$	24,15
UN	1,0000	47,0300 R\$	47,03
UN	1,0000	2,3500 R\$	2,35
UN	1,0000	44,6300 R\$	44,63
		Total: R\$	118,16
		Total Simples: R\$	148,56
		Encargos Sociais: R\$	26,45
		Valor BDI (26,49%): R\$	46,36
		Valor Geral: R\$	221,37

8.0 PINTURA

C0588 - CAlAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA

12395 PINTOR

MATERIAIS

12496 SUPERCAL

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2000	7,2000 R\$	1,44
		Total: R\$	1,44
KG	0,3000	0,8500 R\$	0,26
		Total: R\$	0,26
		Total Simples: R\$	1,70
		Encargos Sociais: R\$	1,25
		Valor BDI (26,49%): R\$	0,78
		Valor Geral: R\$	3,73

C1041 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA - M

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

MATERIAIS

11178 FITA CREPE 16MM
12083 TINTA 100% ACRÍLICA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2000	5,6000 R\$	1,12
H	0,4000	7,2000 R\$	2,88
		Total: R\$	4,00
M	2,0000	0,3000 R\$	0,60
L	0,0500	11,4000 R\$	0,57
		Total: R\$	1,17
		Total Simples: R\$	5,17
		Encargos Sociais: R\$	3,48
		Valor BDI (26,49%): R\$	2,29
		Valor Geral: R\$	10,94

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,5000	7,2000 R\$	3,60
12543	SERVENTE	H	0,4000	4,8800 R\$	1,95
				Total: R\$	5,55
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,0500	3,1200 R\$	0,16
12085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	L	0,2100	10,7500 R\$	2,26
				Total: R\$	2,42
				Total Simples: R\$	7,97
				Encargos Sociais: R\$	4,83
				Valor BDI (26,49%): R\$	3,39
				Valor Geral: R\$	16,19



9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5000	5,6000 R\$	2,80
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,9000	5,6000 R\$	5,04
11858	SERRALHEIRO	H	1,5000	7,2000 R\$	10,80
				Total: R\$	18,64
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500	11,6700 R\$	1,75
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0700	13,5000 R\$	0,95
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1200	12,0000 R\$	1,44
11872	SOLDA 50X50	KG	0,1500	53,5000 R\$	8,03
12036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	M2	1,0500	15,5600 R\$	16,34
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	2,7300	30,0000 R\$	81,90
12293	ZARCÃO	L	0,1000	15,4900 R\$	1,55
				Total: R\$	111,96
				Total Simples: R\$	130,60
				Encargos Sociais: R\$	16,22
				Valor BDI (26,49%): R\$	38,89
				Valor Geral: R\$	185,71

C1347 - ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE - CJ

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11139	ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE	CJ	1,0000	1.672,8400 R\$	1.672,84
11911	TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,0000	404,4100 R\$	404,41
				Total: R\$	2.077,25
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0865	222,4835 R\$	19,24
				Total: R\$	19,24
				Total Simples: R\$	2.096,49
				Encargos Sociais: R\$	3,29
				Valor BDI (26,49%): R\$	556,23
				Valor Geral: R\$	2.656,01

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01

Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.276-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA CE 52649/D

Anderson Soares Sousa

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL - CJ

MATERIAIS

I1137 ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL



Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CJ	1,0000	864,7000	R\$ 864,70
Total:			R\$ 864,70
Total Simples:			R\$ 864,70
Encargos Sociais:			R\$ -
Valor BDI (26,49%):			R\$ 229,06
Valor Geral:			R\$ 1.093,76

C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY - CJ

MATERIAIS

I1140 ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
CJ	1,0000	348,2800	R\$ 348,28
Total:			R\$ 348,28
Total Simples:			R\$ 348,28
Encargos Sociais:			R\$ -
Valor BDI (26,49%):			R\$ 92,26
Valor Geral:			R\$ 440,54

C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm - UN

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,5000	7,2000	10,8000
H	1,5000	4,8800	7,3200
Total:			18,1200

MATERIAIS

I0974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	1,0000	215,6700	R\$ 215,67
Total:			R\$ 215,67

SERVIÇOS

C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0300	274,2541	8,2276
M3	0,0300	43,6800	1,3104
Total:			9,5380

Total Simples:	R\$ 243,33
Encargos Sociais:	R\$ 17,80
Valor BDI (26,49%):	R\$ 69,17
Valor Geral:	R\$ 330,30

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Andson Soares Sousa
Andson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4295.

LOCAL: AVENIDA ANTONIO BARROS DE CARVALHO, DISTRITO DE CONCEIÇÃO - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,0000	5,6000 R\$	5,60
I2391	PEDREIRO	H	2,0700	7,2000 R\$	14,90
I2543	SERVENTE	H	3,1420	4,8800 R\$	15,33
				Total: R\$	35,83

MATERIAIS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0790	48,8000 R\$	3,86
I0280	BRITA	M3	0,0320	50,0000 R\$	1,60
I0441	CAL HIDRATADA	KG	9,8650	0,7400 R\$	7,30
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,5210	0,5000 R\$	9,26
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	45,0000	0,4034 R\$	18,15
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,9600	3,6840 R\$	3,54
				Total: R\$	43,71

Total Simples: R\$ 79,54

Encargos Sociais: R\$ 31,18

Valor BDI (26,49%): R\$ 29,32

Valor Geral: R\$ 140,04



10.0	LIMPEZA GERAL
------	---------------

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,0730	4,8800 R\$	0,36
				Total: R\$	0,36

Total Simples: R\$ 0,36

Encargos Sociais: R\$ 0,31

Valor BDI (26,49%): R\$ 0,18

Valor Geral: R\$ 0,85

Hidrolândia-CE, 03 de julho de 2018

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80