

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C3446 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	7,2000 R\$	3,60
12543	SERVENTE	H	0,7500	4,8800 R\$	3,66
				Total: R\$	7,26
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16231	TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - CINZA	UN	51,0000	0,4176 R\$	21,30
				Total: R\$	21,30
				Total Simples: R\$	28,56
				Encargos Sociais: R\$	6,32
				Valor BDI (26,49%): R\$	9,23
				Valor Geral: R\$	44,11

C3445 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,5000	7,2000 R\$	3,60
12543	SERVENTE	H	0,7500	4,8800 R\$	3,66
				Total: R\$	7,26
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
16230	TIJOLINHO K317 (19,9 X 10 X 4)cm - COLORIDO	UN	51,0000	0,5138 R\$	26,20
				Total: R\$	26,20
				Total Simples: R\$	33,46
				Encargos Sociais: R\$	6,32
				Valor BDI (26,49%): R\$	10,53
				Valor Geral: R\$	50,31

C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11328	LADRILHISTA	H	1,6000	7,2000 R\$	11,52
12543	SERVENTE	H	1,2500	4,8800 R\$	6,10
				Total: R\$	17,62
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0182	46,0000 R\$	0,84
10441	CAL HIDRATADA	KG	2,7300	0,7400 R\$	2,02
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000	0,5000 R\$	1,40
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	M2	1,1000	24,1300 R\$	26,54
				Total: R\$	30,80
				Total Simples: R\$	48,42
				Encargos Sociais: R\$	15,33
				Valor BDI (26,49%): R\$	16,89
				Valor Geral: R\$	80,64

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Claudio Camelo Timbó, 664,
 Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLAUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Anderson Soares Sousa

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,2000	5,6000 R\$	6,72
I2312	ELETRICISTA	H	1,2000	7,2000 R\$	8,64
				Total: R\$	15,36
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,6000 R\$	30,60
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	30,1000 R\$	30,10
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000	24,8800 R\$	24,88
I2412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	1,0000	21,1400 R\$	21,14
				Total: R\$	106,72
				Total Simples: R\$	122,08
				Encargos Sociais: R\$	13,36
				Valor BDI (26,49%): R\$	35,88
				Valor Geral: R\$	171,32

C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5000	5,6000 R\$	2,80
I2312	ELETRICISTA	H	0,5000	7,2000 R\$	3,60
				Total: R\$	6,40
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000	5,9600 R\$	6,56
				Total: R\$	6,56
				Total Simples: R\$	12,96
				Encargos Sociais: R\$	5,57
				Valor BDI (26,49%): R\$	4,90
				Valor Geral: R\$	23,43

C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1200	5,6000 R\$	0,67
I2312	ELETRICISTA	H	0,1200	7,2000 R\$	0,86
				Total: R\$	1,53
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,0200	2,6800 R\$	2,73
				Total: R\$	2,73
				Total Simples: R\$	4,26
				Encargos Sociais: R\$	1,33
				Valor BDI (26,49%): R\$	1,48
				Valor Geral: R\$	7,07

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
Nova Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 61.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Anderson Soares Sousa

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.



C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	5,6000 R\$	1,68
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000 R\$	2,16
				Total: R\$	3,84
MATERIAIS					
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,0000	13,0900 R\$	13,09
				Total: R\$	13,09
				Total Simples: R\$	16,93
				Encargos Sociais: R\$	3,34
				Valor BDI (26,49%): R\$	5,37
				Valor Geral: R\$	25,64

C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3000	5,6000 R\$	1,68
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	7,2000 R\$	2,16
				Total: R\$	3,84
MATERIAIS					
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000	7,9900 R\$	7,99
				Total: R\$	7,99
				Total Simples: R\$	11,83
				Encargos Sociais: R\$	3,34
				Valor BDI (26,49%): R\$	4,02
				Valor Geral: R\$	19,19

C2007 - POSTE DE CONCRETO P/ ILUMINAÇÃO, ATÉ H=11.0M - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3500	5,6000 R\$	1,96
12312	ELETRICISTA	H	0,3500	7,2000 R\$	2,52
12543	SERVENTE	H	1,8000	4,8800 R\$	8,78
				Total: R\$	13,26
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0350	48,8000 R\$	1,71
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	22,5000	1,2100 R\$	27,23
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,5000	0,5000 R\$	1,75
11719	POSTE DE CONCRETO 11MX400KG	UN	1,0000	861,6200 R\$	861,62
				Total: R\$	892,31
				Total Simples: R\$	905,57
				Encargos Sociais: R\$	11,54
				Valor BDI (26,49%): R\$	242,94
				Valor Geral: R\$	1.160,05

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 1
 Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.276-800

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com


Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1150	5,6000 R\$		0,64
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,6050	5,6000 R\$		3,39
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,1150	7,2000 R\$		0,83
I2498	CARPINTEIRO	H	0,6050	7,2000 R\$		4,36
I0091	PEDREIRO	H	2,8350	7,2000 R\$		20,41
I2543	SERVENTE	H	4,7680	4,8800 R\$		23,27
				Total:	R\$	52,90
MATERIAIS						
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0220	9,9700 R\$		0,22
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0800	45,0000 R\$		3,60
I0169	AÇO CA-60	KG	1,3170	3,5000 R\$		4,61
I0280	BRITA	M3	0,0536	50,0000 R\$		2,68
I0441	CAL HIDRATADA	KG	6,0000	0,7400 R\$		4,44
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,1000	18,3700 R\$		1,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000	0,5000 R\$		9,00
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0300	6,1800 R\$		0,19
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	101,0000	0,2322 R\$		23,45
				Total:	R\$	50,03
				Total Simples:	R\$	102,93
				Encargos Sociais:	R\$	46,03
				Valor BDI (26,49%):	R\$	39,45
				Valor Geral:	R\$	188,41

C024 - LUMINÁRIA FECHADA, BRAÇO, LENTE DE VIDRO E LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,5000	5,6000 R\$		8,40
I2312	ELETRICISTA	H	1,5000	7,2000 R\$		10,80
				Total:	R\$	19,20
MATERIAIS						
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	1,0000	21,2100 R\$		21,21
I0278	BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	UN	1,0000	21,1700 R\$		21,17
I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	UN	1,0000	1,7900 R\$		1,79
I1358	LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO	UN	1,0000	128,7300 R\$		128,73
I1477	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	1,0000	28,0400 R\$		28,04
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	UN	1,0000	69,3300 R\$		69,33
				Total:	R\$	270,27
				Total Simples:	R\$	289,47
				Encargos Sociais:	R\$	16,71
				Valor BDI (26,49%):	R\$	81,11
				Valor Geral:	R\$	387,29

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-00
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01, Nova Hidrolândia, Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-00

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

il nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

C2053 - PROJETO EXTERNO P/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 OU 400 W - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,0000	5,6000 R\$	11,20
I2312	ELETRICISTA	H	2,0000	7,2000 R\$	14,40
				Total: R\$	25,60
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	UN	1,0000	44,4000 R\$	44,40
I1738	PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL	UN	1,0000	74,1500 R\$	74,15
I1781	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 250 W	UN	1,0000	64,6100 R\$	64,61
				Total: R\$	183,16
				Total Simples: R\$	208,76
				Encargos Sociais: R\$	22,27
				Valor BDI (26,49%): R\$	61,21
				Valor Geral: R\$	292,24

C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M - UN

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,5000	5,6000 R\$	19,60
I2312	ELETRICISTA	H	1,5000	7,2000 R\$	10,80
				Total: R\$	30,40
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	3,0000	8,0500 R\$	24,15
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	1,0000	47,0300 R\$	47,03
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000	2,3500 R\$	2,35
I1244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	1,0000	44,6300 R\$	44,63
				Total: R\$	118,16
				Total Simples: R\$	148,56
				Encargos Sociais: R\$	26,45
				Valor BDI (26,49%): R\$	46,36
				Valor Geral: R\$	221,37

6.0 PINTURA

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2395	PINTOR	H	0,2000	7,2000 R\$	1,44
				Total: R\$	1,44
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2496	SUPERCAL	KG	0,3000	0,8500 R\$	0,26
				Total: R\$	0,26
				Total Simples: R\$	1,70
				Encargos Sociais: R\$	1,25
				Valor BDI (26,49%): R\$	0,78
				Valor Geral: R\$	3,73

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664, Sala 01
Nova Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP 762.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Wilson Soares Sousa
Engenheiro Civil
CREA-CE 52649/D

Wilson Soares Sousa



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.



C1041 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA - M

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2000	5,6000 R\$	1,12
12395	PINTOR	H	0,4000	7,2000 R\$	2,88
				Total: R\$	4,00
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
78	FITA CREPE 16MM	M	2,0000	0,3000 R\$	0,60
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	L	0,0500	11,4000 R\$	0,57
				Total: R\$	1,17
				Total Simples: R\$	5,17
				Encargos Sociais: R\$	3,48
				Valor BDI (26,49%): R\$	2,29
				Valor Geral: R\$	10,94

7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA - M2

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,5000	5,6000 R\$	2,80
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,9000	5,6000 R\$	5,04
11858	SERRALHEIRO	H	1,5000	7,2000 R\$	10,80
				Total: R\$	18,64
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500	11,6700 R\$	1,75
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0700	13,5000 R\$	0,95
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1200	12,0000 R\$	1,44
11872	SOLDA 50X50	KG	0,1500	53,5000 R\$	8,03
1336	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	M2	1,0500	15,5600 R\$	16,34
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	2,7300	30,0000 R\$	81,90
12293	ZARCÃO	L	0,1000	15,4900 R\$	1,55
				Total: R\$	111,96
				Total Simples: R\$	130,60
				Encargos Sociais: R\$	16,22
				Valor BDI (26,49%): R\$	38,89
				Valor Geral: R\$	185,71

C1347 - ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE - CJ

MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11139	ESTRUTURA METALICA P/ BASQUETE	CJ	1,0000	1.672,8400 R\$	1.672,84
11911	TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,0000	404,4100 R\$	404,41
				Total: R\$	2.077,25
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0865	222,4835 R\$	19,24
				Total: R\$	19,24
				Total Simples: R\$	2.096,49
				Encargos Sociais: R\$	3,29
				Valor BDI (26,49%): R\$	556,23
				Valor Geral: R\$	2.656,01

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Claudio Camelo Timbó, 664
 Nova Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D

Anderson Soares Sousa

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99651-9898 - E-mail: construtoranovahda@hotmail.com


COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-130618-TP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE BETÂNCIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ, CONFORME MAPP Nº 4410.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA - MAPP Nº 4410.

LOCAL: RUA MARIA SOCORRO VIEIRA ROSA - DISTRITO BETÂNIA - HIDROLÂNDIA - CEARÁ.



C1349 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL - CJ

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1137 ESTRUTURA METALICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,0000	864,7000 R\$	864,70
			Total: R\$	864,70
			Total Simples: R\$	864,70
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI (26,49%): R\$	229,06
			Valor Geral: R\$	1.093,76

C1351 - ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY - CJ

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I1140 ESTRUTURA METALICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,0000	348,2800 R\$	348,28
			Total: R\$	348,28
			Total Simples: R\$	348,28
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI (26,49%): R\$	92,26
			Valor Geral: R\$	440,54

C3451 - LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm - UN

MÃO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	1,5000	7,2000	10,8000
I2543 SERVENTE	H	1,5000	4,8800	7,3200
			Total:	18,1200
MATERIAIS				
I0974 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L E DIAM.=35cm	UN	1,0000	215,6700 R\$	215,67
			Total: R\$	215,67
SERVIÇOS				
C0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	274,2541	8,2276
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	0,0300	43,6800	1,3104
			Total:	9,5380
			Total Simples: R\$	243,33
			Encargos Sociais: R\$	17,80
			Valor BDI (26,49%): R\$	69,17
			Valor Geral: R\$	330,30

Construtora Nova Hidrolândia Eireli - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 01 - Nova Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

AV. CLÁUDIO CAMELO TIMBÓ, 664, SALA 01, NOVA HIDROLÂNDIA, HIDROLÂNDIA-CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99651-9898 Email: construtoranovahda@hotmail.com

Anderson Soares Sousa
 Anderson Soares Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 52649/D