

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

LOCAL: DÍVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

3.0	FUNDAÇÃO	
74078/001	AGULHAMENTO DE BASE, EM PEDRA	M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,1000	40,00 R\$	4,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4555	13,35 R\$	19,43
			Total: R\$	23,43
			Total Simples: R\$	23,43
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI (23,00%): R\$	5,39
			Valor Geral: R\$	28,82

95467	ALVENARIA EM PEDRA, 30x40CM - CORRIDA SOB PAREDE, JUNTA SECA	M3
-------	--------------------------------------------------------------	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,1000	40,00 R\$	44,00
87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,3000	278,48 R\$	83,54
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7000	16,85 R\$	96,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,7000	13,35 R\$	76,10
			Total: R\$	299,69
			Total Simples: R\$	299,69
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI (23,00%): R\$	68,93
			Valor Geral: R\$	368,62


87622	CAMADA REGULADORA EM CONCRETO SIMPLES, 30 x 7 CM CORRIDA	M2
-------	----------------------------------------------------------	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000	0,56 R\$	0,28
7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,4350	9,04 R\$	3,93
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M3	0,0310	351,00 R\$	10,88
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2900	16,85 R\$	4,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1450	13,35 R\$	1,94
			Total: R\$	21,92
			Total Simples: R\$	21,92
			Encargos Sociais: R\$	-
			Valor BDI (23,00%): R\$	5,04
			Valor Geral: R\$	26,96

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

4.0	ESTRUTURA					
74202/001	LAJE PRÉ-FABRICADA PARA FORRO DO BANHEIRO E=8CM					M2

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0,4710	4,32 R\$	2,03
3736	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0000	22,29 R\$	22,29
4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,2900	7,98 R\$	2,31
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0300	9,00 R\$	0,27
6189	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA	M	0,1700	8,07 R\$	1,37
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600	16,42 R\$	2,63
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600	16,76 R\$	2,68
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	16,85 R\$	5,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	13,35 R\$	4,81
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,0330	22,69 R\$	0,75
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0330	250,00 R\$	8,25
				Total:	R\$ 53,29
				Total Simples:	R\$ 53,29
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI (23,00%):	R\$ 12,26
				Valor Geral:	R\$ 65,55

93183	VERGAS PRÉ-MOLDADAS 10x10CM, CONCRETO FCK=20,0 Mpa (PORTAS E JANELAS)					M
-------	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	---


SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0070	6,06 R\$	0,04
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000	0,12 R\$	0,72
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	M3	0,0019	280,00 R\$	0,53
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0680	16,85 R\$	1,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0940	13,35 R\$	1,25
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,2170	42,03 R\$	9,12
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,7900	5,00 R\$	3,95
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0240	220,00 R\$	5,28
				Total:	R\$ 22,04
				Total Simples:	R\$ 22,04
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI (23,00%):	R\$ 5,07
				Valor Geral:	R\$ 27,11

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

13



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS


LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

93204	CINTA DE AMARRAÇÃO EM ALVENARIA UM VEZ, EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO - 10x20x05CM, DUAS CAMADAS C/2 Ø 1/4" CADA - CORRIDOS (BALDRAME E RESPALDO)				M
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0035	5,00 R\$	0,02
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	6,0000	0,12 R\$	0,72
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3600	16,85 R\$	6,07
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1800	13,35 R\$	2,40
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	0,2000	42,03 R\$	8,41
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,7900	5,00 R\$	3,95
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,0134	220,00 R\$	2,94
				Total:	R\$ 24,51
				Total Simples:	R\$ 24,51
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI (23,00%):	R\$ 5,64
				Valor Geral:	R\$ 30,15

92882	ARMADURA DE AÇO CA-50 (6,4mm - 1/4"), PARA BALDRAME (FORNECIMENTO / CORTE / COLOCAÇÃO)				KG
SERVIÇOS					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0250	8,00 R\$	0,20
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,9700	0,12 R\$	0,12
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0155	13,13 R\$	0,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0947	16,76 R\$	1,59
92875	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015	KG	1,0000	7,81 R\$	7,81
				Total:	R\$ 9,92
				Total Simples:	R\$ 9,92
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI (23,00%):	R\$ 2,28
				Valor Geral:	R\$ 12,20


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 06146232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

5.0	PAREDES E PAINÉIS	
87495	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO, MEIA VEZ (1/2 VEZ), ASSENTADOS COM ARGAMASSA 1:2:8, JUNTA DE 12MM	M2

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,0279	350,00 R\$	9,78
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,7850	1,10 R\$	0,86
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0094	40,00 R\$	0,38
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0098	300,00 R\$	2,94
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6000	16,85 R\$	26,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8209	13,35 R\$	10,96
				Total: R\$	51,88
				Total Simples: R\$	51,88
				Encargos Sociais: R\$	-
				Valor BDI (23,00%): R\$	11,93
				Valor Geral: R\$	63,81

6.0	COBERTURA	
92541	ESTRUTURA PARA TELhado EM MADEIRA DE 1º QUALIDADE	M2

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,5230	3,00 R\$	7,57
4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,7210	18,00 R\$	12,98
4430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,2900	7,21 R\$	16,51
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0700	10,00 R\$	0,70
39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,0500	8,00 R\$	0,40
40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300	8,00 R\$	0,24
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	16,42 R\$	5,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	16,76 R\$	6,70
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0404	15,00 R\$	0,61
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0560	15,00 R\$	0,84
				Total: R\$	52,30
				Total Simples: R\$	52,30
				Encargos Sociais: R\$	-
				Valor BDI (23,00%): R\$	12,03
				Valor Geral: R\$	64,33


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.


OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

LOCAL: DÍVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

94204	TELHADO CERÂMICO, TIPO COLONIAL					M2
SERVIÇOS						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
7176	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	UN	27,5350	0,39 R\$		10,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5210	13,35 R\$		6,96
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2540	19,06 R\$		4,84
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0372	15,00 R\$		0,56
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0516	15,00 R\$		0,77
					Total:	R\$ 23,92
					Total Simples:	R\$ 23,92
					Encargos Sociais:	R\$ -
					Valor BDI (23,00%):	R\$ 5,50
					Valor Geral:	R\$ 29,42


94219	CUMEEIRA					M
SERVIÇOS						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
7181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	UN	3,0000	0,76 R\$		2,27
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,0117	250,00 R\$		2,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500	13,35 R\$		4,67
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3050	19,06 R\$		5,81
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0063	15,00 R\$		0,09
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0087000	15,00 R\$		0,13
					Total:	R\$ 15,90
					Total Simples:	R\$ 15,90
					Encargos Sociais:	R\$ -
					Valor BDI (23,00%):	R\$ 3,66
					Valor Geral:	R\$ 19,56

94224	EMBOÇAMENTO, CUMEEIRA E LATERAIS					M
SERVIÇOS						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,0095	236,00 R\$		2,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700	13,35 R\$		4,94
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3700	19,06 R\$		7,05
					Total:	R\$ 14,23
					Total Simples:	R\$ 14,23
					Encargos Sociais:	R\$ -
					Valor BDI (23,00%):	R\$ 3,27
					Valor Geral:	R\$ 17,50


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
CNP: 06.156.232-39 | CPF: 327352 | CPF: 007.011.153-78


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

16



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
74131/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL PARA 3 ELEMENTOS C/ TAMPA				UN

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
13399	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA	UN	1,0000	13,73 R\$	13,73
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	13,37 R\$	10,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	17,00 R\$	13,60
				Total: R\$	38,03
				Total Simples: R\$	38,03
				Encargos Sociais: R\$	-
				Valor BDI (23,00%): R\$	8,75
				Valor Geral: R\$	46,78

C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR				UN
-------	--------------------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0000	5,6000 R\$	5,60
12312	ELETRICISTA	H	1,0000	7,2000 R\$	7,20
				Total: R\$	12,80

MATERIAIS

16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	1,0000	42,7400 R\$	42,74
				Total: R\$	42,74
				Total Simples: R\$	55,54
				Encargos Sociais: R\$	11,14
				Valor BDI (23,00%): R\$	15,35
				Valor Geral: R\$	82,02


C4762	CAIXA DE PASSAGEM 4 x 2 CM, COMPLETA				UN
-------	--------------------------------------	--	--	--	----

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1500	5,6000 R\$	0,84
12312	ELETRICISTA	H	0,1500	7,2000 R\$	1,08
				Total: R\$	1,92


MATERIAIS

16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,6400 R\$	1,64
				Total: R\$	1,64
				Total Simples: R\$	3,56
				Encargos Sociais: R\$	1,67
				Valor BDI (23,00%): R\$	1,20
				Valor Geral: R\$	6,43


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.


91834	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 3/4"					M
SERVIÇOS						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	1,1000	1,00 R\$		1,10
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	13,37 R\$		0,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	17,00 R\$		1,19
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	1,0000	1,78 R\$		1,78
						Total: R\$ 5,01
						Total Simples: R\$ 5,01
						Encargos Sociais: R\$ -
						Valor BDI (23,00%): R\$ 1,15
						Valor Geral: R\$ 6,16

91926	CABINHO ANTI-CHAMA (FIO) Ø = 2,5MM²					M
SERVIÇOS						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,1900	1,28 R\$		1,52
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090	2,50 R\$		0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	13,37 R\$		0,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300	17,00 R\$		0,51
						Total: R\$ 2,45
						Total Simples: R\$ 2,45
						Encargos Sociais: R\$ -
						Valor BDI (23,00%): R\$ 0,56
						Valor Geral: R\$ 3,01

91928	CABINHO ANTI-CHAMA (FIO) Ø = 4,0MM²					M
SERVIÇOS						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,1900	1,88 R\$		2,24
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0090	2,50 R\$		0,02
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	13,37 R\$		0,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400	17,00 R\$		0,68
						Total: R\$ 3,47
						Total Simples: R\$ 3,47
						Encargos Sociais: R\$ -
						Valor BDI (23,00%): R\$ 0,80
						Valor Geral: R\$ 4,27


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS N° PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

74130/001 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO - 15 A				UN	
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 15A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	1,0000	8,60 R\$	8,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250	17,00 R\$	2,13
				Total:	R\$ 10,73
				Total Simples:	R\$ 10,73
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI (23,00%):	R\$ 2,47
				Valor Geral:	R\$ 13,20

74130/001 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO - 25 A				UN	
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 25A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	1,0000	8,60 R\$	8,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1250	17,00 R\$	2,13
				Total:	R\$ 10,73
				Total Simples:	R\$ 10,73
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI (23,00%):	R\$ 2,47
				Valor Geral:	R\$ 13,20

91953 INTERRUPTOR SIMPLES / TOMADA, COMPLETO				UN	
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	5,50 R\$	5,50
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	11,97 R\$	11,97
				Total:	R\$ 17,47
				Total Simples:	R\$ 17,47
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI (23,00%):	R\$ 4,02
				Valor Geral:	R\$ 21,49

91996 TOMADA SIMPLES, COMPLETO				UN	
SERVIÇOS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	5,50 R\$	5,50
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	15,13 R\$	15,13
				Total:	R\$ 20,63
				Total Simples:	R\$ 20,63
				Encargos Sociais:	R\$ -
				Valor BDI (23,00%):	R\$ 4,74
				Valor Geral:	R\$ 25,37


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.


OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS

LOCAL: DÍVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

72339	TOMADA PI CHUVEIRO, COMPLETO					UN
SERVIÇOS						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
7524	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA	UN	1,0000	33,13	R\$	33,13
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	13,37	R\$	6,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	17,00	R\$	7,65
					Total:	R\$ 46,80
					Total Simples:	R\$ 46,80
					Encargos Sociais:	R\$ -
					Valor BDI (23,00%):	R\$ 10,76
					Valor Geral:	R\$ 57,56


91955	INTERRUPTOR PARALELO / TOMADA SIMPLES					UN
SERVIÇOS						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	5,50	R\$	5,50
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000	16,03	R\$	16,03
					Total:	R\$ 21,53
					Total Simples:	R\$ 21,53
					Encargos Sociais:	R\$ -
					Valor BDI (23,00%):	R\$ 4,95
					Valor Geral:	R\$ 26,48

93045	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
SERVIÇOS						
		Unidade	Coefficiente	Preço		Total
38781	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,0000	45,20	R\$	45,20
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	13,37	R\$	1,34
					Total:	R\$ 46,54
					Total Simples:	R\$ 46,54
					Encargos Sociais:	R\$ -
					Valor BDI (23,00%):	R\$ 10,70
					Valor Geral:	R\$ 57,24


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-301118-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS UNIFAMILIARES RELATIVO AO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS COM 2 (DOIS) QUARTOS


LOCAL: DÍVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ.

8.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
89957	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, PARA CHUVEIRO, CAIXA DE DESCARGA, LAVATÓRIO, PIA DE COZINHA E TANQUE DE LAVAR ROUPA, COM MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES	UN

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,1400	12,30 R\$ 26,32
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,1800	5,50 R\$ 6,49
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,0000	9,70 R\$ 9,70
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,8900	7,92 R\$ 7,05
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,1400	8,48 R\$ 18,15
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	2,1400	8,48 R\$ 18,15
Total:				R\$ 85,86
Total Simples:				R\$ 85,86
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI (23,00%):				R\$ 19,75
Valor Geral:				R\$ 105,61

88504	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO OU EQUIVALENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 500 LITROS, COM ADAPTADORES, COM FLANGE 20mmx1/2" E 25mmx3/4", TORNEIRA DE BÓIA REAL 1/2 COM BALÃO PLÁSTICO	UN
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
67	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,0000	6,20 R\$ 6,20
68	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	2,0000	10,00 R\$ 20,00
87	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,0000	10,00 R\$ 10,00
119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,4000	5,04 R\$ 2,02
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,3000	2,88 R\$ 0,86
3536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000	1,29 R\$ 1,29
7140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000	2,08 R\$ 2,08
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,5000	2,83 R\$ 4,25
9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,0000	6,06 R\$ 12,12
11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	1,0000	20,00 R\$ 20,00
11829	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	UN	1,0000	10,00 R\$ 10,00
34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000	194,99 R\$ 194,99
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7000	13,32 R\$ 102,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,7000	16,82 R\$ 129,51
Total:				R\$ 515,88
Total Simples:				R\$ 515,88
Encargos Sociais:				R\$ -
Valor BDI (23,00%):				R\$ 118,66
Valor Geral:				R\$ 634,53


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO - HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

