

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ


89731	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND
SERVIÇOS		
		Unidade Coeficiente Preço Total
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN 1,0000 R\$ 1,20 R\$ 1,20
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN 1,0000 R\$ 1,76 R\$ 1,76
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN 0,0200 R\$ 12,50 R\$ 2,50
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,1300 R\$ 15,64 R\$ 2,03
88248	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,1300 R\$ 19,29 R\$ 2,51
		Total: R\$ 7,99
		Total Simples: R\$ 7,99
		Encargos Sociais: R\$
		Valor BDI: R\$
		Valor Geral: R\$ 7,99

89482	CAIXA SIFONADA DE 150 x 150 x 50 COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND
SERVIÇOS		
		Unidade Coeficiente Preço Total
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN 0,0148 R\$ 35,00 R\$ 0,52
5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN 1,0000 R\$ 10,63 R\$ 10,63
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN 0,0200 R\$ 12,50 R\$ 2,50
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN 0,0225 R\$ 30,00 R\$ 6,75
20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN 1,0000 R\$ 1,10 R\$ 1,10
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN 0,0365 R\$ 1,15 R\$ 0,42
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,1350 R\$ 15,64 R\$ 2,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,1350 R\$ 19,29 R\$ 2,60
		Total: R\$ 17,94
		Total Simples: R\$ 17,94
		Encargos Sociais: R\$
		Valor BDI: R\$
		Valor Geral: R\$ 17,94

11	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	UND
SERVIÇOS		
		Unidade Coeficiente Preço Total
95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO OPARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN 2,0000 R\$ 9,90 R\$ 19,80
6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN 1,0000 R\$ 1,70 R\$ 1,70
10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	UN 1,0000 R\$107,51 R\$ 107,51
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG 0,1469 R\$ 38,00 R\$ 5,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,7800 R\$ 19,29 R\$ 15,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 0,4400 R\$ 14,32 R\$ 6,31
		Total: R\$ 155,94
		Total Simples: R\$ 155,94
		Encargos Sociais: R\$
		Valor BDI: R\$
		Valor Geral: R\$ 155,94

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 06.16232390 CREC: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

377	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND
-----	--	-----

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
377	UND	1,0000	R\$ 23,77	R\$ 23,77
				Total: R\$ 23,77
				Total Simples: R\$ 23,77
				Encargos Sociais: R\$
				Valor BDI: R\$
				Valor Geral: R\$ 23,77

12	TANQUE DE LAVAR ROUPA COM BATEDOR E UMA CUBA, EM FIBRA SINTÉTICA	
89043	ALVENARIA SINGELA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO 9x19x19CM, 1:6 CIMENTO/AREIA	M2

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87495	M2	0,0992	R\$ 61,00	R\$ 6,00
87503	M2	0,3540	R\$ 51,67	R\$ 18,25
87511	M2	0,2078	R\$ 68,00	R\$ 14,13
87519	M2	0,3390	R\$ 55,00	R\$ 18,65
				Total: R\$ 57,13
				Total Simples: R\$ 57,13
				Encargos Sociais: R\$
				Valor BDI: R\$
				Valor Geral: R\$ 57,13

87878	CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO	M2
-------	--	----


SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87377	M3	0,0042	R\$356,00	R\$ 1,50
88309	H	0,0700	R\$ 19,33	R\$ 1,35
88316	H	0,0070	R\$ 14,32	R\$ 0,10
				Total: R\$ 2,95
				Total Simples: R\$ 2,95
				Encargos Sociais: R\$
				Valor BDI: R\$
				Valor Geral: R\$ 2,95

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454. CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RFB: 0616232390 CREA: 327352-0/PE-007.011.153-78

22/3



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

87529	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO DE AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2
-------	--	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	0,0376	R\$307,80	R\$ 11,5
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4700	R\$ 19,33	R\$ 9,0
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1710	R\$ 14,32	R\$ 2,4
Total:				R\$ 23,1
Total Simples:				R\$ 23,1
Encargos Sociais:				R\$
Valor BDI:				R\$
Valor Geral:				R\$ 23,1

94962	CONCRETO PARA VIBRAÇÃO, FCK 13,5 COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3
-------	---	----


SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8590	R\$ 34,32	R\$ 29,4
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,2100	R\$ 0,41	R\$ 87,0
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5790	R\$ 40,00	R\$ 23,1
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4500	R\$ 14,32	R\$ 35,0
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5500	R\$ 15,90	R\$ 24,6
68830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8000	R\$ 1,20	R\$ 0,9
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7500	R\$ 0,25	R\$ 0,1
Total:				R\$ 200,5
Total Simples:				R\$ 200,5
Encargos Sociais:				R\$
Valor BDI:				R\$
Valor Geral:				R\$ 200,5

73465	PISO CIMENTADO LISO ESP=1,5 CM	M2
-------	--------------------------------	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 19,33	R\$ 15,4
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8030	R\$ 14,32	R\$ 11,5
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,0150	R\$218,00	R\$ 3,2
Total:				R\$ 30,2
Total Simples:				R\$ 30,2
Encargos Sociais:				R\$
Valor BDI:				R\$
Valor Geral:				R\$ 30,2

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454. CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RPP: 0615232390 CREA: 207351-20/01153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

86875	TANQUE DE LAVAR ROUPA EM FIBRA SINTÉTICA 1,20 x 0,50M	UND
-------	---	-----

SERVIÇOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
UN	6,0000	R\$ 7,30	R\$ 43,80
KG	0,1248	R\$ 35,00	R\$ 4,37
UN	1,0000	R\$111,52	R\$ 111,52
H	0,9700	R\$ 19,29	R\$ 18,71
H	0,4600	R\$ 14,32	R\$ 6,59
Total:			R\$ 184,99
Total Simples:			R\$ 184,99
Encargos Sociais:			R\$
Valor BDI:			R\$
Valor Geral:			R\$ 184,99

4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO
37589	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM
7	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

73445	CAIAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	M2
-------	-----------------------------------	----

SERVIÇOS

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	0,4400	R\$ 0,55	R\$ 0,24
UN	0,0150	R\$ 1,20	R\$ 0,18
H	0,3100	R\$ 19,26	R\$ 5,97
H	0,1000	R\$ 14,32	R\$ 1,43
Total:			R\$ 7,82
Total Simples:			R\$ 7,82
Encargos Sociais:			R\$
Valor BDI:			R\$
Valor Geral:			R\$ 7,82

1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)
11162	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

13	PINTURAS	
73445	CAIAÇÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	M2

SERVIÇOS


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
KG	0,4400	R\$ 0,55	R\$ 0,24
UN	0,0150	R\$ 1,20	R\$ 0,18
H	0,3100	R\$ 19,26	R\$ 5,97
H	0,1000	R\$ 14,32	R\$ 1,43
Total:			R\$ 7,82
Total Simples:			R\$ 7,82
Encargos Sociais:			R\$
Valor BDI:			R\$
Valor Geral:			R\$ 7,82

1107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)
11162	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454. CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

24/3



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

73739/001	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2
-----------	--	----

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,4000	R\$ 0,30	R\$ 0,12
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0400	R\$ 10,00	R\$ 0,40
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,1600	R\$ 20,25	R\$ 3,24
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	R\$ 19,26	R\$ 7,70
3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	R\$ 14,32	R\$ 2,86
				Total:	R\$ 14,32
				Total Simples:	R\$ 14,32
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 14,32

14	TANQUE SÉPTICO	
74077/002	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200	R\$ 9,00	R\$ 0,18
4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,0360	R\$ 6,00	R\$ 0,22
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100	R\$ 9,00	R\$ 0,09
10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0,0320	R\$ 5,00	R\$ 0,16
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 19,22	R\$ 1,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 14,32	R\$ 1,43
				Total:	R\$ 4,07
				Total Simples:	R\$ 4,07
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 4,07

93358	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA EM ATÉ 2M	M3
-------	--	----


SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8365	R\$ 14,32	R\$ 54,93
				Total:	R\$ 54,93
				Total Simples:	R\$ 54,93
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 54,93

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454. CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RFP: 0616232396/CEP: 627151-00 97-011.153-78

12/3



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ


94962	CONCRETO P/ VIBRAÇÃO, FCK = 15Mpa COM AGREGADO PRODUZIDO	M3			
SERVIÇOS					
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8590	R\$ 34,32	R\$ 29,32
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,2100	R\$ 0,41	R\$ 87,10
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5790	R\$ 40,00	R\$ 23,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4500	R\$ 14,32	R\$ 35,08
7	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5500	R\$ 15,90	R\$ 24,64
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8000	R\$ 1,20	R\$ 0,96
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7500	R\$ 0,25	R\$ 0,19
				Total:	R\$ 200,44
				Total Simples:	R\$ 200,44
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 200,44

94962	CONCRETO PARA VIBRAÇÃO, FCK 13,5 COM AGREGADO ADQUIRIDO	M2			
SERVIÇOS					
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8590	R\$ 34,32	R\$ 29,32
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,2100	R\$ 0,41	R\$ 87,10
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5790	R\$ 40,00	R\$ 23,16
8	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4500	R\$ 14,32	R\$ 35,08
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5500	R\$ 15,90	R\$ 24,64
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8000	R\$ 1,20	R\$ 0,96
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7500	R\$ 0,25	R\$ 0,19
				Total:	R\$ 200,44
				Total Simples:	R\$ 200,44
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 200,44

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454. CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RFP: 0615232390 CRE: 52735. 99 207011153-78

26/13



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

89800	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4")	M
-------	--	---

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0117	R\$ 35,00	R\$ 0,
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5686)	M	1,0500	R\$ 6,74	R\$ 7,
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0191	R\$ 30,00	R\$ 0,
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0530	R\$ 1,15	R\$ 0,
3	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600	R\$ 15,64	R\$ 2,
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600	R\$ 19,29	R\$ 3,
					Total: R\$ 13,
					Total Simples: R\$ 13,
					Encargos Sociais: R\$
					Valor BDI: R\$
					Valor Geral: R\$ 13,

89744	JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100 (4")	UND
-------	--	-----

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,0000	R\$ 2,10	R\$ 2,
3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 6,16	R\$ 6,
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0460	R\$ 12,50	R\$ 0,
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 15,64	R\$ 3,
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$ 19,29	R\$ 4,
					Total: R\$ 17,
					Total Simples: R\$ 17,
					Encargos Sociais: R\$
					Valor BDI: R\$
					Valor Geral: R\$ 17,

92791	ARMADURA CA-60 MÉDIA D=6,40 A 9,5MM	KG
-------	-------------------------------------	----


SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1,0700	R\$ 4,22	R\$ 4,
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0108	R\$ 15,59	R\$ 0,
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0769	R\$ 19,22	R\$ 1,4
					Total: R\$ 6,
					Total Simples: R\$ 6,
					Encargos Sociais: R\$
					Valor BDI: R\$
					Valor Geral: R\$ 6,

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454. CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTRAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 32735 - 07-011.153-78

27/3



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

89796	TÊ PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4") JUNTAS SOLDÁVEIS	UND
-------	---	-----

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000	R\$ 2,10	R\$ 4,20
7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	R\$ 11,82	R\$ 11,82
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	UN	0,0920	R\$ 12,50	R\$ 1,15
80267	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300	R\$ 15,64	R\$ 5,16
80267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300	R\$ 19,29	R\$ 6,37
				Total:	R\$ 28,09
				Total Simples:	R\$ 28,09
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 28,09

96995	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3
-------	--	----

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3260	R\$ 14,32	R\$ 33,33
				Total:	R\$ 33,33
				Total Simples:	R\$ 33,33
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 33,33

	SUMIDOURO	
--	-----------	--


74077/002	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2
-----------	--	----

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200	R\$ 9,00	R\$ 1,80
4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,0360	R\$ 6,00	R\$ 2,16
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100	R\$ 9,00	R\$ 0,90
10567	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0,0320	R\$ 5,00	R\$ 1,60
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 19,22	R\$ 1,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 14,32	R\$ 1,43
				Total:	R\$ 4,01
				Total Simples:	R\$ 4,01
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 4,01

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454. CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA 32735-0/PE 011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

93358	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA EM ATÉ 2M	M3
-------	--	----

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	H	3,8365	R\$ 14,32	R\$ 54,00
				Total: R\$ 54,00
				Total Simples: R\$ 54,00
				Encargos Sociais: R\$
				Valor BDI: R\$
				Valor Geral: R\$ 54,00

89043	ALVENARIA DOBRADA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 9x19x19CM TRAÇO 1:4 CIMENTO/AREIA	M2
-------	---	----

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
87495	M2	0,0992	R\$ 61,00	R\$ 6,06
87503	M2	0,3540	R\$ 51,67	R\$ 18,29
87511	M2	0,2078	R\$ 68,00	R\$ 14,13
87519	M2	0,3390	R\$ 55,00	R\$ 18,65
				Total: R\$ 57,13
				Total Simples: R\$ 57,13
				Encargos Sociais: R\$
				Valor BDI: R\$
				Valor Geral: R\$ 57,13

94962	CONCRETO P/ VIBRAÇÃO, FCK = 15Mpa COM AGREGADO PRODUZIDO	M3
-------	--	----

SERVIÇOS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370	M3	0,8590	R\$ 34,32	R\$ 29,46
1379	KG	212,2100	R\$ 0,41	R\$ 87,11
4721	M3	0,5790	R\$ 40,00	R\$ 23,16
88316	H	2,4500	R\$ 14,32	R\$ 35,08
88377	H	1,5500	R\$ 15,90	R\$ 24,64
88830	CHP	0,8000	R\$ 1,20	R\$ 0,96
88831	CHI	0,7500	R\$ 0,25	R\$ 0,19
				Total: R\$ 200,58
				Total Simples: R\$ 200,58
				Encargos Sociais: R\$
				Valor BDI: R\$
				Valor Geral: R\$ 200,58

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01


AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA - CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

29



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

92791	ARMADURA CA-60 MÉDIA D=6,40 A 9,5MM	KG
-------	-------------------------------------	----

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1,0700	R\$ 4,22	R\$ 4,51
88236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0108	R\$ 15,59	R\$ 1,68
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0769	R\$ 19,22	R\$ 14,78
				Total:	R\$ 20,97
				Total Simples:	R\$ 20,97
				Encargos Sociais:	R\$ 0,00
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 20,97

96995	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3
-------	--	----

SERVIÇOS


		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3260	R\$ 14,32	R\$ 33,41
				Total:	R\$ 33,41
				Total Simples:	R\$ 33,41
				Encargos Sociais:	R\$ 0,00
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 33,41

89800	TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4")	M
-------	--	---


SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,0117	R\$ 35,00	R\$ 4,09
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,0500	R\$ 6,74	R\$ 7,08
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0191	R\$ 30,00	R\$ 5,73
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0530	R\$ 1,15	R\$ 0,61
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600	R\$ 15,64	R\$ 2,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1600	R\$ 19,29	R\$ 3,09
				Total:	R\$ 25,09
				Total Simples:	R\$ 25,09
				Encargos Sociais:	R\$ 0,00
				Valor BDI:	R\$ 0,00
				Valor Geral:	R\$ 25,09

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454. CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 081.6232390 CREB: 32735. 2ª: 07.011.153-78

30/10



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

16	CAIXA DE INSPEÇÃO	
74077/002	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0200	R\$ 9,00	R\$ 0,
4491 PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	0,0360	R\$ 6,00	R\$ 0,
1 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0100	R\$ 9,00	R\$ 0,
67 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA	M	0,0320	R\$ 5,00	R\$ 0,
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 19,22	R\$ 1,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	R\$ 14,32	R\$ 1,
			Total:	R\$ 4,
			Total Simples:	R\$ 4,
			Encargos Sociais:	R\$
			Valor BDI:	R\$
			Valor Geral:	R\$ 4,

93358	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA EM ATÉ 2M	M3
-------	--	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8365	R\$ 14,32	R\$ 54,
			Total:	R\$ 54,
			Total Simples:	R\$ 54,
			Encargos Sociais:	R\$
			Valor BDI:	R\$
			Valor Geral:	R\$ 54,


93352	CONCRETO P/ VIBRAÇÃO, FCK = 15Mpa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSPORTE)	M3
-------	---	----

SERVIÇOS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8590	R\$ 34,32	R\$ 29,
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,2100	R\$ 0,41	R\$ 87,
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5790	R\$ 40,00	R\$ 23,
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4500	R\$ 14,32	R\$ 35,
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5500	R\$ 15,90	R\$ 24,
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8000	R\$ 1,20	R\$ 0,
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7500	R\$ 0,25	R\$ 0,
			Total:	R\$ 200,
			Total Simples:	R\$ 200,
			Encargos Sociais:	R\$
			Valor BDI:	R\$
			Valor Geral:	R\$ 200,

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454. CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
OAB 1516232390 CREA 32745 - 1 - 11.11.17

3/



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

94962	CONCRETO PARA VIBRAÇÃO, FCK 13,5 COM AGREGADO ADQUIRIDO	M2
-------	---	----

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8590	R\$ 34,32	R\$ 29,7
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,2100	R\$ 0,41	R\$ 87,1
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5790	R\$ 40,00	R\$ 23,2
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4500	R\$ 14,32	R\$ 35,0
7	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5500	R\$ 15,90	R\$ 24,4
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHP	0,8000	R\$ 1,20	R\$ 0,9
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHI	0,7500	R\$ 0,25	R\$ 0,2
				Total:	R\$ 200,0
				Total Simples:	R\$ 200,0
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 200,0

73465	PISO CIMENTADO LISO ESP=1,5 CM	M2
-------	--------------------------------	----

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	R\$ 19,33	R\$ 15,5
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8030	R\$ 14,32	R\$ 11,5
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,0150	R\$218,00	R\$ 3,3
				Total:	R\$ 30,3
				Total Simples:	R\$ 30,3
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 30,3


96995	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3
-------	--	----

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3260	R\$ 14,32	R\$ 33,3
				Total:	R\$ 33,3
				Total Simples:	R\$ 33,3
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 33,3


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454. CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0516232390 CREA: 327352 RPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-101218-TP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE 47 KIT'S SANITÁRIOS (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD/FUNASA/PAC2) EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

OBRA: MÓDULO SANITÁRIO TIPO 8 (PRIVADA COM VASO SANITÁRIO, BANHEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 150 LITROS E TANQUE DE LAVAR ROUPA).

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

92791	ARMADURA CA-60 MÉDIA D=6,40 A 9,5MM	KG
-------	-------------------------------------	----

SERVIÇOS


		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
39	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	1,0700	R\$ 4,22	R\$ 4,4
68238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0108	R\$ 15,59	R\$ 0,1
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0769	R\$ 19,22	R\$ 1,4
				Total:	R\$ 6,1
				Total Simples:	R\$ 6,1
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 6,1

17	PLACA DA OBRA	
74209/001	PLACA PADRÃO DE OBRA DE 4,0M x 2,20M - MODELO FUNASA	M2

SERVIÇOS

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000	R\$ 4,80	R\$ 4,8
4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0000	R\$ 6,00	R\$ 24,0
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000	R\$159,38	R\$ 159,3
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100	R\$ 10,00	R\$ 1,1
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 19,22	R\$ 19,2
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 14,32	R\$ 28,6
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100	R\$206,73	R\$ 2,0
				Total:	R\$ 239,2
				Total Simples:	R\$ 239,2
				Encargos Sociais:	R\$
				Valor BDI:	R\$
				Valor Geral:	R\$ 239,2

HIDROLÂNDIA-CE, 21 DE DEZEMBRO DE 2018.


Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 32735/ DE 107 111 153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454. CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

