



IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



Hidrolândia, 06 de Agosto de 2020

**À Prefeitura Municipal de Hidrolândia
Comissão Permanente de Licitação de Hidrolândia – Ce**

Prezado (a) Presidente da Comissão,

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da Tomada de Preço nº PMH – 140720 – TP01, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1. Identificação da Licitante:


Imperium Serviços e Locação – Me
CNPJ: 27.945.089/0001-15
Inscrição Municipal: 71510
Endereço: Rua Padre Cicero, s/n, Parque Albano, Caucaia
Telefone: (88) 9.96292820
Douglas Willian de Araújo Lira
CPF: 005.971.753-06

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01	Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Vias do Distrito de Irajá no Município de Hidrolândia – Ce.	R\$ 273.795,52

VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS.


A validade da Proposta de Preço é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

Nos preços já estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhista, tributário, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.


ANDERSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820246
CPF: 017.434.203-90


IMPERIUM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 27.945.089/0001-15

RUA PADRE CÍCERO, S/N, PARQUE ALBANO (JUREMA), CAUCAIA, CE, CEP: 61.645-206
Email: imperiumservicos2018@hotmail.com


Imperium serviços e locação
CNPJ: 27.945.089/0001-15
Douglas W. de Araújo Lira
Administrador



IMPERIUM
SERVIÇOS E LOCAÇÃO



O objeto cotado atende todas exigências do Edital e seus anexos, relativas a especificações e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

O prazo de execução do objeto será indicado no Cronograma Físico Financeiro, constantes do Projeto Executivo.

O local de execução do objeto será o indicado no Projeto Executivo.

Atenciosamente

Douglas Willian de Araújo Lira

Douglas Willian de Araújo Lira
CPF: 005.971.753-06

Imperium serviços e locação
CNPJ: 27.945.089/0001-15
Douglas W. de Araújo Lira
Administrador

Anderson Soares Sousa

ANDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820216
CPF: 017.434.203-90

IMPERIUM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 27.945.089/0001-15

RUA PADRE CÍCERO, S/N, PARQUE ALBANO (JUREMA), CAUCAIA, CE, CEP: 61.645-200
Email: imperiumservicos2018@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
TOMADA DE PREÇO - PMH - 140720 - TP01
RVCOS E LOCAÇÃO - ME

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

LOCAL : DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

TABELA SEINFRA 026.1 - DESONERADA - BDI = 27,41% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)

ORÇAMENTO GLOBAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							5.233,25
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	152,67	41,85	194,52	2.334,24
1.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	54,78	37,53	10,29	47,82	2.619,58
1.3	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	SEINFRA	HA	0,52	421,76	115,60	537,36	279,43
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							9.773,40
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%)		MÊS	3,00	2.556,94	700,86	3.257,80	9.773,40
3		OBRAS DE DRENAGEM							71.360,32
3.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.501,50	19,78	5,42	25,20	37.837,80
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	54,78	337,49	92,51	430,00	23.555,40
3.3	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	16,00	232,15	63,63	295,78	4.732,48
3.4	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	2,00	2.054,25	563,07	2.617,32	5.234,64
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							181.183,98
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.554,65	31,22	8,56	39,78	181.183,98
5		SERVIÇOS DIVERSOS							6.244,57
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.118,50	0,96	0,26	1,22	6.244,57
								VALOR TOTAL:	273.795,52

ANDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820246
CPF: 017.434.203-90

Imperium Serviços e Locação
Douglas W. de Araújo Lima
Administrador
CPF: 27.945.089/0001-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
IMPERIUM SERVICIO E LOCAÇÃO - ME CNPJ : 27945089000115
TOMADA DE PREÇO - PMH - 140720 - TP01
OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO
LOCAL : DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE IRAJA - HIDROLÂNDIA-CE

TABELA SEINFRA 026.1 - DESONERADA - BDI = 27,41% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SEINFRA	H	2,00000000	6,92	13,84	
TOTAL MAO DE OBRA:				6,92	13,84	
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	SEINFRA	M2	1,02000000	32,17	32,81	
I1100	SEINFRA	L	1,00000000	20,82	20,82	
I1691	SEINFRA	M	4,50000000	15,95	71,78	
I1725	SEINFRA	KG	0,15000000	10,92	1,64	
TOTAL MATERIAL:				10,92	1,64	
VALOR SEM ENCARGOS:				140,89	140,89	
VALOR ENCARGOS				11,78	11,78	
VALOR COM ENCARGOS:				152,67	152,67	
VALOR BDI (27.41%):				41,85	41,85	
VALOR COM BDI:				194,52	194,52	

1.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	2,93000000	6,92	20,27
TOTAL MAO DE OBRA:				6,92	20,27
VALOR SEM ENCARGOS:				20,27	20,27
VALOR ENCARGOS				17,26	17,26
VALOR COM ENCARGOS:				37,53	37,53
VALOR BDI (27.41%):				10,29	10,29
VALOR COM BDI:				47,82	47,82

1.3. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2) (HA)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	SEINFRA	H	2,00000000	60,63	121,26
I0758	SEINFRA	H	4,00000000	0,53	2,12

4 DSDSON SOARES SOUSA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0612820246
 CPF: 017.434.203-90

Imperium Serviços e Locação
 CNPJ: 27.945.089/0001-1
 Douglas W. de Araújo Lima
 Administrador



10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,37	5,48
MAO DE OBRA				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				E		128,86
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	7,61	30,42
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	11,24	44,96
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	15,03	75,16
TOTAL MAO DE OBRA:						150,54
VALOR SEM ENCARGOS:						279,40
VALOR ENCARGOS:						142,36
VALOR COM ENCARGOS:						421,76
VALOR BDI (27.41%):						115,60
VALOR COM BDI:						537,36

2.1. CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (3,59%) (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8584	SEINFRA	HxMÊS	0,10000000	12506,07	1250,61
I8590	SEINFRA	HxMÊS	0,23500000	5558,87	1306,33
VALOR SEM ENCARGOS:					2.556,94
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					2.556,94
VALOR BDI (27.41%):					700,86
VALOR COM BDI:					3.257,80

3.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	SEINFRA	H	0,15000000	9,34	1,40
I2543	SEINFRA	H	0,25000000	6,92	1,73
TOTAL MAO DE OBRA:					3,13
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	SEINFRA	M	1,00000000	2,91	2,91
TOTAL MATERIAL:					2,91
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	SEINFRA	M2	0,25000000	2,19	0,55
C2784	SEINFRA	M3	0,01500000	18,33	0,27
C3211	SEINFRA	M3	0,03700000	3,47	0,13
C3268	SEINFRA	M3	0,03400000	228,31	7,76

ANDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820246
CPF: 017.434.203-90

Imperium Serviços e Locação
CNPJ: 27.945.089/0001-17
Douglas W. de Araujo Lira
Administrador



TOTAL SERVIÇO:	8,71
VALOR SEM ENCARGOS:	14,75
VALOR COM ENCARGOS:	5,03
VALOR COM ENCARGOS:	19,78
VALOR BDI (27.41%):	5,42
VALOR COM BDI:	25,20

3.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	10,00000000	6,92	69,19
TOTAL MAO DE OBRA:					69,19
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	49,47	38,49
I0280	BRITA	M3	0,96580000	74,45	71,90
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,45	99,00
TOTAL MATERIAL:					209,39
VALOR SEM ENCARGOS:					278,58
VALOR COM ENCARGOS:					58,91
VALOR COM ENCARGOS:					337,49
VALOR BDI (27.41%):					92,51
VALOR COM BDI:					430,00

3.3. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,05400000	75,00	4,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,05
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	1,00000000	9,34	9,34
I2543	SERVENTE	H	1,08000000	6,92	7,47
TOTAL MAO DE OBRA:					16,81
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENT E	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00970000	49,47	0,48
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,89000000	0,45	1,75
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,02000000	190,39	194,20
TOTAL MATERIAL:					196,43
VALOR SEM ENCARGOS:					217,29
VALOR COM ENCARGOS:					14,86
VALOR COM ENCARGOS:					232,15
VALOR BDI (27.41%):					63,63
VALOR COM BDI:					295,78

ANDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820246
CPF: 017.434.203-90

Império Soares Soares
Administrador
CNPJ: 27.945.089/0001-10
Rua de Araújo Lima



Impetum Serviços e Locação
 Douglas W. de Araújo Lima
 Administrador
 CNPJ: 27.945.089/0001-11
 CPF: 017.434.203-90

ANDSON SOARES SOUSA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0612820246
 CPF: 017.434.203-90

3.4. C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 80cm (UN)						
SERVICO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	SEINFRA	4,59100000	194,86	894,60	
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	M2	SEINFRA	13,39000000	33,13	443,61	
TOTAL SERVICOS:					1338,21	
VALOR SEM ENCARGOS:					1.338,21	
VALOR COM ENCARGOS:					716,04	
VALOR BDI (27.41%):					563,07	
VALOR COM BDI:					2.617,32	

4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	SEINFRA	0,05000000	16,18	0,81	
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	SEINFRA	0,01000000	65,02	0,65	
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,46	
MAO DE OBRA	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445 CALCETEIRO	H	SEINFRA	0,30000000	9,34	2,80	
I2543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,60000000	6,92	4,15	
TOTAL MAO DE OBRA:					6,95	

MATERIAL						
	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111 AREIA VERMELHA	M3	SEINFRA	0,15000000	44,62	6,69	
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	SEINFRA	0,15000000	64,84	9,73	
TOTAL MATERIAL:					16,42	
VALOR SEM ENCARGOS:					24,83	
VALOR COM ENCARGOS:					6,39	
VALOR BDI (27.41%):					31,22	
VALOR COM BDI:					8,56	
TOTAL MATERIAL COM BDI:					39,78	

5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	H	SEINFRA	0,07500000	6,92	0,52	
TOTAL MAO DE OBRA:					0,52	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,52	
VALOR COM ENCARGOS:					0,44	
VALOR COM BDI:					0,96	

VALOR BDI (27.41%):	0,26
VALOR COM BDI:	1,22



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANDSON SOARES SOUSA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0612820246
 CPF: 017.434.203-90

[Handwritten signature]
 Imperium serviços e locação
 Douglas W. de Araújo Lira
 Administrador
 CNPJ: 27.945.089/0001-70

[Large handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

TOMADA DE PREÇO - PMH - 140720 - TP01

OBRA : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE IRAJÁ NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CEARÁ

LOCAL : DIVERSAS RUAS - DISTRITO DE IRAJÁ - HIDROLÂNDIA-CE

TABELA SEINFRA 026.1 - DESONERADA - BDI = 27,41% (COMPOSIÇÃO EM ANEXO)

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.233,25	68,05 3.561,23	17,84 933,61	14,11 738,41	100,00 5.233,25
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	9.773,40	41,33 4.039,35	34,00 3.322,96	24,67 2.411,09	100,00 9.773,40
3	OBRAS DE DRENAGEM	71.360,32	39,36 28.087,42	42,43 30.278,18	18,21 12.994,72	100,00 71.360,32
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	181.183,98	41,02 74.321,67	34,58 62.653,42	24,40 44.208,89	100,00 181.183,98
5	SERVIÇOS DIVERSOS	6.244,57	41,32 2.580,26	34,19 2.135,02	24,49 1.529,29	100,00 6.244,57
		273.795,52	112.589,93 112.589,93	99.323,19 211.913,12	61.882,40 273.795,52	273.795,52



ANDSON SOARES SOUSA
Engenheiro Civil
RNP: 0612820246
CPF: 017.434.203-90

Imperium serviços e locação
Douglas W. de Araújo Lima
Administrador
CNPJ: 27.945.089/0001-15