



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Trabalhando com qualidade e excelência.

CNPJ: 27004063/0001-72



I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	17,83	9,27
TOTAL MAO DE OBRA:						16,82
MATERIAL						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	30,06	0,75
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	22,19	0,89
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	5,89	5,95
TOTAL MATERIAL:						7,59
VALOR:						24,41
VALOR SEM ENCARGOS:						16,68
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,73
VALOR COM ENCARGOS:						24,41
VALOR BDI (27.03%):						6,60
VALOR COM BDI:						31,01

3.7.1.5. C1547 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) (UN)

MAO DE OBRA						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	14,52	3,19
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,22000000	17,83	3,92
TOTAL MAO DE OBRA:						7,11
MATERIAL						
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,78000000	0,14	0,11
I1298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,48	1,48
TOTAL MATERIAL:						1,59
VALOR:						8,70
VALOR SEM ENCARGOS:						5,43
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,27
VALOR COM ENCARGOS:						8,70
VALOR BDI (27.03%):						2,35
VALOR COM BDI:						11,05

3.7.1.6. C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

MAO DE OBRA						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	14,52	4,07
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	17,83	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						9,06
MATERIAL						
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	30,06	0,30
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,97	0,97
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	22,19	0,33
TOTAL MATERIAL:						1,60
VALOR:						10,66
VALOR SEM ENCARGOS:						6,50



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendimento com qualidade e excelência

CNPJ: 27004063/0001-72



VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,16
VALOR COM ENCARGOS:	10,66
VALOR BDI (27.03%):	2,88
VALOR COM BDI:	13,54

3.7.1.7. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	14,52	6,53
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	17,83	8,02
TOTAL MAO DE OBRA:						14,55
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	30,06	1,50
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,00	4,00
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	22,19	1,78
TOTAL MATERIAL:						7,28
VALOR:						21,83
VALOR SEM ENCARGOS:						15,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,69
VALOR COM ENCARGOS:						21,83
VALOR BDI (27.03%):						5,90
VALOR COM BDI:						27,73

3.7.1.8. C3653 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	14,52	1,31
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	17,83	1,60
TOTAL MAO DE OBRA:						2,91
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	0,49	0,49
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	30,06	0,09
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	0,14	0,04
TOTAL MATERIAL:						0,62
VALOR:						3,53
VALOR SEM ENCARGOS:						2,20
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,33
VALOR COM ENCARGOS:						3,53
VALOR BDI (27.03%):						0,95
VALOR COM BDI:						4,48

3.7.1.9. C1558 - JOELHO PVC SOLD. AZUL D=20mmX1/2" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	14,52	2,61



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS S N° 12475

Seu atendendo com qualidade e excelência.

CNPJ: 27004063/0001-77



I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	17,83	3,21
-------	-----------	---------	---	------------	-------	------

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00150000	30,06	0,05
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	0,14	0,04
I1300	JOELHO PVC SOLD.AZUL DE 20X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,76	2,76
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00300000	22,19	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:						5,82
TOTAL MATERIAL:						2,92
VALOR:						8,74
VALOR SEM ENCARGOS:						6,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,68
VALOR COM ENCARGOS:						8,74
VALOR BDI (27.03%):						2,36
VALOR COM BDI:						11,10

3.7.1.10. C2381 - TÊ PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	14,52	2,76
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19000000	17,83	3,39
TOTAL MAO DE OBRA:						6,15

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00900000	30,06	0,27
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00360000	22,19	0,08
I1972	TE PVC SOLDAVEL 25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	0,69	0,69
TOTAL MATERIAL:						1,04
VALOR:						7,19
VALOR SEM ENCARGOS:						4,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,83
VALOR COM ENCARGOS:						7,19
VALOR BDI (27.03%):						1,94
VALOR COM BDI:						9,13

3.7.1.11. C2400 - TÊ REDUÇÃO PVC ROSC. D= 3/4X1/2" (25X20mm) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23000000	14,52	3,34
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23000000	17,83	4,10
TOTAL MAO DE OBRA:						7,44
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,09000000	0,14	0,15
I2029	TE REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 3/4X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,62	2,62
TOTAL MATERIAL:						2,77
VALOR:						10,21



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendendo com qualidade e excelência.

CNPJ: 27004063/0001-72



VALOR SEM ENCARGOS:	6,78
VALOR ENCARGOS (85.20%):	3,43
VALOR COM ENCARGOS:	10,21
VALOR BDI (27.03%):	2,76
VALOR COM BDI:	12,97

3.7.2.1. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	14,52	7,84
120	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	17,83	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:						17,47
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,14	0,17
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	28,14	28,14
TOTAL MATERIAL:						28,31
VALOR:						45,78
VALOR SEM ENCARGOS:						37,74
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,04
VALOR COM ENCARGOS:						45,78
VALOR BDI (27.03%):						12,37
VALOR COM BDI:						58,15

3.7.2.2. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
143	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	14,52	7,84
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	17,83	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:						17,47
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,14	0,13
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	17,82	17,82
TOTAL MATERIAL:						17,95
VALOR:						35,42
VALOR SEM ENCARGOS:						27,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,04
VALOR COM ENCARGOS:						35,42
VALOR BDI (27.03%):						9,57
VALOR COM BDI:						44,99

3.7.3.1. C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendendo com qualidade e excelência

CNPJ: 27.004.063/0001-72



MATERIAL				TOTAL MAO DE OBRA:		64,70
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0170	BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	76,45	76,45
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,12	0,24
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	131,10	131,10
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	15,61	15,61
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,08	11,08
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	3,41	3,41
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,14	0,08
579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,19	2,38
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	17,18	17,18
TOTAL MATERIAL:						257,53
VALOR:						322,23
VALOR SEM ENCARGOS:						292,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):						29,77
VALOR COM ENCARGOS:						322,23
VALOR BDI (27.03%):						87,10
VALOR COM BDI:						409,33

3.7.3.2. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	17,83	4,46
TOTAL MAO DE OBRA:						4,46
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,49	4,49
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,14	0,05
TOTAL MATERIAL:						4,54
VALOR:						9,00
VALOR SEM ENCARGOS:						6,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,05
VALOR COM ENCARGOS:						9,00
VALOR BDI (27.03%):						2,43
VALOR COM BDI:						11,43

3.7.3.3. C2498 - TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	14,52	4,94
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	17,83	6,06
TOTAL MAO DE OBRA:						11,00
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,60000000	0,14	0,08
I2122	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	21,52	21,52



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Que atende com qualidade e excelência

CNPJ: 27004063/0001-72



TOTAL MATERIAL:	21,60
VALOR:	32,60
VALOR SEM ENCARGOS:	27,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,06
VALOR COM ENCARGOS:	32,60
VALOR BDI (27.03%):	8,81
VALOR COM BDI:	41,41

3.7.3.4. C3597 - MUTIRÃO MISTO - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS (UN)

M	DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	17,83	49,03
TOTAL MAO DE OBRA:						49,03
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	3,41	3,41
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	49,89	49,89
I2483	PARAFUSO DE FIXAÇÃO 8MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,40	1,60
I2420	SIFÃO PVC 1.1/2" PARA LAVATORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	8,09	8,09
I6122	TORNEIRA DE PLÁSTICO CURTA DE 1/2" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	6,44	6,44
TOTAL MATERIAL:						69,43
VALOR:						118,46
VALOR SEM ENCARGOS:						95,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						22,55
VALOR COM ENCARGOS:						118,46
VALOR BDI (27.03%):						32,02
VALOR COM BDI:						150,48

3.7.3.5. C3594 - MUTIRÃO MISTO - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,75000000	17,83	49,03
TOTAL MAO DE OBRA:						49,03
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	37,95	0,68
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,35000000	0,32	1,07
I2497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	42,45	42,45
I6120	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4" (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	6,44	6,44
TOTAL MATERIAL:						50,64
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	0,16000000	6,11	0,98
TOTAL SERVICIO:						0,98
VALOR:						100,65
VALOR SEM ENCARGOS:						77,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):						22,72



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Trabalhando com qualidade e excelência.

CNPJ: 27004063/0001-72



VALOR COM ENCARGOS:	100,65
VALOR BDI (27.03%):	27,21
VALOR COM BDI:	127,86

3.7.3.6. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	14,52	29,04
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	17,83	35,66
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	13,21	26,42
TOTAL MAO DE OBRA:						126,78

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	37,95	0,72
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	3,20	1,92
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	0,32	3,15
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	3,53	3,88
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	48,13	1,25
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	98,97	98,97
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	75,40	75,40
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	24,15	24,15
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	21,17	21,17

TOTAL MATERIAL:	230,61
VALOR:	357,39
VALOR SEM ENCARGOS:	299,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):	58,33
VALOR COM ENCARGOS:	357,39
VALOR BDI (27.03%):	96,60
VALOR COM BDI:	453,99

3.7.4.1. C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	14,52	6,68
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	14,52	35,14
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,46000000	17,83	8,20
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,42000000	17,83	43,15
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,83	5,35
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	13,21	10,57
TOTAL MAO DE OBRA:						109,09

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,09000000	7,94	0,71
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03300000	35,19	1,16
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	5,27000000	3,20	16,86

Rua Agripio Teodoro Soares, S/N - Centro - Reriutaba - Ceará - CEP: 62.260-000

Fone: (88) 99904-5062 - E-mail: construtorasantaterezinha@gmail.com



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendimento com qualidade e excelência

CNPJ 27604063/0001-72




ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	52,96	2,12
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,40000000	14,51	5,80
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,20000000	0,32	5,18
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,12000000	5,57	0,67
TOTAL MATERIAL:					32,50	
VALOR:					141,59	
VALOR SEM ENCARGOS:					91,41	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					50,18	
VALOR COM ENCARGOS:					141,59	
VALOR BDI (27.03%):					38,27	
VALOR COM BDI:					179,86	

3.7.4.2. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	14,52	7,26
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	17,83	8,92
TOTAL MAO DE OBRA:						16,18
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	14,83	14,83
TOTAL MATERIAL:						14,83
VALOR:						31,01
VALOR SEM ENCARGOS:						23,56
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,45
VALOR COM ENCARGOS:						31,01
VALOR BDI (27.03%):						8,38
VALOR COM BDI:						39,39

3.7.4.3. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	9,00000000	17,83	160,47
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	13,21	66,05
TOTAL MAO DE OBRA:						226,52
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	78,22	469,32
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10900000	35,19	3,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,90000000	0,32	23,33
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	116,08	116,08
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M,E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	129,03	258,06
TOTAL MATERIAL:						870,63
SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	8,04000000	46,24	371,77
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,23000000	60,81	13,99



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendendo com qualidade e excelência.

CNPJ: 27004063/0001-72




Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,23000000	87,32	20,08
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,52000000	22,46	123,98
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	4,00000000	24,41	97,64
TOTAL SERVIÇO:						627,46
VALOR:						1.724,61
VALOR SEM ENCARGOS:						1.356,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):						367,85
VALOR COM ENCARGOS:						1.724,61
VALOR BDI (27.03%):						466,16
VALOR COM BDI:						2.190,77

3.7.5.1. C2865 - LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE (UN)

EQUIPAMENTO		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	SEINFRA	H	0,15000000	53,98	8,10
TOTAL EQUIPAMENTO:						8,10
MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,90000000	17,83	16,05
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	13,21	7,93
TOTAL MAO DE OBRA:						23,98
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	0,05000000	3,53	0,18
TOTAL MATERIAL:						0,18
SERVIÇO		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01300000	246,41	3,20
1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,03000000	52,73	1,58
TOTAL SERVIÇO:						4,78
VALOR:						37,04
VALOR SEM ENCARGOS:						23,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):						13,25
VALOR COM ENCARGOS:						37,04
VALOR BDI (27.03%):						10,01
VALOR COM BDI:						47,05

3.8.1.1. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	14,52	14,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	18,07	18,07
TOTAL MAO DE OBRA:						32,59
MATERIAL		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
16129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	30,91	30,91
TOTAL MATERIAL:						30,91
VALOR:						63,50



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendimento com qualidade e excelência

CNPJ: 27884063/0001-72



VALOR SEM ENCARGOS:	48,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):	14,99
VALOR COM ENCARGOS:	63,50
VALOR BDI (27.03%):	17,16
VALOR COM BDI:	80,66

3.8.1.2. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	14,52	2,18
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	18,07	2,71
TOTAL MAO DE OBRA:						4,89

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	0,93	0,93
TOTAL MATERIAL:						0,93
VALOR:						5,82
VALOR SEM ENCARGOS:						3,57
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,25
VALOR COM ENCARGOS:						5,82
VALOR BDI (27.03%):						1,57
VALOR COM BDI:						7,39

3.8.1.3. C2078 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, S/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	14,52	17,42
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	18,07	21,68
TOTAL MAO DE OBRA:						39,10

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	25,10	25,10
TOTAL MATERIAL:						25,10
VALOR:						64,20
VALOR SEM ENCARGOS:						46,22
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,98
VALOR COM ENCARGOS:						64,20
VALOR BDI (27.03%):						17,35
VALOR COM BDI:						81,55

3.8.2.1. C1374 - FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	14,52	1,60
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	18,07	1,99
TOTAL MAO DE OBRA:						3,59



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendendo com qualidade e excelência

CNPJ: 27004063/0001-72



MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1172	FIO ISOLADO EM PVC 2.50MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	0,85	0,87
TOTAL MATERIAL:						0,87
VALOR:						4,46
VALOR SEM ENCARGOS:						2,80
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,66
VALOR COM ENCARGOS:						4,46
VALOR BDI (27.03%):						1,21
VALOR COM BDI:						5,67

3.8.2.2. C1375 - FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	14,52	1,74
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	18,07	2,17
TOTAL MAO DE OBRA:						3,91

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1173	FIO ISOLADO EM PVC 4.00MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	1,45	1,48
TOTAL MATERIAL:						1,48
VALOR:						5,39
VALOR SEM ENCARGOS:						3,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,80
VALOR COM ENCARGOS:						5,39
VALOR BDI (27.03%):						1,46
VALOR COM BDI:						6,85

3.8.2.3. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	14,52	11,62
TOTAL MAO DE OBRA:						11,62

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,19	1,19
TOTAL MATERIAL:						1,19
VALOR:						12,81
VALOR SEM ENCARGOS:						7,46
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,35
VALOR COM ENCARGOS:						12,81
VALOR BDI (27.03%):						3,46
VALOR COM BDI:						16,27

3.8.2.4. C3572 - HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	18,07	9,04



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendendo com qualidade e excelência

CNPJ: 27004063/0001-72



MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16127	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20 M PARA ATERRAMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	8,21	8,21
TOTAL MAO DE OBRA:						9,04
TOTAL MATERIAL:						8,21
VALOR:						17,25
VALOR SEM ENCARGOS:						13,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,16
VALOR COM ENCARGOS:						17,25
VALOR BDI (27.03%):						4,66
VALOR COM BDI:						21,91

3.8.3.1. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:						9,78

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,81	6,81
TOTAL MATERIAL:						6,81
VALOR:						16,59
VALOR SEM ENCARGOS:						12,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,50
VALOR COM ENCARGOS:						16,59
VALOR BDI (27.03%):						4,48
VALOR COM BDI:						21,07

3.8.3.2. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	14,52	4,36
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,07	5,42
TOTAL MAO DE OBRA:						9,78

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,81	6,81
TOTAL MATERIAL:						6,81
VALOR:						16,59
VALOR SEM ENCARGOS:						12,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,50
VALOR COM ENCARGOS:						16,59
VALOR BDI (27.03%):						4,48
VALOR COM BDI:						21,07

3.8.4.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendimento com qualidade e excelência

CNPJ 27804063/0001-77



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	14,52	3,05
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	18,07	3,79
TOTAL MAO DE OBRA:						6,84
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	5,24	5,24
TOTAL MATERIAL:						5,24
VALOR:						12,08
VALOR SEM ENCARGOS:						8,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,14
VALOR COM ENCARGOS:						12,08
VALOR BDI (27.03%):						3,27
VALOR COM BDI:						15,35

3.8.4.2. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	14,52	5,37
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	18,07	6,69
TOTAL MAO DE OBRA:						12,06
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,51	7,51
TOTAL MATERIAL:						7,51
VALOR:						19,57
VALOR SEM ENCARGOS:						14,02
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,55
VALOR COM ENCARGOS:						19,57
VALOR BDI (27.03%):						5,29
VALOR COM BDI:						24,86

3.8.4.3. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	14,52	7,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	18,07	9,58
TOTAL MAO DE OBRA:						17,28
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	12,25	12,25
TOTAL MATERIAL:						12,25
VALOR:						29,53
VALOR SEM ENCARGOS:						21,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,95
VALOR COM ENCARGOS:						29,53
VALOR BDI (27.03%):						7,98

Rua Agripio Teodoro Soares, S/N - Centro - Reriutaba - Ceará - CEP: 62.260-000

Fone: (88) 99904-5062 - E-mail: construtorasantaterezinha@gmail.com



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendimento com qualidade e excelência.

CNPJ: 27884063/0001-72



VALOR COM BDI:	37,51
----------------	-------

3.8.4.4. C1485 - INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	14,52	3,05
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	18,07	3,79
TOTAL MAO DE OBRA:						6,84
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1269	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA	SEINFRA	UN	1,00000000	6,09	6,09
TOTAL MATERIAL:						6,09
VALOR:						12,93
VALOR SEM ENCARGOS:						9,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,14
VALOR COM ENCARGOS:						12,93
VALOR BDI (27.03%):						3,49
VALOR COM BDI:						16,42

3.8.4.5. C3580 - SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR (UN)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	14,52	2,18
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	18,07	2,71
TOTAL MAO DE OBRA:						4,89
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6130	SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	1,73	1,73
TOTAL MATERIAL:						1,73
VALOR:						6,62
VALOR SEM ENCARGOS:						4,37
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,25
VALOR COM ENCARGOS:						6,62
VALOR BDI (27.03%):						1,79
VALOR COM BDI:						8,41

3.8.4.6. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)						
MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	14,52	5,37
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	18,07	6,69
TOTAL MAO DE OBRA:						12,06
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	10,94	10,94
TOTAL MATERIAL:						10,94
VALOR:						23,00
VALOR SEM ENCARGOS:						17,45



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendimento com qualidade e excelência

GNPJ-27004063/0001-72



VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,55
VALOR COM ENCARGOS:	23,00
VALOR BDI (27.03%):	6,22
VALOR COM BDI:	29,22

3.8.4.7. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	14,52	4,21
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	18,07	5,24
TOTAL MAO DE OBRA:						9,45

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	4,80	4,80
TOTAL MATERIAL:						4,80
VALOR:						14,25
VALOR SEM ENCARGOS:						9,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,35
VALOR COM ENCARGOS:						14,25
VALOR BDI (27.03%):						3,85
VALOR COM BDI:						18,10

3.8.4.8. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	0,70	0,70
I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	3,02	6,04
TOTAL EQUIPAMENTO:						6,74

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	14,52	4,21
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	18,07	5,24
TOTAL MAO DE OBRA:						9,45

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	1,61	1,61
TOTAL MATERIAL:						1,61
VALOR:						17,80
VALOR SEM ENCARGOS:						13,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,35
VALOR COM ENCARGOS:						17,80
VALOR BDI (27.03%):						4,81
VALOR COM BDI:						22,61

3.9.1.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--------	------	-------------	----------------	-------



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendendo com qualidade e excelência

CNPJ 27004063/0001-72



SERVIÇO	DESCRIÇÃO	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	328,03	1,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	16,81	1,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	12,49	0,09
TOTAL SERVIÇO:						2,65
VALOR:						2,65
VALOR SEM ENCARGOS:						2,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,65
VALOR COM ENCARGOS:						2,65
VALOR BDI (27.03%):						0,72
VALOR COM BDI:						3,37

3.9.1.2. 87535 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02701812	261,28	7,06
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22994143	16,81	3,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08479090	12,49	1,06
TOTAL SERVIÇO:						11,99
VALOR:						11,98
VALOR SEM ENCARGOS:						9,61
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,37
VALOR COM ENCARGOS:						11,98
VALOR BDI (27.03%):						3,24
VALOR COM BDI:						15,22

3.9.1.3. 87530 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02064132	330,28	6,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25801652	16,81	4,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09387410	12,49	1,17
TOTAL SERVIÇO:						12,33
VALOR:						12,33
VALOR SEM ENCARGOS:						9,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,88
VALOR COM ENCARGOS:						12,33
VALOR BDI (27.03%):						3,33
VALOR COM BDI:						15,66



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendendo com qualidade e excelência.

CNPJ: 27004063/0001-72



3.9.2.1. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,41	2,52
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,22000000	2,64	0,58
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,08000000	20,01	21,61
TOTAL MATERIAL:						24,71
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66000000	19,27	12,72
316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	12,49	4,50
TOTAL SERVICIO:						17,22
VALOR:						41,93
VALOR SEM ENCARGOS:						35,73
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,20
VALOR COM ENCARGOS:						41,93
VALOR BDI (27.03%):						11,33
VALOR COM BDI:						53,26

3.9.3.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	328,03	1,38
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	16,81	1,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	12,49	0,09
TOTAL SERVICIO:						2,65
VALOR:						2,65
VALOR SEM ENCARGOS:						2,00
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,65
VALOR COM ENCARGOS:						2,65
VALOR BDI (27.03%):						0,72
VALOR COM BDI:						3,37

3.9.3.2. 87530 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02064132	330,28	6,82
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25801652	16,81	4,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09387410	12,49	1,17
TOTAL SERVICIO:						12,33
VALOR:						12,33
VALOR SEM ENCARGOS:						9,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,88

Rua Agripio Teodoro Soares, S/N – Centro – Reriutaba – Ceará – CEP: 62.260-000

Fone: (88) 99904-5062 – E-mail: construtorasantaterezinha@gmail.com



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendimento com qualidade e excelência

CNPJ: 27004063/0001-72



VALOR COM ENCARGOS:	12,33
VALOR BDI (27.03%):	3,33
VALOR COM BDI:	15,66

3.10.1.1. 94782 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,11370000	31,26	3,55
7745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,11190000	30,62	3,43
87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	SINAPI	M2	0,77440000	27,23	21,09
TOTAL SERVICOS:					28,07	
VALOR:					28,07	
VALOR SEM ENCARGOS:					23,30	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,77	
VALOR COM ENCARGOS:					28,07	
VALOR BDI (27.03%):					7,59	
VALOR COM BDI:					35,66	

3.10.1.2. 87250 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,41	2,52
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	21,32	22,81
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,19000000	2,64	0,50
TOTAL MATERIAL:					25,83	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49000000	19,27	9,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	12,49	2,62
TOTAL SERVICOS:					12,06	
VALOR:					37,89	
VALOR SEM ENCARGOS:					33,53	
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,36	
VALOR COM ENCARGOS:					37,89	
VALOR BDI (27.03%):					10,24	
VALOR COM BDI:					48,13	

3.11.1.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Atendendo com qualidade e excelência

CNPJ: 27884863/0001-72



12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	17,85	5,89
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	13,21	1,98

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	2,57	0,90
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,38	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:						7,87
TOTAL MATERIAL:						0,98
VALOR:						8,85
VALOR SEM ENCARGOS:						5,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,62
VALOR COM ENCARGOS:						8,85
VALOR BDI (27.03%):						2,39
VALOR COM BDI:						11,24

3.11.1.2. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	17,85	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						3,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	0,76	0,23
TOTAL MATERIAL:						0,23
VALOR:						3,80
VALOR SEM ENCARGOS:						2,16
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,64
VALOR COM ENCARGOS:						3,80
VALOR BDI (27.03%):						1,03
VALOR COM BDI:						4,83

3.11.1.3. 88431 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,13965675	5,11	5,82
TOTAL MATERIAL:						5,82
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17818163	17,56	3,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04469242	12,49	0,56
TOTAL SERVICIO:						3,69
VALOR:						9,51
VALOR SEM ENCARGOS:						8,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						1,25
VALOR COM ENCARGOS:						9,51
VALOR BDI (27.03%):						2,57
VALOR COM BDI:						12,08



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendimento com qualidade e excelência

CNPJ: 27804063/0001-72



3.12.1.1. 98560 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,28000000	4,06	1,14
TOTAL MATERIAL:						1,14
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	314,94	7,87
3309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97500000	16,81	16,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	12,49	2,46
TOTAL SERVICIO:						26,72
VALOR:						27,86
VALOR SEM ENCARGOS:						20,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):						7,27
VALOR COM ENCARGOS:						27,86
VALOR BDI (27.03%):						7,53
VALOR COM BDI:						35,39

3.12.2.1. 99814 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019	SINAPI	CHP	0,01500000	0,84	0,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	12,49	1,11
TOTAL SERVICIO:						1,12
VALOR:						1,12
VALOR SEM ENCARGOS:						0,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):						0,36
VALOR COM ENCARGOS:						1,12
VALOR BDI (27.03%):						0,30
VALOR COM BDI:						1,42



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Atendendo com qualidade e excelência

CNPJ: 27004063/0001-77



DE RERIUTABA (CE), PARA HIDROLÂNDIA (CE), AOS 12 DE FEVEREIRO DE 2020.

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA (CE)

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº PMH - 110121 - CP01

DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 17 DE FEVEREIRO DE 2021.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 51 CASAS UNIFAMILIARES TÉRREAS COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 51,90M2 NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, PROCESSO Nº: 59053.003667/2020-43 / PT Nº: REC-CE-2305209-20200415-01.

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00790000	12,95	0,10
TOTAL MAO DE OBRA:					0,10
VALOR:					0,10
VALOR SEM ENCARGOS:					0,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):					0,04
VALOR COM ENCARGOS:					0,10
VALOR BDI (27.03%):					0,03
VALOR COM BDI:					0,13

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,76	1,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
TOTAL GERAL:					2,66

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,00000000	12,95	12,95
TOTAL MAO DE OBRA:					12,95

MATERIAL


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,75	0,75
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
TOTAL MATERIAL:					0,98

SERVICO

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL SERVICO:					0,10
VALOR:					16,69
VALOR SEM ENCARGOS:					10,69
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,00
VALOR COM ENCARGOS:					16,69
VALOR BDI (27.03%):					4,51
VALOR COM BDI:					21,20

Rua Agripio Teodoro Soares, S/N - Centro - Reriutaba - Ceará - CEP: 62.260-000

Fone: (88) 99904-5062 - E-mail: construtorasantaterezinha@gmail.com



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendimento com qualidade e excelência

CNPJ 27004063/0001-72



88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	2.348,84	0,15

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,15

VALOR: 0,15

VALOR SEM ENCARGOS: 0,15

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,15

VALOR BDI (27.03%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,19

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	2.348,84	0,02

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,02

VALOR: 0,02

VALOR SEM ENCARGOS: 0,02

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,02

VALOR BDI (27.03%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,03

8831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02

TOTAL SERVICIO: 0,17

VALOR: 0,17

VALOR SEM ENCARGOS: 0,17

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,17

VALOR BDI (27.03%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,22

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	2.348,84	0,14

Rua Agripio Teodoro Soares, S/N - Centro - Reriutaba - Ceará - CEP: 62.260-000

Fone: (88) 99904-5062 - E-mail: construtorasantaterezinha@gmail.com



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendimento com qualidade e excelência

CNPJ: 27804063/0001-72



TOTAL EQUIPAMENTO:	0,14
VALOR:	0,14
VALOR SEM ENCARGOS:	0,14
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,14
VALOR BDI (27.03%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,18

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,52	0,65

TOTAL MATERIAL:	0,65
VALOR:	0,65
VALOR SEM ENCARGOS:	0,65
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,65
VALOR BDI (27.03%):	0,18
VALOR COM BDI:	0,83

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,02	0,02
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,65	0,65

TOTAL SERVICIO:	0,96
VALOR:	0,96
VALOR SEM ENCARGOS:	0,96
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,96
VALOR BDI (27.03%):	0,26
VALOR COM BDI:	1,22

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00570000	11,19	0,06

TOTAL MAO DE OBRA:	0,06
VALOR:	0,06



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Seu atendendo com qualidade e excelência

CNPJ: 27804063/0001-72



VALOR SEM ENCARGOS: 0,03
VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,03
VALOR COM ENCARGOS: 0,06
VALOR BDI (27.03%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,08

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,76	1,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
TOTAL GERAL:						2,66

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	11,19	11,19
TOTAL MAO DE OBRA:						11,19

MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL MATERIAL:						0,47

SERVICO		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL SERVICIO:						0,06

VALOR: 14,38
VALOR SEM ENCARGOS: 9,20
VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,18
VALOR COM ENCARGOS: 14,38
VALOR BDI (27.03%): 3,89
VALOR COM BDI: 18,27

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01460000	8,74	0,13
TOTAL MAO DE OBRA:						0,13

VALOR: 0,13
VALOR SEM ENCARGOS: 0,07
VALOR ENCARGOS (85.20%): 0,06
VALOR COM ENCARGOS: 0,13
VALOR BDI (27.03%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,17



SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS

Atendendo com qualidade e excelência

CNPJ: 27004063/0001-72



88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,76	1,76
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
TOTAL GERAL:						2,66

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	8,74	8,74
TOTAL MAO DE OBRA:						8,74

MATERIAL

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
TOTAL MATERIAL:						0,96

SERVICO

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13
TOTAL SERVICOS:						0,13

VALOR: 12,49

VALOR SEM ENCARGOS: 8,41

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,08

VALOR COM ENCARGOS: 12,49

VALOR BDI (27.03%): 3,38

VALOR COM BDI: 15,87

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82700000	43,13	35,67
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,02000000	0,34	72,09
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57800000	48,30	27,92
TOTAL MATERIAL:						135,68

SERVICO

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,72000000	0,17	0,12
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,76000000	0,96	0,73
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48000000	14,38	21,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	12,49	29,23
TOTAL SERVICOS:						51,36

VALOR: 187,04

VALOR SEM ENCARGOS: 169,83

VALOR ENCARGOS (85.20%): 17,21