

		TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO) R\$	R\$	74,87
		TOTAL SIMPLES	R\$	154,20
		ENCARGOS SOCIAIS	INCLUSO	
		TOTAL GERAL SEM BDI	R\$	154,20

1.40	COMPOSIÇÃO PMH 176	SERVIÇOS DE RETIRADA DE LUMINARIA EM BRAÇO MAIOR QUE 1.500MM ATE 2000MM EM TOPO DE POSTE - SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UND		R\$	40,41
CODIGO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA						
	12312	ELETRICISTA	H	0,35	20,34	R\$ 7,12
	12312	ELETRICISTA	H	0,35	20,34	R\$ 7,12
						PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA R\$ 4,27
						ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA R\$ 0,71
						TOTAL MÃO DE OBRA R\$ 19,22
MATERIAIS						
			UND	1	0,00	R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						TOTAL MATERIAIS R\$ -
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)						
COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)		H	0,35	60,53	R\$ 21,19
						TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO) R\$ 21,19
						TOTAL SIMPLES R\$ 40,41
						ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO
						TOTAL GERAL SEM BDI R\$ 40,41

1.41	COMPOSIÇÃO PMH 097	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE CABO CORDPLAST (CABO PP) 02X2,50MM2 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M		R\$	9,61
CODIGO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA						
	12312	ELETRICISTA	H	0,05	20,34	R\$ 1,02
	12312	ELETRICISTA	H	0,05	20,34	R\$ 1,02
						PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA R\$ 0,61
						ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA R\$ 0,10
						TOTAL MÃO DE OBRA R\$ 2,75
MATERIAIS						
03804 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v		M	1,02	3,75	R\$ 3,83
						R\$ -
						R\$ -
						TOTAL MATERIAIS R\$ 3,83
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)						
COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)		H	0,05	60,53	R\$ 3,03
						TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO) R\$ 3,03
						TOTAL SIMPLES R\$ 9,61
						ENCARGOS SOCIAIS INCLUSO
						TOTAL GERAL SEM BDI R\$ 9,61

1.42	COMPOSIÇÃO PMH 051	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE CABO CORDPLAST (CABO PP) 03X2,50MM2 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M		R\$	8,09
CODIGO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA						
	12312	ELETRICISTA	H	0,05	20,34	R\$ 1,02
	12312	ELETRICISTA	H	0,05	20,34	R\$ 1,02
						PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA R\$ 0,61
						ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA R\$ 0,10
						TOTAL MÃO DE OBRA R\$ 2,75
MATERIAIS						
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²		M	1,02	2,26	R\$ 2,31
						R\$ -
						R\$ -
						TOTAL MATERIAIS R\$ 2,31
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)						

Construtora Nordeste
Fernando Vercosa Pereira
Diretor Proprietário

ALBERTO CARNEIRO DE ARAUJO
RNP: 060757799-1

Construtora Nordeste EIRELE - EPP
21/07/2015
Ass.
CNPJ: 21.388.655/0001-59

COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	H	0,05	60,53	R\$	3,03
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)					R\$	3,03
TOTAL SIMPLES					R\$	8,09
ENCARGOS SOCIAIS					INCLUSO	
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$	8,09

1.43	COMPOSIÇÃO PMH 322	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE CABO CONCENTRICO BIPOLAR 0,6/1KV DE COBRE 4MM2, ET-207, EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M		R\$	13,10
------	--------------------	---	---	--	-----	-------

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,08	20,34	R\$ 1,63
12312	ELETRICISTA	H	0,08	20,34	R\$ 1,63
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA					R\$ 0,98
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA					R\$ 0,16
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 4,40
MATERIAIS					
INSUMO PMH 0111	CABO CONCENTRICO BIPOLAR 0,6/1KV DE COBRE 4MM2, ET-207	M	1,02	3,78	R\$ 3,86
TOTAL MATERIAIS					R\$ 3,86
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)					
COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	H	0,08	60,53	R\$ 4,84
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)					R\$ 4,84
TOTAL SIMPLES					R\$ 13,10
ENCARGOS SOCIAIS					INCLUSO
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$ 13,10

1.44	COMPOSIÇÃO PMH 201	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE CABO EM PVC 750V 2,5MM2 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M		R\$	6,71
------	--------------------	--	---	--	-----	------

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,05	20,34	R\$ 1,02
12312	ELETRICISTA	H	0,05	20,34	R\$ 1,02
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA					R\$ 0,61
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA					R\$ 0,10
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 2,75
MATERIAIS					
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1,02	0,91	R\$ 0,93
TOTAL MATERIAIS					R\$ 0,93
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)					
COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	H	0,05	60,53	R\$ 3,03
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)					R\$ 3,03
TOTAL SIMPLES					R\$ 6,71
ENCARGOS SOCIAIS					INCLUSO
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$ 6,71

1.45	COMPOSIÇÃO PMH 202	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE CABO EM PVC 750V 4MM2 - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M		R\$	7,10
------	--------------------	--	---	--	-----	------

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL
MÃO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,05	20,34	R\$ 1,02
12312	ELETRICISTA	H	0,05	20,34	R\$ 1,02
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA					R\$ 0,61
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA					R\$ 0,10
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$ 2,75
MATERIAIS					

Construtora Nordeste
 Fernando Verçosa Pereira
 Diretor Proprietário

GILBERTO CARNEIRO DE ARAUJO
 RNP: 060757799-1

Construtora Nordeste EIRELE EPP
 CNPJ: 21.388.655/0001-59
 22/01/17
 Ass.

10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,02	1,29	R\$	1,32	
					R\$	-	
					R\$	-	
TOTAL MATERIAIS R\$						R\$	1,32
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)							
COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	H	0,05	60,53	R\$	3,03	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO) R\$						R\$	3,03
					TOTAL SIMPLES	R\$	7,10
					ENCARGOS SOCIAIS	INCLUSO	
					TOTAL GERAL SEM BDI	R\$	7,10

1.46	COMPOSIÇÃO PMH 207	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE CABO DE ALUMINIO MULT PLEX XLPE 0,6/1KV - 1X1X16+16MM2 EM TOPO DE POSTE - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M		R\$	13,39	
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
MÃO DE OBRA							
	12312	ELETRICISTA	H	0,1	20,34	R\$ 2,03	
	12312	ELETRICISTA	H	0,1	20,34	R\$ 2,03	
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA						R\$	1,22
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA						R\$	0,20
TOTAL MÃO DE OBRA R\$						R\$	5,48
MATERIAIS							
	18843	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X16+16MM2	M	1,02	1,82	R\$ 1,86	
TOTAL MATERIAIS R\$						R\$	1,86
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)							
COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	H	0,1	60,53	R\$	6,05	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO) R\$						R\$	6,05
					TOTAL SIMPLES	R\$	13,39
					ENCARGOS SOCIAIS	INCLUSO	
					TOTAL GERAL SEM BDI	R\$	13,39

1.47	COMPOSIÇÃO PMH 239	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 6 ATE 32A, TIPO DIN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UND		R\$	15,95	
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
MÃO DE OBRA							
	12312	ELETRICISTA	H	0,1	20,34	R\$ 2,03	
	12312	ELETRICISTA	H	0,1	20,34	R\$ 2,03	
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA						R\$	1,22
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA						R\$	0,20
TOTAL MÃO DE OBRA R\$						R\$	5,48
MATERIAIS							
	34653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	UND	1	4,42	R\$ 4,42	
TOTAL MATERIAIS R\$						R\$	4,42
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)							
COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	H	0,1	60,53	R\$	6,05	
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO) R\$						R\$	6,05
					TOTAL SIMPLES	R\$	15,95
					ENCARGOS SOCIAIS	INCLUSO	
					TOTAL GERAL SEM BDI	R\$	15,95

1.48	COMPOSIÇÃO PMH 240	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 40 ATE 50A, TIPO DIN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UND		R\$	18,09	
	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO	TOTAL	
MÃO DE OBRA							
	12312	ELETRICISTA	H	0,1	20,34	R\$ 2,03	
	12312	ELETRICISTA	H	0,1	20,34	R\$ 2,03	
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA						R\$	1,22

Construtora Nordeste
 Fernando Verçosa Pereira
 Diretor Proprietário

[Handwritten Signature]
 Gilberto Carneiro de Araújo
 RNP: 060757799-1

GILBERTO CARNEIRO DE ARAUJO
 RNP: 060757799-1

Construtora Nordeste EIRELE
 23/07
 U



ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA					R\$	0,20
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$	5,48
34686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	UND	1	6,56	R\$	6,56
					R\$	-
					R\$	-
TOTAL MATERIAIS					R\$	6,56
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)						
COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	H	0,1	60,53	R\$	6,05
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)					R\$	6,05
TOTAL SIMPLES					R\$	18,09
ENCARGOS SOCIAIS					INCLUSO	
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$	18,09

1.49	COMPOSIÇÃO PMH 241	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63A, TIPO DIN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UND		R\$	19,55
MÃO DE OBRA						
12312	ELETRICISTA		H	0,1	20,34	R\$ 2,03
12312	ELETRICISTA		H	0,1	20,34	R\$ 2,03
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA					R\$	1,22
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA					R\$	0,20
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$	5,48
MATERIAIS						
34668	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A	UND	1	8,02	R\$	8,02
					R\$	-
					R\$	-
TOTAL MATERIAIS					R\$	8,02
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)						
COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	H	0,1	60,53	R\$	6,05
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)					R\$	6,05
TOTAL SIMPLES					R\$	19,55
ENCARGOS SOCIAIS					INCLUSO	
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$	19,55

1.50	COMPOSIÇÃO PMH 248	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR DE 50A, TIPO DIN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UND		R\$	45,00
MÃO DE OBRA						
12312	ELETRICISTA		H	0,1	20,34	R\$ 2,03
12312	ELETRICISTA		H	0,1	20,34	R\$ 2,03
PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA					R\$	1,22
ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA					R\$	0,20
TOTAL MÃO DE OBRA					R\$	5,48
MATERIAIS						
10978	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UND	1	33,47	R\$	33,47
					R\$	-
					R\$	6
TOTAL MATERIAIS					R\$	33,47
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)						
COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	H	0,1	60,53	R\$	6,05
TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)					R\$	6,05
TOTAL SIMPLES					R\$	45,00
ENCARGOS SOCIAIS					INCLUSO	
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$	45,00

1.51	COMPOSIÇÃO PMH 250	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 ATE 50A, TIPO DIN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UND		R\$	48,40
MÃO DE OBRA						
CODIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE PREÇO TOTAL						

Construtora Nordeste
 Fernando Vereza Pereira
 Diretor Proprietário

[Handwritten Signature]
 Página 19 de 20

GILBERTO CARNEIRO DE ARAUJO
 RNP: 060757799-1

Construtora Nordeste EIRELE - EPP
 24/8/14
 ASS.


12312	ELETRICISTA	H	0,15	20,34	R\$	3,05	
12312	ELETRICISTA	H	0,15	20,34	R\$	3,05	
					PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA	R\$	1,83
					ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA	R\$	0,31
					TOTAL MÃO DE OBRA R\$	R\$	8,24
MATERIAIS							
34709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	UND	1	31,08	R\$	31,08	
					R\$	-	
					R\$	-	
					TOTAL MATERIAIS R\$	R\$	31,08
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)							
COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	H	0,15	60,53	R\$	9,08	
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO) R\$	R\$	9,08
					TOTAL SIMPLES	R\$	48,40
					ENCARGOS SOCIAIS	INCLUSO	
					TOTAL GERAL SEM BDI	R\$	48,40

1.52	COMPOSIÇÃO PMH 251	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A, TIPO DIN - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	UND			R\$	54,45
MÃO DE OBRA							
12312	ELETRICISTA	H	0,15	20,34	R\$	3,05	
12312	ELETRICISTA	H	0,15	20,34	R\$	3,05	
					PERICULOSIDADE DE 30% P/ OS ELETRICISTA	R\$	1,83
					ADICIONAL DE 10% PELO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE OPERACIONAL DE ELETRICISTA	R\$	0,31
					TOTAL MÃO DE OBRA R\$	R\$	8,24
MATERIAIS							
34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	UND	1	37,13	R\$	37,13	
					R\$	-	
					R\$	-	
					TOTAL MATERIAIS R\$	R\$	37,13
EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO)							
COMPOSIÇÃO PMH 001	VEICULO COM UM CESTO AÉRIO SIMPLES C/PORTA ESCADA, FERRAMENTAS E EPC, COM ALCANCE ATÉ 13METROS MONTADO SOBRE CAMINHÃO DE CARROCERIA (CHP)	H	0,15	60,53	R\$	9,08	
					TOTAL EQUIPAMENTOS (CUSTO HORARIO) R\$	R\$	9,08
					TOTAL SIMPLES	R\$	54,45
					ENCARGOS SOCIAIS	INCLUSO	
					TOTAL GERAL SEM BDI	R\$	54,45

Construtora Nordeste
 Fernando Vercosa Pereira
 Diretor Proprietário

GILBERTO CARNEIRO DE ARAUJO
 RNP: 060757799-1

Construtora Nordeste EIRELE EPP
 Ass. CNPJ: 21.388.655/0001-59

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE HIDROLÂNDIA/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTES, EQUIPAMENTO, BDI, MAPA DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.	DATA : 18/03/2021	BDI : 27,23%			
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	FONTE	VERSÃO			
	MUNICÍPIO:	HIDROLÂNDIA / CE	ORSE	2020/11	111,08%		
			SINAPI	2020/11 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	12/2020
			SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23%	72,08%	12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	5,29
DF	Despesas financeiras	1,01
R	Riscos	1,00
	TOTAL	7,30

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,25
L	Lucro	8,00
	TOTAL	8,25

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS QN	5,00
	TOTAL	8,65


BDI = 27,23%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Construtora Nordeste
 Fernando Verçosa Peçeira
 Diretor Proprietário

GILBERTO CARNEIRO DE ARAUJO
 RNP: 060757799-1

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
 construtora Nordeste	OBRA:	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, MODERNIZAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DA SEDE E DOS DISTRITOS DE HIDROLÂNDIA/CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTES, EQUIPAMENTO, BDI, MAP DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.	DATA: 18/03/2021
	LOCAL:	SEDE E DISTRITOS	BDI: 27,23%
	MUNICÍPIO:	HIDROLÂNDIA / CE	
	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	ORSE	2020/11	111,06% 69,78% 02/2021
	SINAPI	2020/11 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 12/2020
	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,23% 72,08% 12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
TOTAL		15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,55	6,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50	0,38
TOTAL		17,05	6,58

Horista = 114,23%
Mensalista = 72,08%

A + B + C + D

Construtora Nordeste
Fernando Vercosa Pereira
Diretor Proprietário

SILBERTO CARNEIRO DE ARAUJO
RNP: 060757799-1