



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, inscrita no CNPJ/MF nº 31.276.4770001-28, com Rua Central, 209, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, por seu representante legal Sr. **Raimundo Wandernilson Negreiros Teixeira Filho**, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, portador do Registro Nacional nº 061777104-9, inscrito no CPF sob o nº 052.443.293-75 e Carteira de Identidade nº 2007528217-2 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Central, 209, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE

OUTORGADO(s): Henrique da Silva Pires, Assistente de Engenharia Civil, brasileiro, casado, CPF nº 036.219.413-04, portador da carteira de identidade nº 2006005143217, expedida pelo órgão SSPDS-CE, residente no endereço Rua Francisco Mesquita Pereira, nº 60, Bairro Centro, Hidrolândia - Ceará.

PODERES: Pela presente procuração, constituo o outorgado, com poderes especiais de administrar a empresa **ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME**, inscrita no CNPJ/MF nº 31.276.4770001-28, com sede na Rua Central, 209, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE, podendo tratar de todos os negócios concernentes à mesma; pagar e receber contas; comprar e vender as mercadorias de meu comércio quer à vista quer a prazo; tomar saques; dar cartas de ordens; levantar e depositar dinheiro em quaisquer estabelecimentos bancários; efetuar recebimentos de quaisquer quantias em repartições públicas; inclusive o de receber vales postais ou quaisquer outros valores nas repartições do Correio; aceitar, sacar, endossar e avalizar letras de câmbio; emitir e endossar promissórias; emitir e endossar duplicatas e reconhecer as que forem emitidas sobre o outorgante; descontar letras, duplicatas e promissórias em estabelecimentos bancários; requerer falências; impetrar concordatas; requerer em Juízo ou fora dele, propondo ações e defendendo os interesses do outorgante; representarme em todos os atos em que seja necessária a minha presença ou intervenção como negociante, inclusive perante magistrados, órgãos previdenciários e outras repartições públicas, federais, estaduais e municipais, requerendo o que for a bem de meus direitos; contratar e despedir empregados; constituir procuradores judiciais; outorgar-lhes poderes para representar o outorgante em Juízo, como autor ou réu, assistente ou oponente, podendo dito procurador usar de todos os poderes necessários em Direito permitidos para praticar os atos indispensáveis ao cabal desempenho de seu mandato, os quais dou como declarados, por mais especiais que sejam, inclusive os de substabelecer está em parte ou em todo.

Hidrolândia, 04 de junho de 2021

Raimundo Wandernilson Negreiros Teixeira Filho
Assinatura do Outorgante

Raimundo Wandernilson Negreiros Teixeira Filho
CPF: 052.443.293-75

ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ: 31.276.477/0001-28
Rua Central, 209, Nova Hidrolândia, Hidrolândia-CE
(052) 99266-1088 – E-mail: rotexengenharia@gmail.com

Cartório MOURÃO ROCHA
NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS
Rua 27 de Dezembro, 292
Tel.: (051) 99266-7303
CEP: 62.270-000 - HIDROLÂNDIA-CE

04 JUN 2021

Expedito A. de A. Rocha
Catharina R. Rocha Bezerra
Beatriz Farias Bezerra



PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA- CE

TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-230621-TP01

DATA DE REALIZAÇÃO:
14/07/2021 as 08:00h

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM
DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LICITANTE:
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ENVELOPE "B" PROPOSTA DE PREÇOS

JULHO/2021





HIDROLÂNDIA/CE, 14 de Julho de 2021.

À PREFEITURA MUNICIPIO DE HIDROLÂNDIA/CE
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-230621-TP01

Prezados Senhores, presidente da comissão,
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta escrita, relativa ao objeto TOMADA DE PREÇO Nº PMH-230621-TP01, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

A empresa ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 31.276.477/0001-28, inscrição estadual: 06.775660-3, contatos: (88) 9 9266-1088, e-mail: rotexengenharia@gmail.com, Dados Bancários: Banco Do Brasil, AGENCIA: 3728-1 CONTA: 16.142-X, com sede à Rua Central, Nº 209, Bairro Nova Hidrolândia, CEP 62.270-000, Hidrolândia-CE. Seu representante legal: Raimundo Wandernilson Negreiros Teixeira Filho, CPF: 052.443.293-75.


apresenta a proposta de preços para a execução dos serviços do objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-230621-TP01, pelo preço global de:

R\$ 251.435,55 (Duzentos e Cinquenta e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco reais e Cinquenta e Cinco centavos),

conforme orçamento resumo, planilha de preço, composição de preços unitários e cronograma fisoco finaceiro, em anexo.

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O objetivo cotado atende todas exigencias do edital e seus anexos, relativas à especificação e características inclusive tecnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo estabelecido estabelecido será o indicado no cromograma fisico-financeiro, constante do projeto executivo.
- O local de execução do objeto será indicado pelo projeto executivo.

Atenciosamente,




ROTEX ENGENHARIA LTDA LPP
RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO
DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL CREA: 0617771049



REPRESENTANTE
HENRIQUE DA SILVA PIRES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA/CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE										
		05/07/2021	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	05/2021						
		28,75%	15,28%	0,00%	0,00%							
		Mão de Obra:	Material:	Equipamento:	Gerat:							
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$				
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1								699,18				
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	91,94	24,59	116,53		699,18				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							73.621,00				
2.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	8.300,00	7,00	1,87	8,87		73.621,00				
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA							167.985,37				
3.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	8.300,00	12,51	3,35	15,86		131.638,00				
3.2	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	149,40	37,65	10,07	47,72		7.129,37				
3.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	8.300,00	1,23	0,33	1,56		12.948,00				
3.4	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.000,00	12,84	3,43	16,27		16.270,00				
4	LIMPEZA GERAL							9.130,00				
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8.300,00	0,87	0,23	1,10		9.130,00				
							VALOR BDI TOTAL:	83.056,00				
							VALOR ORÇAMENTO:	198.379,55				
							VALOR TOTAL:	251.435,55				

Duzentos e Cinquenta e Um Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco reais e Cinquenta e Cinco centavos

Raimundo Wanderilson Nogueira Teixeira Filho

ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
 RAIMUNDO WANDERILSON NOGUEIRA TEIXEIRA FILHO
 DIRETOR/ENG. CIVIL CREA: 061.777.1049



ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
 CNPJ: 31.276.477/0001-28

Rua Central, nº 209, Bairro Nova Hidrolândia, Cidade de Hidrolândia/CE
 FONE: (88) 99766-1088 – E-mail: rotevenhenbaria@gmail.com

Handwritten signatures and marks, including '3/19' and a large scribble.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
OBRA:		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE						DATA: 05/07/2021			BDI					
DESCRIÇÃO:		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA						Mão de Obra: 26,75%			Material: 15,28%					
LOCAL:		DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA/CE						Equipamento: 0,00%			Gerai: 0,00%					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE						VERSÃO HORA			MES					
								027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			83,85%					
								SEINFRA			47,76%					
								027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			05/2021					
ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		Total parcela	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,28	100,00	689,18											100,00	689,18
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	29,28	20,00	14.724,20	20,00	14.724,20	20,00	14.724,20	20,00	14.724,20	20,00	14.724,20	20,00	14.724,20	100,00	73.621,00
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA	66,81	20,00	33.597,07	20,00	33.597,07	20,00	33.597,07	20,00	33.597,07	20,00	33.597,07	20,00	33.597,09	100,00	167.986,37
4	LIMPEZA GERAL	3,63	20,00	1.826,00	20,00	1.826,00	20,00	1.826,00	20,00	1.826,00	20,00	1.826,00	20,00	1.826,00	100,00	9.130,00
			0,20	50.846,45	0,20	50.147,27	0,20	50.147,27	0,20	50.147,27	0,20	50.147,27	0,20	50.147,29		251.435,55
			0,20	50.846,45	0,40	100.993,72	0,60	151.140,99	0,80	201.288,26	1,00	251.435,55		251.435,55		

Raymundo Wanderilson Nogueira Teixeira Filho

ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
 RAIMUNDO WANDERILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO
 DIRETOR/ENG. CIVIL CREA: 0617771049



ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
 CNPJ: 31.276.477/0001-28
 Rua Central, nº 209, Bairro Nova Hidrolândia, Cidade de Hidrolândia/CE
 FONE: (88) 99766-1088 – E-mail: rotexengenharia@gmail.com

5/19



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE	DATA:	BDI			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	05/07/2021	Mão de Obra:	26,75%	Material:	15,28%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA/CE	FORNTE	Equipamento:	0,00%	Geral:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE	VERSÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
		HORA	MES	REF.		
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,5500	23,3250
TOTAL MAO DE OBRA:						23,3250
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	20,2900	20,6958
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	14,2400	14,2400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	7,1900	32,3550
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	8,8600	1,3290
TOTAL MATERIAL:						68,6198
VALOR:						91,94

2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	15,5500	6,9975
TOTAL MAO DE OBRA:						6,9975
VALOR:						7,00

3.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22500000	15,5500	3,4988
TOTAL MAO DE OBRA:						9,7298
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	34,7000	2,7760
TOTAL MATERIAL:						2,7760
VALOR:						12,51

3.2. I1600 - PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (M3)

VALOR:	37,65
--------	-------

3.3. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

EQUIPAMENTO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	27,4100	0,3015
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,3015
MAO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06000000	15,5500	0,9330
TOTAL MAO DE OBRA:						0,9330
VALOR:						1,23

ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 31.276.477/0001-28

Rua Central, nº 209, Bairro Nova Hidrolândia, Cidade de Hidrolândia/CE

FONE: (88) 99266-1088 - E-mail: rotexengenharia@gmail.com

519

3.4. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,33750000	20,7700	7,0099
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,33750000	15,5500	5,2481
TOTAL MAO DE OBRA:						12,2580
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	42,5900	0,0852
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,3200	0,2624
TOTAL MATERIAL:						0,3476
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	233,3500	0,2334
TOTAL SERVICIO:						0,2334
VALOR:						12,84

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,05625000	15,5500	0,8747
TOTAL MAO DE OBRA:						0,8747
VALOR:						0,87

Raimundo Wandernilson Negreiros Teixeira Filho

ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
 RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO
 DIRETOR/ENG. CIVIL CREA: 0617771049



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
 CNPJ: 31.276.477/0001-28

Rua Central, nº 209, Bairro Nova Hidrolândia, Cidade de Hidrolândia/CE
 FONE: (88) 99266-1088 – E-mail: rotexengenharia@gmail.com

6/9

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE	DATA : 05/07/2021	BDI : 15,28%			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
D	despesas indiretas	
AC	Administração Central	3,45
DF	Despesas Financeiras	0,85
R	Riscos	0,85
	TOTAL	5,15

B	Benefício	
S+G	Seguro/Garantia	0,48
L	Lucro	5,11
	TOTAL	5,59

I	Impostos	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	0,00
I4	CPRB	0,00
	TOTAL	3,65



BDI = 15,28%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Raimundo Wanderilson Negreiros Teixeira Filho

ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO
 DIRETOR/ENG. CIVIL CREA: 0617771049

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE	DATA :	BDI			
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	05/07/2021	Mão de Obra:	26,75%	Material:	15,28%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA/CE	FEIÇÃO:	Equipamento:	0,00%	Geral:	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE	POUNTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
		SEINFRA	927,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	%
D	despesas indiretas	
AC	Administração Central	4,01
DF	Despesas Financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

B	Benefício	%
S+G	Seguro/Garantia	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

I	Impostos	%
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	2,00
I4	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15



BDI = 26,75%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Raymundo Wandernilson Negreiros Teixeira Filho

ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO
 DIRETOR/ENG. CIVIL CREA: 0617771049

819

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE	DATA :	BDI		
DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	05/07/2021	Mão de Obra:	26,75%	Material: 15,28%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA/CE	FONTE	Equipamento:	0,00%	Gerat: 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
		027,1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D