

Pacatuba 15 de Outubro de 2021.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
ATT: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS N ° PMH-270921-TP01

PREZADO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO , PELO PRESENTE INSTRUMENTO, VIMOS APRESENTAR NOSSA PROPOSTA ESCRITA, RELATIVA AO OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS N°PMH-270921-TP01, BEM COMO AS INFORMAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E AS CONDIÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS:

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME CNPJ: 03.565.704/0001-08
ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, n° 339, Progresso, Nova Russas-CE FONE: (88)3672-0131 EMAIL:
novaservicos.licita@hotmail.com Representante: Michael Sampaio de Araújo CPF: 603.795.783-52 Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de Execução: conforme o contrato.

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Vias da Sede do Município de Hidrolândia-Ceará

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR PROPOSTO (R\$)
1	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Vias da Sede do Município de Hidrolândia-Ceará	R\$ 872.227,24 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA


DA SUA APRESENTAÇÃO.


A PRESENTE PROPOSTA DE PREÇOS É VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.

NOS PREÇOS ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIETAMNETE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.


O OBJETO COTADO ATENDE AS EXIGENCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÕES E CARACTERISTICA, INCLUSIVE TÉCNICA E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO, CONSTANTE DO PROJETO EXECUTIVO. O LOCAL DA EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ INDICADO NO PROJETO EXECUTIVO.


MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:603.795.783-52


Laécio Bruno Costa Bezerra
CPF:993.865.003-10
REGISTRO: 06988919-2
Engenheiro Civil

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME
CNPJ: 03.565.704/0001-08
ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, n° 339, Progresso, Nova Russas-CE
FONE: (88)3672-0131 ,
EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Vias da Sede do Município de Hidrolândia-Ceará	DATA: 15/10/2021	BDI: 20,97%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Vias da Sede do Município de Hidrolândia-Ceará	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS SEDE - HIDROLÂNDIA	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE	REF.	
		SRC	2021/09 - FORTALEZA
		SEINFRA	02/1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/06 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					36.805,00
1.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	100,00	368,05	36.805,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.176,98
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	154,37	1.852,44
2.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	8.454,85	0,09	760,94
2.3	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.252,45	0,45	563,60
3		OBRAS DE DRENAGEM					203.108,82
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	2.471,40	35,47	87.660,56
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	79,81	60,26	4.809,35
3.3	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	79,81	321,96	25.695,63
3.4	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	46,00	367,08	16.885,68
3.5	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	4,00	2.511,08	10.044,32
3.6	C5011	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	SEINFRA	M3	47,60	40,39	1.922,56
3.7	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	72,00	440,66	31.727,52
3.8	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	4,00	3.155,76	12.623,04
3.9	94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_05/2016	SINAPI	M3	353,30	33,23	11.740,16
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					268.843,89

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME
 CNPJ: 03.565.704/0001-08
 ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE
 FONE: (88)3672-0131,
 EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com

4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	7.199,89	37,34	268.843,89
5	ACESSIBILIDADE						169.058,07
5.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	330,97	36,01	11.918,23
5.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	164,68	601,78	99.101,13
5.3	CXXX2	TRAVESSIA ELEVADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO		M2	460,00	119,79	55.103,40
5.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	25,50	115,11	2.935,31
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						25.782,10
6.1	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	21,72	767,05	16.660,33
6.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO		M2	460,00	15,59	7.171,40
6.3	83693	CAICAO EM MEIO FIO		M2	514,61	3,79	1.950,37
7	SERVIÇOS DIVERSOS						14.252,87
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.078,70	1,18	14.252,87
VALOR BDI TOTAL:							151.199,51
VALOR ORÇAMENTO:							721.027,73
VALOR TOTAL:							872.227,24

Oitocentos e Setenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete reais e Vinte e Quatro centavos


 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF:603.795.783-52


 Laécio Bruno Costa Bezerra
 CPF:993.865.003-10
 REGISTRO: 06988919-2
 Engenheiro Civil

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME
 CNPJ: 03.565.704/0001-08
 ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE
 FONE: (88)3672-0131,
 EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Vias da Sede do Município de Hidrolândia-Ceará	DATA:	15/10/2021	BDI:	20,97%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Vias da Sede do Município de Hidrolândia-Ceará	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	DIVERSAS RUAS SEDE - HIDROLÂNDIA	SEINFRA	202109 - Fortaleza	112,79%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%
		SICRO	2019.11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2021.04 COM DESONERAÇÃO	-	09/2021
		SINAPI	2021.08 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,06%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

1.1. CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

VALOR: 368,05

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,03676216	15,5500	31,6717
TOTAL MAO DE OBRA:						31,6717
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,03410942	35,5900	36,8040
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,02614169	24,9900	25,6433
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,51734724	12,6100	56,9637
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,21151978	15,5400	3,2870
TOTAL MATERIAL:						122,6980
VALOR:						154,37

2.2. 100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00050434	60,67	0,03
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00030723	180,60	0,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00094198	14,95	0,01
TOTAL SERVICIO:					0,09
VALOR:					0,09

2.3. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05148741	8,74	0,44
TOTAL SERVICIO:					0,44
VALOR:					0,45

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 03.565.704/0001-08
 ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE
 FONE: (88)3672-0131,
 EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com




3.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06268437	80,00	5,01
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,57337669	19,44	11,14
TOTAL MATERIAL:						16,15
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01083641	474,51	5,14
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37192144	19,97	7,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45268120	14,95	6,76
TOTAL SERVICIO:						19,32
VALOR:						35,47

3.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,03076923	14,95	60,25
TOTAL SERVICIO:						60,25
VALOR:						60,26

3.3. 94963 - CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,78487147	80,00	62,78
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	250,44681683	0,54	135,24
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59078803	77,39	45,72
TOTAL MATERIAL:						243,74
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	21,16808947	0,32	6,77
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	4,92965887	1,54	7,59
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69842981	15,84	26,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,47246391	14,95	36,96
TOTAL SERVICIO:						78,22
VALOR:						321,96

3.4. 92214 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME
 CNPJ: 03.565.704/0001-08

ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE

FONE: (88)3672-0131,

EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com

00007750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	SINAPI	M	1,00807712	281,01	283,27
----------	---	--------	---	------------	--------	--------

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01804132	474,51	8,56
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84766725	13,37	11,33
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,33000845	58,47	19,29
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,15163589	152,70	23,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,43740220	14,95	21,48
TOTAL MATERIAL:						283,27
TOTAL SERVICIO:						83,81
VALOR:						367,08

3.5. C0406 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,67722333	366,0800	1.712,2379
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,84147683	58,5600	798,8449
TOTAL SERVICIO:						2.511,0828
VALOR:						2.511,08

3.6. C5011 - ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19402	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	138,1494	0,0000
19401	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA C/ ROMPEDOR (CHP)	SEINFRA	H	0,11326673	356,6234	40,3936
TOTAL EQUIPAMENTO:						40,3936
VALOR:						40,39

3.7. 92216 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	SINAPI	M	0,98057592	329,26	322,86
TOTAL MATERIAL:						322,86
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03905663	474,51	18,53
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,19317482	13,37	15,95
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,43351031	58,47	25,34
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,19607983	152,70	29,94

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME
CNPJ: 03.565.704/0001-08
ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE
FONE: (88)3672-0131 ,
EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com




88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,87585144	14,95	28,04
TOTAL SERVIÇO:						117,80
VALOR:						440,66

3.8. C0407 - BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5,60459223	366,0800	2.051,7291
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	18,85302215	58,5600	1.104,0330
TOTAL SERVIÇO:						3.155,7621
VALOR:						3.155,76

3.9. 94315 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 (M3)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,49693976	9,64	4,79
TOTAL MATERIAL:						4,79

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,09514790	40,31	3,83
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01716250	229,47	3,93
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,22187319	19,03	4,22
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,16984199	25,98	4,41
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,10134999	39,48	4,00
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04021677	103,85	4,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26017547	14,95	3,88
TOTAL SERVIÇO:						28,44
VALOR:						33,23

4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05094540	24,0836	1,2269

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
 CNPJ: 03.565.704/0001-08
 ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, n° 339, Progresso, Nova Russas-CE
 FONE: (88)3672-0131,
 EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com



10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01018911	83,9284	0,8552
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0821
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30567251	20,7700	6,3488
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61134492	15,5500	9,5064
TOTAL MAO DE OBRA:						15,8552
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15283622	60,8800	9,3047
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15283622	66,0600	10,0964
TOTAL MATERIAL:						19,4011
VALOR:						37,34

5.1. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,65301640	9,64	6,29
TOTAL MATERIAL:						6,29
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,14154226	40,31	5,70
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,02515376	229,47	5,77
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,31313138	19,03	5,95
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,23409162	25,98	6,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41618413	14,95	6,22
TOTAL SERVICIO:						29,72
VALOR:						36,01

5.2. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	5,28905717	3,48	18,40
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,97382126	7,02	27,89
TOTAL MATERIAL:						46,29
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,63594276	19,77	52,11

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME
CNPJ: 03.565.704/0001-08
ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE
FONE: (88)3672-0131 ,
EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com




94964	CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,12119385	345,09	386,91
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38538377	19,97	47,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,60498674	14,95	68,84
TOTAL SERVIÇO:						555,49
VALOR:						601,78

5.3. CXXX2 - TRAVESSIA ELEVADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO (M2)

VALOR: 119,79

5.4. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,63161896	20,7700	33,8887
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27470235	15,5500	19,8216
TOTAL MAO DE OBRA:						53,7103
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01855973	67,5000	1,2528
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,78394989	1,1000	3,0623
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,81904186	0,5600	1,5787
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,12173802	49,4800	55,5036
TOTAL MATERIAL:						61,3974
VALOR:						115,11

6.1. C3354 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,93027441	43,8600	40,8018
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10869378	127,8840	13,9002
TOTAL EQUIPAMENTO:						54,7020
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,14935065	20,7700	3,1020
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07293357	15,5500	16,6841
TOTAL MAO DE OBRA:						19,7861
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4800	0,9600
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	0,8300	2,4900
12696	PLACA REFLETIVA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00974138	613,3000	619,2744
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,08246752	17,3300	53,4192
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,13075006	8,2200	9,2948
TOTAL MATERIAL:						685,4384
SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 03.565.704/0001-08

ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE
FONE: (88)3672-0131,

EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com



C3268	CONCRETO P/IBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,02113711	337,0800	7,1249
TOTAL SERVIÇO:						7,1249
VALOR:						767,05

6.2. 72947 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (M2)						
VALOR:						15,59

6.3. 83693 - CAICAO EM MEIO FIO (M2)						
VALOR:						3,79

7.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07588424	15,5500	1,1800
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1800
VALOR:						1,18


 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF:603.795.783-52


 Laécio Bruno Costa Bezerra
 CPF:993.865.003-10
 REGISTRO: 06988919-2
 Engenheiro Civil



RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME
 CNPJ: 03.565.704/0001-08
 ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE
 FONE: (88)3672-0131,
 EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Vias da Sede do Município de Hidrolândia-Ceará	DATA: 15/10/2021	BDI: 20,97%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Vias da Sede do Município de Hidrolândia-Ceará	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS SEDE - HIDROLÂNDIA	SBC	202109 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRG	201611 COM DESONERAÇÃO
		SICRD	202104 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	202108 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
			8,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	36.805,00	12,95%	14,51%	16,39%	15,19%	14,42%	11,54%	15,00%	100,00%'
			4.766,25	5.340,41	6.032,34	5.590,68	5.307,28	4.247,30	5.520,74	36.805,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.176,98	64,11%	5,85%	6,85%	6,09%	5,99%	4,80%	6,31%	100,00%'
			2.036,76	185,85	217,62	193,48	190,30	152,50	200,47	3.176,98
3	OBRAS DE DRENAGEM	203.108,82	8,02%	15,07%	10,32%	19,32%	8,90%	21,10%	17,27%	100,00%'
			16.289,33	30.608,50	20.960,83	39.240,62	18.076,68	42.855,96	35.076,90	203.108,82
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	268.843,89	12,54%	15,46%	15,69%	15,42%	14,30%	11,42%	15,17%	100,00%'
			33.713,02	41.563,27	42.181,61	41.455,73	38.444,68	30.701,97	40.783,61	268.843,89
5	ACESSIBILIDADE	169.058,07	13,77%	13,19%	17,91%	16,12%	13,71%	11,49%	13,81%	100,00%'
			23.279,30	22.298,76	30.278,30	27.252,16	23.177,86	19.424,77	23.346,92	169.058,07
6	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	25.782,10	13,08%	13,43%	19,95%	19,28%	11,71%	11,32%	11,23%	100,00%'
			3.372,30	3.462,54	5.143,53	4.970,79	3.019,08	2.918,53	2.895,33	25.782,10
7	SERVIÇOS DIVERSOS	14.252,87	12,94%	14,51%	16,38%	15,20%	14,42%	11,55%	15,00%	100,00%'
			1.844,32	2.068,09	2.334,62	2.166,44	2.055,26	1.646,21	2.137,93	14.252,87
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	151.199,51	11,83%	14,64%	14,86%	16,76%	12,52%	14,14%	15,25%	100,00%'
			17.886,90	22.135,61	22.468,25	25.341,04	18.930,18	21.379,61	23.057,92	151.199,51
		872.227,24	103.188,18	127.663,03	129.617,10	146.210,94	109.201,32	123.326,85	133.019,82	872.227,24
			103.188,18	230.851,21	360.468,31	506.679,25	615.880,57	739.207,42	872.227,24	

MICHAEL SAMBAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:603.795.783-52


Laécio Bruno Costa Bezerra
CPF:993.865.003-10
REGISTRO: 06988919-2
Engenheiro Civil

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
CNPJ: 03.565.704/0001-08
ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE
FONE: (88)3672-0131,
EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com




COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
	TOTAL	0,00	0,00
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%


MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF:603.795.783-52


Laécio Bruno Costa Bezerra
CPF:993.865.003-10
REGISTRO: 06988919-2
Engenheiro Civil

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME
CNPJ: 03.565.704/0001-08
ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE
FONE: (88)3672-0131 ,
EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,54
TOTAL		7,94
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
TOTAL		5,65

BDI = 20,97%


 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF:603.795.783-52


 Laécio Bruno Costa Bezerra
 CPF:993.865.003-10
 REGISTRO: 06988919-2
 Engenheiro Civil



RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME
 CNPJ: 03.565.704/0001-08
 ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE
 FONE: (88)3672-0131,
 EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com





COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Vias da Sede do Município de Hidrolândia-Ceará	DATA:	15-10-2021	BDI: 20,97%
DESCRIÇÃO:	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Pedra Tosca em Diversas Vias da Sede do Município de Hidrolândia-Ceará	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS SEDE - HIDROLÂNDIA	56C	202109 - Fortaleza	112,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE	SEINFRA	02711 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO	2016111 COM DESONERAÇÃO	47,70%
		SICRO	202194 COM DESONERAÇÃO	86,81%
		SICRO	202194 COM DESONERAÇÃO	-
		SIWPI	202194 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÃO PROPRIAS	0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	
L	Lucro	0,40
		7,54
	TOTAL	7,94

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	PIS	0,65
	TOTAL	5,65

BDI = 20,97%


 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF:603.795.783-52


 Laécio Bruno Costa Bezerra
 CPF:993.865.003-10
 REGISTRO: 06988919-2
 Engenheiro Civil

RAZÃO SOCIAL: NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME
 CNPJ: 03.565.704/0001-08
 ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, nº 339, Progresso, Nova Russas-CE
 FONE: (88)3672-0131,
 EMAIL: novaservicos.licita@hotmail.com