

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA DO HIDROLÂNDIA-CE.
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. PMH-100522-TP01**



Prezados (as) Senhores (as),

Pela presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do Tamada de Preços nº PMH-100522-TP01, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1. Indetificação da Licitante:

- North empreendimentos e serviços EIRELI-ME
- CNPJ: 35.131.683/0001-09
- Inscrição municipal: 35.141/2021
- Avenida Presidente Castelo branco, 2442, sala 03, centro Varjota-ce
- (88) 9 9740-7520
- Caixa Economia Federal
- Agencia: 0743
- Conta: 2981-0

2. Indetificação do Representante Legal:

- Sérgio Ponte Ribeiro Parente
- CPF: 021.621.423-84
- (88) 99740-7520

3. Objeto:

Constitui o obejeto da presente proposta:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.

4. Formação do preço:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO (R\$)
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.	289.555,14
PREÇO GLOBAL		289.555,14
EXTENSO:	Duzentos e Oitenta e Nove Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quatoze Centavos	

north
empreendimentos

NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com

5. Validade da Proposta:

- A presente Proposta de Preços é válida por **60 (sessenta) dias**, contados da data da sua apresentação.


6. Condições Gerais da Proposta:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O objeto cotado atente todas as exigências do edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de execução do objeto será de 03 (três) meses, conforme estabelecido no cronograma Físico-Financeiro, a contar da data de recebimento da ordem de serviço respectiva.
- O local de execução do objeto será o indicado no projeto executivo.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Varjota-Ce, 31 de maio de 2022.


NORTH empreendimentos e serviços EIRELI


CNPJ: 35.131.683/0001-09
Sérgio Ponte Ribeiro Parente
Responsável Legal


PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 334241 / RNP: 0617358370


north
empreendimentos

NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
sergioponte86@gmail.com




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 24/05/2022 L.S. Hora: 83,85%
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	BDI : 27,03% L.S. Mês: 47,76%
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	FONTE SEINFRA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF. 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.147,82
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	184,81	1.108,86
1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	234,00	4,44	1.038,96
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						13.162,00
2.1	COMP-45762350	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	131,62	13.162,00
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						133.141,50
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.479.350,00	0,09	133.141,50
4	MOVIMENTO DE TERRA						140.064,86
4.1	COMP-81825598	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE 1-CAT 1801 A 2000M	PRÓPRIA	M3	8.876,10	15,78	140.064,86
5	SERVIÇOS FINAIS						1.038,96
5.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	234,00	4,44	1.038,96
VALOR BDI TOTAL:							62.892,27
VALOR ORÇAMENTO:							226.662,87
VALOR TOTAL:							289.556,14


 Sr. R. Parente
 SOUZA JUNIOR
 CPF: 021.621.423-84


 PAULO RÔMULO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 334241 / RNP: 0617358370









PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA:	24/05/2022	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESCUBERTAÇÃO	DATA REF.:	05/2021
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	BDI:	27.03%	SEINFRA		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	L.S. Hora:	83,85%						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	L.S. Mês:	47,76%						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	C1937	PLAÇAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	31,09	114,35	0,00	0,04	39,33	184,81	1.108,86	2.147,92
1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	234,00	0,29	3,20	0,00	0,00	0,95	4,44	1.036,96	1.036,96
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
2.1	COMP-45762350	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	100,00	103,61	0,00	0,00	0,00	28,01	131,62	13.162,00	13.162,00
3		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO											
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.479.350,00	0,02	0,04	0,00	0,01	0,02	0,09	133.141,50	133.141,50
4		MOVIMENTO DE TERRA											
4.1	COMP-81825598	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE 1-CAT 1801 A 2000M	PRÓPRIA	M3	8.876,10	2,30	10,10	0,00	0,02	3,36	15,78	140.064,86	140.064,86
5		SERVIÇOS FINAIS											
5.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	234,00	0,29	3,20	0,00	0,00	0,95	4,44	1.036,96	1.036,96
											VALOR BDI TOTAL:	62.892,27	
											VALOR ORÇAMENTO:	226.662,87	
											VALOR TOTAL:	289.556,14	


 Sr. Paulo R. Parente
 SC. 01 - AL. S. ADCO:
 CEP: 02.916.21-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 334241 / RNP- 0617358370





RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA: 24/05/2022 L.S. Hora: 83,85% BDI: 27,03% L.S. Mês: 47,76%		
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.147,82	0,74
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.162,00	4,55
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	133.141,50	45,98
4	MOVIMENTO DE TERRA	140.064,86	48,37
5	SERVIÇOS FINAIS	1.038,96	0,36

VALOR BDI TOTAL: 62.892,27 100,00
VALOR ORÇAMENTO: 226.662,87
VALOR TOTAL: 289.555,14

SÉRGIO R. Parente
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 021.821.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 334241 / RNP: 0617358370



NORTH Empreendimentos e Serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, N° 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
northempreendimentos01@gmail.com

North Empreendimentos		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA:	24/05/2022	L.S. Hora:	63,85%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	BDI:	27,03%	L.S. Mês:	47,76%
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	FORTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	REF.			

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FLS N° 359

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,99963294	15,55	31,10
TOTAL MAO DE OBRA:						31,10
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,01981280	33,82	34,50
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,99981647	23,75	23,75
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,49838108	11,98	53,90
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15061585	14,77	2,23
TOTAL MATERIAL:						114,38
VALOR:						145,48

1.2. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716 CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01252108	278,73	3,50
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,50
VALOR:					3,49

2.1. COMP-45762350 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,01060848	5.868,92	64,03
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00272688	14.514,46	39,58
TOTAL MAO DE OBRA:						103,61
VALOR:						103,61

3.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00009873	74,13	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00021024	208,92	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,06
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00041993	15,55	0,01
TOTAL MAO DE OBRA:						0,01
VALOR:						0,07

Serviço de R. Parente
 SC 100 - ANEXO 15 - JARDIM
 CEP: 021.831.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 334241 / RNP: 0617358370



NORTH Empreendimentos e Serviços EIRELI
 Av. Presidente Castelo Branco, N° 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
 CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88) 997407520
 northempreendimentos01@gmail.com



4.1. COMP-81825598 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSPORTE 1-CAT 1801 A 2000M (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00468836	46,54	0,22
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,05383048	150,71	8,13
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019985	83,92	0,02
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00959255	269,69	2,59
10653	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00025569	38,41	0,01
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00979240	100,24	0,99
TOTAL EQUIPAMENTO:						11,96
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02937718	15,55	0,46
TOTAL MAO DE OBRA:						0,46
VALOR:						12,42

5.1. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01252108	278,73	3,50
TOTAL EQUIPAMENTO:						3,50
VALOR:						3,49

Sérgio R. Parente
S/O. MENS. ADO:
C-021.621.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE: 334241 / RNP: 0617358370

north
empreendimentos

NORTH Empreendimentos e Serviços EIRELI
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
northempreendimentos01@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		DATA: 24/05/2022	L.S. Hora: 83,85%
DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	BDI: 27,03%	L.S. Mês: 47,76%
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE		REF.: 05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.147,82	100,00%			100,00%*
			2.147,82			2.147,82
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	13.162,00	34,00%	33,00%	33,00%	100,00%*
			4.475,08	4.343,46	4.343,46	13.162,00
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	133.141,50	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%*
			43.936,70	45.268,11	43.936,69	133.141,50
4	MOVIMENTO DE TERRA	140.064,86	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%*
			46.221,40	47.622,05	46.221,41	140.064,86
5	SERVIÇOS FINAIS	1.038,96	34,00%	34,00%	33,00%	100,00%*
			353,25	353,25	342,85	1.038,96
		289.555,14	97.123,86	97.586,87	94.844,41	289.555,14
			97.123,86	194.710,73	289.555,14	



PAULO RÔMULO DA CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 33423 / RNP: 0617358370

Seymour K. Parente
 SOCIEDADE ADMINISTRADORA
 CFE: 021.621.423-84



COMPOSIÇÃO DO BDI												
	OBRA:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 24/05/2022 L.S. Hora: 83,85%									
	DESCRIÇÃO:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	BDI : 27,03% L.S. Mês: 47,78%									
	LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTI</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTI	VERSÃO	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	FONTI	VERSÃO	REF.									
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021										
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS											
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE											



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,54
	TOTAL	7,94

T	Impostos	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 27,03%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$

R. Parente
 Sérgio Parente
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 021.021.423-84

Paulo Rômulo de Carvalho
 PAULO RÔMULO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 334241 / RNP: 0617358370

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



NORTH Empreendimentos e Serviços EIRELI
 Av. Presidente Castelo Branco, N° 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
 CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
 northemprendimentos01@gmail.com



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
DESCRIÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
LOCAL: DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

DATA: 24/05/2022
BDI: 27,03%
FONTE: SEINFRA
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
L.S. Hora: 83,85%
L.S. Mês: 47,76%
REF: 55/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidente de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%
 Mensalista = 47,76%

A+B+C+D

Sérgio R. Parente
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 021.021.423-84

PAULO RÔMULO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 334241 RNP: 0617358370



NORTH Empreendimentos e Serviços EIRELI
 Av. Presidente Castelo Branco, N° 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE
 CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520
 northempreendimentos01@gmail.com