

**PROPOSTA DE PREÇO**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de **HIDROLÂNDIA/CE**.

**REF.: TOMADA DE PREÇOS N° PMH-220922-TP01**

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° PMH-220922-TP01**, cujo objeto é a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE**, pelo preço global de **R\$ 324.956,86 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)**, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, com prazo de execução de **04 (QUATRO) meses**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o S.R.: **JOSÉ RODRIGUES ALVES**, CPF n° 235.922.143-49 e RG n° 1298177 SSP/CE, como representante legal desta empresa.


Informamos que o Prazo de Validade da Nossa Proposta é de **60 (SESSENTA) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (DEZ) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Por fim, declaramos que em nosso preço já estão incluso todas as taxas para boa prestação de serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Crateús – CE, 13 de Outubro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ RODRIGUES ALVES**  
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
(CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)  
**RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)

  
\_\_\_\_\_  
**RODRIGO HIGO SOARES MARQUES**  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
(R.N.P.: 061721855-2)  
**RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)





# RENOVAR

Construções e serviços LTDA



"Ave, Maria, grátia plena,  
Dóminus tecum, benedicta  
tu in muliéribus, et benedictus  
fructus ventris tui, Iesus."

**TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220922-TP01**  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE.  
**DATA | HORA:** 14 DE OUTUBRO DE 2022 | HORA: 08:00 H  
**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA.  
**LOCAL:** RUA TEM. HERMÓGENES TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, HIDROLÂNDIA - CE / ANEXO À ESCOLA OLCINO PEREIRA DE SOUSA.  
**BDI:** 26,37%  
**FONTE | VERSÃO:** SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/07 COM DESONERAÇÃO - 08/2022.  
**ENCARGOS :** ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.


### RESUMO DO ORÇAMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.209,06	2,22%
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.856,32	0,88%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	96.785,94	29,78%
4	PAREDES E PAINÉIS	28.257,03	8,70%
5	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS	1.875,80	0,58%
6	COBERTURA	29.600,84	9,11%
7	REVESTIMENTOS PARA PAREDES	28.991,66	8,92%
8	REVESTIMENTOS PARA TETOS	9.665,33	2,97%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.045,98	1,55%
10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	35.639,55	10,97%
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	12.932,09	3,98%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.208,37	4,99%
13	ESQUADRIAS	25.941,24	7,98%
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.841,84	0,57%
15	PINTURA	20.652,56	6,36%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	1.453,25	0,45%

VALOR TOTAL DA OBRA (MATERIAL + MÃO DE OBRA + BDI 26,37%):	324.956,86	100,00%
--	------------	---------

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 324.956,86 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

CRATEÚS - CE, 13 DE OUTUBRO DE 2022

  
JOSÉ RODRIGUES ALVES  
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
(CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)  
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)

  
RODRIGO HIGO SOARES MARQUES  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
(R.N.P.: 061721855-2)  
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

📍 Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

✉ Email: [contrucoesrenovar@gmail.com](mailto:contrucoesrenovar@gmail.com)

☎ Fone: (83) 9.9483-1140

**RENOVAR**

Construções e serviços LTDA

*"Ave, Maria, grátia plena,  
Dóminus tecum, benedicta  
tu in muliëribus, et benedictus  
fructus ventris tui, Iesus."*

**TOMADA DE PREÇOS N° PMH-220922-TP01**

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE.

**DATA | HORA:** 14 DE OUTUBRO DE 2022 | HORA: 08:00 H

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA.

**LOCAL:** RUA TEM. HERMÓGENES TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, HIDROLÂNDIA - CE / ANEXO Á ESCOLA OLCINO PEREIRA DE SOUSA.

**BDI:** 26,37%

**FONTE | VERSÃO:** SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/07 COM DESONERAÇÃO - 08/2022.

**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	148,70	39,21	187,91	7.209,06
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	63,96	52,38	13,81	66,19	4.233,51
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	243,49	6,01	1,58	7,59	1.848,09
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	42,66	45,13	11,90	57,03	2.432,90
2.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	12,80	26,18	6,90	33,08	423,42
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>								
3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	8,77	539,84	142,36	682,20	5.982,89
3.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,35	398,52	105,09	503,61	1.183,48
3.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	28,36	409,85	108,08	517,93	14.688,49
3.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	955,66	13,87	3,66	17,53	16.752,72
3.5	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	312,13	12,13	3,20	15,33	4.784,95
3.6	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	52,28	124,16	32,74	156,90	8.202,73
3.7	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m	SEINFRA	M2	162,39	140,06	36,93	176,99	28.741,41
3.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	132,05	65,37	17,24	82,61	10.908,65
3.9	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	46,40	94,49	24,92	119,41	5.540,62
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	347,99	59,12	15,59	74,71	25.998,33
4.2	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	180,00	6,17	1,63	7,80	1.404,00
4.3	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	70,00	9,66	2,55	12,21	854,70
<b>5</b>	<b>ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS</b>								
5.1	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,04	109,78	28,95	138,73	1.254,12
5.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,30	1.639,85	432,43	2.072,28	621,68

**RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

7

**RENOVAR**

Construções e serviços LTDA

*"Ave, Maria, grátia plena,  
Dóminus tecum, benedicta  
tu in muliëribus, et benedictus  
fructus ventris tui, Iesus."*

**TOMADA DE PREÇOS N° PMH-220922-TP01**

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE.

**DATA | HORA:** 14 DE OUTUBRO DE 2022 | HORA: 08:00 H

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA.

**LOCAL:** RUA TEM. HERMÓGENES TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, HIDROLÂNDIA - CE / ANEXO Á ESCOLA OLCINO PEREIRA DE SOUSA.

**BDI:** 26,37%

**FONTE | VERSÃO:** SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/07 COM DESONERAÇÃO - 08/2022.

**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>6</b>	<b>COBERTURA</b>								
6.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm ( C/MADEIRAMENTO )	SEINFRA	M2	196,11	119,44	31,50	150,94	29.600,84
<b>7</b>	<b>REVESTIMENTOS PARA PAREDES</b>								
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	662,32	6,11	1,61	7,72	5.113,11
7.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	33,66	31,62	8,34	39,96	1.345,05
7.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	662,32	22,02	5,81	27,83	18.432,37
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	33,66	88,63	23,37	112,00	3.769,92
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	33,66	7,79	2,05	9,84	331,21
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTOS PARA TETOS</b>								
8.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	202,50	12,00	3,16	15,16	3.069,90
8.2	C2116	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	202,50	25,77	6,80	32,57	6.595,43
<b>9</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>								
9.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	129,65	30,80	8,12	38,92	5.045,98
<b>10</b>	<b>PISOS INTERNOS E EXTERNOS</b>								
10.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	10,13	520,24	137,19	657,43	6.659,77
10.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	202,50	113,25	29,86	143,11	28.979,78
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS</b>								
11.1	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	4,21	1,11	5,32	15,96
11.2	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	3,00	34,53	9,11	43,64	130,92
11.3	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	12,00	12,67	3,34	16,01	192,12
11.4	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	70,00	7,40	1,95	9,35	654,50

**RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
**CNPJ.: 47.461.971/0001-00**

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140



Construções e serviços LTDA



"Ave, Maria, grátia plena,  
Dóminus tecum, benedicta  
tu in muliëribus, et benedictus  
fructus ventris tui, Iesus."

**TOMADA DE PREÇOS N° PMH-220922-TP01**  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE.  
**DATA | HORA:** 14 DE OUTUBRO DE 2022 | HORA: 08:00 H  
**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA.  
**LOCAL:** RUA TEM. HERMÓGENES TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, HIDROLÂNDIA - CE / ANEXO Á ESCOLA OLCINO PEREIRA DE SOUSA.  
**BDI:** 26,37%  
**FONTE | VERSÃO:** SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/07 COM DESONERAÇÃO - 08/2022.  
**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.5	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	24,00	13,62	3,59	17,21	413,04
11.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	62,00	32,47	8,56	41,03	2.543,86
11.7	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	10,00	27,85	7,34	35,19	351,90
11.8	C2624	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=20mm (1/2")	SEINFRA	M	30,00	16,27	4,29	20,56	616,80
11.9	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")	SEINFRA	M	40,00	19,43	5,12	24,55	982,00
11.10	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	55,78	14,71	70,49	281,96
11.11	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	726,98	191,70	918,68	1.837,36
11.12	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	444,98	117,34	562,32	1.686,96
11.13	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	430,21	113,45	543,66	543,66
11.14	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	1.005,51	265,15	1.270,66	1.270,66
11.15	C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSÃO E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	507,58	133,85	641,43	641,43
11.16	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	2,75	221,27	58,35	279,62	768,96
12	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
12.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	200,00	14,97	3,95	18,92	3.784,00
12.2	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	25,00	21,60	5,70	27,30	682,50
12.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>	SEINFRA	M	500,00	5,95	1,57	7,52	3.760,00
12.4	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	200,00	7,12	1,88	9,00	1.800,00
12.5	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	90,00	11,05	2,91	13,96	1.256,40
12.6	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	20,46	5,40	25,86	77,58
12.7	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	20,46	5,40	25,86	155,16
12.8	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	20,46	5,40	25,86	25,86
12.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	134,89	35,57	170,46	170,46
12.10	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	15,25	4,02	19,27	77,08
12.11	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	26,90	7,09	33,99	101,97
12.12	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	37,98	10,02	48,00	192,00

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

**TOMADA DE PREÇOS N° PMH-220922-TP01**  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE.  
**DATA | HORA:** 14 DE OUTUBRO DE 2022 | HORA: 08:00 H  
**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA.  
**LOCAL:** RUA TEM. HERMÓGENES TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, HIDROLÂNDIA - CE / ANEXO Á ESCOLA OLCINO PEREIRA DE SOUSA.  
**BDI:** 26,37%  
**FONTE | VERSÃO:** SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/07 COM DESONERAÇÃO - 08/2022.  
**ENCARGOS :** ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITÊM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO RS			PREÇO TOTAL RS
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.13	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	42,75	11,27	54,02	108,04
12.14	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	20,00	19,03	5,02	24,05	481,00
12.15	C2075	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	354,89	93,58	448,47	448,47
12.16	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	259,29	68,37	327,66	327,66
12.17	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	116,65	30,76	147,41	589,64
12.18	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	14,00	103,28	27,23	130,51	1.827,14
12.19	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	3,00	90,58	23,89	114,47	343,41
<b>13</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								<b>25.941,24</b>
13.1	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00	751,46	198,16	949,62	1.899,24
13.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	844,26	222,63	1.066,89	1.066,89
13.3	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	1.809,11	477,06	2.286,17	2.286,17
13.4	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	3,00	3.607,70	951,35	4.559,05	13.677,15
13.5	C0922	CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO	SEINFRA	M	3,90	79,11	20,86	99,97	389,88
13.6	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	SEINFRA	M2	8,80	331,95	87,54	419,49	3.691,51
13.7	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	8,80	263,51	69,49	333,00	2.930,40
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>								<b>1.841,84</b>
14.1	C1359	EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	644,56	169,97	814,53	1.629,06
14.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	44,63	11,77	56,40	112,80
14.3	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	4,00	10,50	2,77	13,27	53,08
14.4	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	18,56	4,89	23,45	46,90
<b>15</b>	<b>PINTURA</b>								<b>20.652,56</b>
15.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	275,99	20,51	5,41	25,92	7.153,66



Construções e serviços LTDA



"Ave, Maria, grátia plena,  
Dóminus tecum, benedicta  
tu in muliéribus, et benedictus  
fructus ventris tui, Iesus."

**TOMADA DE PREÇOS N° PMH-220922-TP01**  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE.  
**DATA | HORA:** 14 DE OUTUBRO DE 2022 | HORA: 08:00 H  
**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA.  
**LOCAL:** RUA TEM. HERMÓGENES TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, HIDROLÂNDIA - CE / ANEXO Á ESCOLA OLCINO PEREIRA DE SOUSA.  
**BDI:** 26,37%  
**FONTE | VERSÃO:** SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/07 COM DESONERAÇÃO - 08/2022.  
**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
15.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	548,72	19,14	5,05	24,19	13.273,54
15.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	4,83	16,46	4,34	20,80	100,46
15.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,83	20,46	5,40	25,86	124,90
16	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>1.453,25</b>
16.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	106,70	10,78	2,84	13,62	1.453,25

VALOR TOTAL DA OBRA (MATERIAL + MÃO DE OBRA + BDI 26,37%): 324.956,86

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 324.956,86 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

CRATEÚS - CE, 13 DE OUTUBRO DE 2022

  
JOSÉ RODRIGUES ALVES  
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
(CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)  
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)


  
RODRIGO HUGO SOARES MARQUES  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
(R.N.P.: 061721855-2)  
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
(CNPJ: 47.461.971/0001-00)

RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
CNPJ.: 47.461.971/0001-00

📍 Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

✉ Email: contrucoesrenovar@gmail.com

☎ Fone: (88) 9.9483-1140



Construções e serviços LTDA



"Ave, Maria, grátia plena,  
Dóminus tecum, benedicta  
tu in mulieribus, et benedictus  
fructus ventris tui, Iesus."

**TOMADA DE PREÇOS N° PMIH-220922-TP01**  
**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE.  
**DATA | HORA:** 14 DE OUTUBRO DE 2022 | HORA: 08:00 H  
**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA.  
**LOCAL:** RUA TEM. HERMÓGENES TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, HIDROLÂNDIA - CE / ANEXO Á ESCOLA OLCINO PEREIRA DE SOUSA.  
**BDI:** 26,37%  
**FONTE | VERSÃO:** SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/07 COM DESONERAÇÃO - 08/2022.  
**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	(%   R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.209,06	2,22%	% 100,00% R\$ 7.209,06					100,00% %' 7.209,06
2	MOVIMENTO DE TERRA	2.856,32	0,88%	% 100,00% R\$ 2.856,32					100,00% %' 2.856,32
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	96.785,94	29,78%	% 50,00% R\$ 48.392,97	50,00%				100,00% %' 96.785,94
4	PAREDES E PAINÉIS	28.257,03	8,70%	% 100,00% R\$ 28.257,03		100,00%			100,00% %' 28.257,03
5	ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS	1.875,80	0,58%	% 100,00% R\$ 1.875,80				100,00%	100,00% %' 1.875,80
6	COBERTURA	29.600,84	9,11%	% 100,00% R\$ 29.600,84			100,00%		100,00% %' 29.600,84
7	REVESTIMENTOS PARA PAREDES	28.991,66	8,92%	% 100,00% R\$ 28.991,66			100,00%		100,00% %' 28.991,66
8	REVESTIMENTOS PARA TETOS	9.665,33	2,57%	% 100,00% R\$ 9.665,33			100,00%		100,00% %' 9.665,33
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	5.045,98	1,55%	% 50,00% R\$ 2.522,99	50,00%				100,00% %' 5.045,98
10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	35.639,55	10,97%	% 70,00% R\$ 24.947,69				30,00%	100,00% %' 35.639,55
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	12.932,09	3,98%	% 25,00% R\$ 3.233,02	50,00%	25,00%			100,00% %' 12.932,09
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.208,37	4,99%	% 50,00% R\$ 8.104,19			50,00%		100,00% %' 16.208,37
13	ESQUADRIAS	25.941,24	7,98%	% 100,00% R\$ 25.941,24				100,00%	100,00% %' 25.941,24
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	1.841,84	0,57%	% 100,00% R\$ 1.841,84				100,00%	100,00% %' 1.841,84
15	PINTURA	20.652,56	6,36%	% 100,00% R\$ 20.652,56				100,00%	100,00% %' 20.652,56
16	SERVIÇOS DIVERSOS	1.453,25	0,45%	% 100,00% R\$ 1.453,25				100,00%	100,00% %' 1.453,25
<b>VALOR TOTAL DA OBRA (MATERIAL + MÃO DE OBRA + BDI 26,37%):</b>		<b>324.956,86</b>	<b>100,00%</b>	% 19,76% PARC. 64.214,36	25,58% 83.116,05	32,95% 107.065,71	21,71% 70.560,74		<b>324.956,86</b>
				% 19,76% ACUM. 64.214,36	45,34% 147.330,41	78,29% 254.396,12	100,00% 324.956,86		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NA QUANTIA DE R\$ 324.956,86 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

CRATEÚS - CE, 13 DE OUTUBRO DE 2022

JOSÉ RODRIGUES ALVES  
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
 (CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)  
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
 (R.N.P.: 061721855-2)  
 RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

**RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 CNPJ.: 47.461.971/0001-00

♀ Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

✉ Email: contrucoesrenovar@gmail.com

☎ Fone: (88) 9.9483-1140



**TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220922-TP01**

**OBJETO:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE.

**DATA | HORA:** 14 DE OUTUBRO DE 2022 | HORA: 08:00 H

**OBRA:** EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA.

**LOCAL:** RUA TEM. HERMÓGENES TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, HIDROLÂNDIA - CE / ANEXO Á ESCOLA OLCINO PEREIRA DE SOUSA.

**BDI:** 26,37%

**FONTE | VERSÃO:** SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/07 COM DESONERAÇÃO - 08/2022.

**ENCARGOS:** ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

**COMPOSIÇÃO DO BDI**


GRUPO A	→	DESPESAS INDIRETAS	
AC		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000
DF		DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900
R		RISCOS	0,9700
			→ TOTAL
			4,5600
GRUPO B	→	BENEFÍCIOS	
S+G		GARANTIA/SEGUROS	0,8000
L		LUCRO	7,7400
			→ TOTAL
			8,5400
GRUPO C	I	→	IMPOSTOS
			PIS
			0,6500
			COFINS
			3,0000
			ISS
			2,0000
			CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)
			4,5000
			→ TOTAL
			10,1500

**CÁLCULO DO BDI**

$$BDI = \left[ \left\{ \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right\} - 1 \right]$$

BDI = 26,37%

CRATEÚS - CE, 13 DE OUTUBRO DE 2022

  
**JOSÉ RODRIGUES ALVES**  
 RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
 (CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)  
**RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

  
**RODRIGO HIGO SOARES MARQUES**  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
 (R.N.P.: 061721855-2)  
**RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 (CNPJ: 47.461.971/0001-00)

**RENOVAR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

**CNPJ.: 47.461.971/0001-00**

Rua Juarez Távora, nº 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: [contrucoesrenovar@gmail.com](mailto:contrucoesrenovar@gmail.com)

Fone: (88) 9.9483-1140



Construções e serviços LTDA



"Ave, Maria, grátia plena,  
Dóminus tecum, benedicta  
tu in muliéribus, et benedictus  
fructus ventris tui, Iesus."

TOMADA DE PREÇOS N° PMH-220922-TP01

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE.

DATA | HORA: 14 DE OUTUBRO DE 2022 | HORA: 08:00 H

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA EMEF CENTRO EDUCACIONAL OLCINO PEREIRA DE SOUSA.

LOCAL: RUA TEM. HERMÓGENES TOMAZ DE AQUINO, CENTRO, HIDROLÂNDIA - CE / ANEXO Á ESCOLA OLCINO PEREIRA DE SOUSA.

BDI: 26,37%

FONTE | VERSÃO: SEINFRA - 027.1 COM DESONERAÇÃO - 05/2021 | SINAPI - 2022/07 COM DESONERAÇÃO - 08/2022.

ENCARGOS : ENCARGOS SOCIAIS - 83,85% (HORISTA) - 47,76% (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO.

### ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CODIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A.1	INSS		
A.2	SEST	0,00%	0,00%
A.3	SENAI	1,50%	1,50%
A.4	INCRA	1,00%	1,00%
A.5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A.6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A.7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A.8	FGTS	3,00%	3,00%
A		8,00%	8,00%
TOTAL=		16,80%	16,80%
GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE "A"			
B.1	Repouso Semanal Remunerado		
B.2	Feriados	17,84%	0,00%
B.3	Auxílio - Enfermidade	3,71%	0,00%
B.4	13º Salário	0,87%	0,67%
B.5	Licença Paternidade	10,80%	8,33%
B.6	Faltas Justificadas	0,07%	0,06%
B.7	Dias de Chuvas	0,72%	0,56%
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55%	0,00%
B.9	Férias Gozadas	0,11%	0,08%
B.10	Salário Maternidade	8,71%	6,73%
B		0,03%	0,03%
TOTAL=		44,41%	16,46%
GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE "A"			
C.1	Aviso Prévio Indenizado		
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40%	4,17%
C.3	Férias Indenizadas	0,13%	0,10%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85%	3,75%
C.5	Indenização Adicional	3,90%	3,01%
C		0,45%	0,35%
TOTAL=		14,73%	11,38%
GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,46%	2,77%
D		0,45%	0,35%
TOTAL=		7,91%	3,12%
TOTAL (A + B + C + D)=		83,85%	47,76%

CRATEÚS - CE, 13 DE OUTUBRO DE 2022

JOSÉ RODRIGUES ALVES  
RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA  
(CPF: 235.922.143-49 / RG: 1298177 SSP/CE)

RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ.: 47.461.971/0001-00

Rua Juarez Távora, n° 212, Bairro São Vicente, Crateús - CE

Email: contrucoesrenovar@gmail.com

Fone: (88) 9.9483-1140

RODRIGO HIGO SOARES MARQUES  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA  
(R.N.P.: 061721855-2)

RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

(CNPJ: 47.461.971/0001-00)