

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL OUTROS:	0,00
----------------------	-------------

10.12. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7964 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	6,00000000	150,2600	901,5600
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10900000	66,6900	7,2692
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,90000000	0,5500	40,0950
I7966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	183,2400	183,2400
I7965 TAMPAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	203,7000	407,4000
TOTAL Material:					1.539,5642

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
L391 PEDREIRO	SEINFRA	H	9,00000000	20,7700	186,9300
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,00000000	15,5500	77,7500
TOTAL Mão de Obra:					264,6800

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2781 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	8,04000000	54,4300	437,6172
C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,23000000	105,1100	24,1753
C2862 LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,23000000	117,6700	27,0641
C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,52000000	26,4300	145,8936
C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	4,00000000	32,7700	131,0800
TOTAL Serviço:					765,8302

VALOR:	2.570,07
VALOR COM BDI:	3.247,80
TOTAL OUTROS:	0,00

10.13. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	73,8200	0,0369
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5500	0,0825
I1646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	191,7100	191,7100
TOTAL Material:					191,8294

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	15,5500	5,4425
TOTAL Mão de Obra:					31,4050

A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
SÓCIO - DIRETOR

Antonio Teixeira Mesquita
 CNPJ: 240.225.34/0001-87
 Rua: ... 111-115, 55.566.730-15

VALOR:	223,23
VALOR COM BDI:	282,10
TOTAL OUTROS:	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA: 18/11/2022	BDI: 26,37%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

10.14. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	633,9600	633,9600
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,7100	1,4200
					TOTAL Material:	635,3800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,7700	6,7080
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,3200	8,1280
					TOTAL Mão de Obra:	14,8360



VALOR:	650,22
VALOR COM BDI:	821,68
TOTAL OUTROS:	0,00

10.15. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	16,2000	0,4860
					TOTAL Material:	0,4860

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
					TOTAL Mão de Obra:	44,5710

VALOR:	45,06
VALOR COM BDI:	56,94
TOTAL OUTROS:	0,00

10.16. C4850 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	0,7100	2,8400
I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	44,7600	1,5129
					TOTAL Material:	4,3529

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
					TOTAL Mão de Obra:	6,2200

15

VALOR:	10,57
VALOR COM BDI:	13,36
TOTAL OUTROS:	0,00

10.17. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

T. MESQUITA - ME

ANTÔNIO DA MESQUITA

SOLICITANTE

34/0001-87

Antonio da Mesquita

Engenheiro Civil - RNP 061726019-3

CNPJ: 0939041 - CPF: 056.602.716-60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	0,05250000	114,1600	5,9934
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,01500000	24,6900	0,3704
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M	0,50000000	1,8000	0,9000
I8626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01500000	48,3600	0,7254
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,02500000	0,7000	0,0175
I8628	ORQUIMOL	L	0,00500000	11,9800	0,0599
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01950000	0,6100	0,0119
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,05250000	108,4300	5,6926
TOTAL Material:					13,7711

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	0,02000000	27,4200	0,5484
I1530	MONTADOR	H	0,05000000	20,7700	1,0385
I2395	PINTOR	H	0,05000000	20,7700	1,0385
I2543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL Mão de Obra:					4,9579



VALOR:	18,73
VALOR COM BDI:	23,67
TOTAL OUTROS:	0,00

11.1. C1195 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,10000000	2,7800	3,0580
TOTAL Material:					3,0580

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
I2312	ELETRICISTA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					11,2620



VALOR:	14,32
VALOR COM BDI:	18,10
TOTAL OUTROS:	0,00

11.2. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,10000000	3,4600	3,8060
TOTAL Material:					3,8060

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
I2312	ELETRICISTA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					11,2620

A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
SOCIO - DIRETOR

Antonio Teixeira Mesquita
 Engenheiro CIVIL - INP 063725089-3
 CREA/CE 017041 - 071 045.581.733-45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA: 16/11/2022	BDI: 26,37%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			112,76%
			47,76%
			03/2017
			10/2022
			10/2022



VALOR:	15,07
VALOR COM BDI:	19,04
TOTAL OUTROS:	0,00

11.3. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	5,3900
					TOTAL Material:
					5,9290

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	16,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	20,7700
					TOTAL Mão de Obra:
					16,8930

VALOR:	22,82
VALOR COM BDI:	28,84
TOTAL OUTROS:	0,00

11.4. C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	7,1900
					TOTAL Material:
					7,9090

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700
					TOTAL Mão de Obra:
					18,7700

VALOR:	26,68
VALOR COM BDI:	33,72
TOTAL OUTROS:	0,00

[Handwritten Signature]

11.5. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,0000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,4800
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,0200
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	86,9200
					TOTAL Material:
					176,4200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700
					TOTAL Mão de Obra:
					75,0800

VALOR:	251,50
---------------	---------------

A.T. MESQUITA - ME
 CNPJ: 24.0.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
 SOCIO - DIRETOR

Antonio Teixeira Mesquita
 [Handwritten Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA: 16/11/2022	BDI: 26,37%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



VALOR COM BDI:	317,82
TOTAL OUTROS:	0,00

11.6. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7300	1,7300
TOTAL Material:					1,7300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
TOTAL Mão de Obra:					5,6310

VALOR:	7,36
VALOR COM BDI:	9,30
TOTAL OUTROS:	0,00

11.7. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6129 QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	48,8000	48,8000
TOTAL Material:					48,8000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					37,5400

VALOR:	86,34
VALOR COM BDI:	109,11
TOTAL OUTROS:	0,00

11.8. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,9400	1,9780
TOTAL Material:					1,9780

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL Mão de Obra:					4,1294

VALOR:	6,10
VALOR COM BDI:	7,73
TOTAL OUTROS:	4,20

11.9. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

A.T. MESQUITA - ME
 CNPJ: 240.225.34/0001-87
 ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA

Antonio Teixeira Mesquita
 Engenheiro
 CREA-CE: 83311-1/11.033.000-33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					09/2022
					05/2021
					03/2017
					10/2022
					10/2022

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,8500	2,9070
TOTAL Material:					2,9070

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	16,7700	2,0124
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	20,7700	2,4924
TOTAL Mão de Obra:					4,5048



VALOR:	7,41
VALOR COM BDI:	9,36
TOTAL OUTROS:	0,00

11. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,3900	9,3900
TOTAL Material:					9,3900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					11,2620

VALOR:	20,65
VALOR COM BDI:	26,10
TOTAL OUTROS:	0,00

11.11. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
36 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	15,7400	15,7400
TOTAL Material:					15,7400

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL Mão de Obra:					11,2620

VALOR:	27,00
VALOR COM BDI:	34,12
TOTAL OUTROS:	0,00

11.12. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	113,5700	113,5700
TOTAL Material:					113,5700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

A.T. MESQUITA - ME
 CNPJ: 24.022534/0001-87
 ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
 SÓCIO - DIRETOR

Eng.º Civil nº 107593
 CREMER 333-11 - CPF: 034.130-13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			112,76%
			47,76%
			-
			-
			83,55%
			47,46%
			0,00%
			0,00%

I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	16,7700	10,0620
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	20,7700	12,4620
TOTAL Mão de Obra:						22,5240



VALOR:	136,09
VALOR COM BDI:	171,98
TOTAL OUTROS:	0,00

11.13. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	SEINFRA	UN	1,00000000	7,5100	7,5100
TOTAL Material:					7,5100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,21000000	16,7700	3,5217
I2312	SEINFRA	H	0,21000000	20,7700	4,3617
TOTAL Mão de Obra:					7,8834

VALOR:	15,39
VALOR COM BDI:	19,45
TOTAL OUTROS:	0,00

11.14. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107	SEINFRA	UN	1,00000000	8,3200	8,3200
TOTAL Material:					8,3200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,29000000	16,7700	4,8633
I2312	SEINFRA	H	0,29000000	20,7700	6,0233
TOTAL Mão de Obra:					10,8866

VALOR:	19,21
VALOR COM BDI:	24,28
TOTAL OUTROS:	0,23

11.15. C4793 - TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9412	SEINFRA	UN	1,00000000	13,0300	13,0300
I2107	SEINFRA	UN	1,00000000	8,3200	8,3200
TOTAL Material:					21,3500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	0,75000000	16,7700	12,5775
I2312	SEINFRA	H	0,75000000	20,7700	15,5775
TOTAL Mão de Obra:					28,1550

Assinatura
 Antônio Teixeira Mesquita
 Engenheiro Civil RFP 051725099-3
 CREMEL 005711 - CPF 035.583.793-42

A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.223.34/0001-87
ANTÔNIO TEIXEIRA MESQUITA
SÓCIO - DIRETOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA: 16/11/2022	BDI: 26,37%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			112,78%
			83,85%
			88,81%
			-
			83,55%
			47,46%
			0,00%
			0,00%



VALOR:	49,51
VALOR COM BDI:	62,57
TOTAL OUTROS:	0,00

11.16. C2298 - TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11921	TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,9300
TOTAL Material:					5,9300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					5,6310

VALOR:	11,56
VALOR COM BDI:	14,61
TOTAL OUTROS:	0,00

11.17. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	39,7600
TOTAL Material:					39,7600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					29,1550

VALOR:	68,92
VALOR COM BDI:	87,09
TOTAL OUTROS:	0,00

11.18. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	18,0000
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERREO	SEINFRA	UN	1,00000000	51,0100
10841	CONECTOR PARA HASTE TERREO	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5600
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	64,2200
TOTAL Material:					171,7900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	16,7700
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					89,8500

VALOR:	261,64
---------------	---------------

Antonio Teixeira Mesquita
 Antonio Teixeira Mesquita
 Rua ...
 ...

A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
SÓCIO-DIRETOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA: 16/11/2022	BDI: 26,37%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			112,76%
			-
			83,85%
			47,76%
			-
			88,81%
			-
			-
			-
			83,55%
			47,46%
			10/2022
			10/2022
			0,00%
			0,00%



VALOR COM BDI:	330,63
TOTAL OUTROS:	0,00

11.19. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	117,6700	117,6700
TOTAL Material:					117,6700	

VALOR:	117,67
VALOR COM BDI:	148,70
TOTAL OUTROS:	0,00

12.1. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,6900	0,7069
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	162,3100	162,3100
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0900	1,8748
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5500	0,9460
11030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,3700	73,1100
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,8700	51,8700
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	43,0600	43,0600
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2500	208,2500
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	15,3500	3,8375
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3600	8,1600
TOTAL Material:					556,2852	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					191,6230	

VALOR:	747,9
VALOR COM BDI:	945,1
TOTAL OUTROS:	0,00

12.2. C2680 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	1,2100	3,7510
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	4,00000000	11,7600	47,0400
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	8,3100	12,4650

A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
 SOCIO - DIRETOR

Antonio Teixeira Mesquita
 Engenheiro Civil nº 007022003
 RUA DO SOL, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - CIDADE DE HIDROLÂNDIA - CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA: 16/11/2022	BDI: 26,37%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			112,76%
			-
			09/2022
			83,85%
			47,76%
			05/2021
			88,81%
			-
			03/2017
			-
			10/2022
			83,55%
			47,46%
			10/2022
			0,00%
			0,00%

I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	232,6300	232,6300
					TOTAL Material:	295,8860

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,50000000	16,7700	25,1550
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,50000000	20,7700	51,9250
					TOTAL Mão de Obra:	77,0800



VALOR:	372,97
VALOR COM BDI:	471,32
TOTAL OUTROS:	0,00

12.3. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm (CJ)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	6,7200	17,4720
I0494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	4,3300	5,6290
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	22,6300	29,4190
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	34,7900	90,4540
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	28,7300	74,6980
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	106,5800	138,5540
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	597,0900	1.552,4340
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	11,8900	30,9140
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,60000000	35,7400	92,9240
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000	327,0200	1.606,9763
					TOTAL Material:	3.639,4743

VALOR:	3.639,47
VALOR COM BDI:	4.599,20
TOTAL OUTROS:	0,00

12.4. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,6900	0,7060
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	162,3100	162,3100
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0900	1,8740
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5500	0,9460
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,3700	73,1100
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,8700	51,8700
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	43,0600	43,0600
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2500	208,2500
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	15,3500	3,8375
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3600	8,1600
					TOTAL Material:	556,2800

A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA

Antonio Teixeira Mesquita
 Rua ...
 CEP: ...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	COMPOSIÇÃO	
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	FONTES	VERSÃO
		SBC	2022/09 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
			PROPRIA
		HORA	MES
		112,76%	-
		83,85%	47,76%
		88,81%	-
		-	10/2022
		83,55%	47,46%
		0,00%	0,00%
		REF.	
		09/2022	
		05/2021	
		03/2017	
		10/2022	
		10/2022	

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:						191,6230



VALOR:	747,91
VALOR COM BDI:	945,13
TOTAL OUTROS:	0,00

12.5. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,6900	0,7069
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	162,3100	162,3100
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0900	1,8748
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5500	0,9460
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,3700	73,1100
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,4500	45,4500
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	43,0600	86,1200
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2700	2,1600
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	208,2500	208,2500
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,3500	3,0700
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3600	8,1600
TOTAL Material:						592,1577

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:						191,6230

VALOR:	783,71
VALOR COM BDI:	990,41
TOTAL OUTROS:	0,00

12.6. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,6900	0,7069
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	162,3100	162,3100
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0900	1,8748
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5500	0,9460
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,3700	73,1100

A.T. M. MESQUITA - ME
CNPJ: 24.082.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material	Quantidade	Valor	Valor BDI	Total
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	1,00000000	45,4500	0,0000	45,4500
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	2,00000000	43,0600	0,0000	86,1200
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	8,00000000	0,2700	0,0000	2,1600
I1709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	1,00000000	276,3400	0,0000	276,3400
I1724 PREGO	0,20000000	15,3500	0,0000	3,0700
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	6,00000000	1,3600	0,0000	8,1600
TOTAL Material:				660,2477

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	16,7700	62,8875
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	20,7700	77,8875
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					191,6230



VALOR:	851,87
VALOR COM BDI:	1.076,51
TOTAL OUTROS:	0,00

12.7. C1967 - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	66,6900	0,1933
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,5500	0,6435
I1702 PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	448,9500	448,9500
TOTAL Material:					449,7868

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:					70,0300

VALOR:	519,84
VALOR COM BDI:	656,51
TOTAL OUTROS:	0,00

12.8. C1518 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	66,6900	0,6471
I0439 CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	217,8500	217,8500
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	1,0900	0,7957
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	0,5500	1,4685
TOTAL Material:					220,7613

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	20,7700	83,0800
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000

A.T. MESSQUITA - ME
CNPJ: 240.225.347/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESSQUITA

Antonio Teixeira Mesquita
 Engenheiro Civil - CRP 100.000-00
 RUA ...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA: 16/11/2022	BDI: 26,37%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



TOTAL Mão de Obra:	114,1800
VALOR:	334,94
VALOR COM BDI:	423,26
TOTAL OUTROS:	0,00

12.9. C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2465 VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,00000000	126,2400	126,2400
TOTAL Material:					126,2400

VALOR:	126,24
VALOR COM BDI:	159,53
TOTAL OUTROS:	0,00

13.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2353 HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,1400	0,3990
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5400	0,1080
TOTAL Material:					0,5070

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	20,7700	6,8540
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	15,5500	2,3320
TOTAL Mão de Obra:					9,1860

VALOR:	9,1860
VALOR COM BDI:	12,2400
TOTAL OUTROS:	0,00

13.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	16,9800	0,6792
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,6900	3,9504
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,5300	1,6289
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL Material:					6,4745

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:					14,1775

VALOR:	20,0000
VALOR COM BDI:	26,0000
TOTAL OUTROS:	0,0000

A.T. MESQUITA - ME
 CNPJ: 24.0.225.34/0001.87
 ANTO
 SOCIO - DIRETOR

Antonio Teivalma Mesquita
 (11) 3333-1111 - (11) 3333-1111

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					09/2022
					05/2021
					03/2017
					10/2022
					10/2022

14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra:						10,8850



VALOR:	10,88
VALOR COM BDI:	13,75
TOTAL OUTROS:	0,00

A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
SOCIO - DIRETOR

Antonio Teixeira Mesquita
 Engenheiro CIVIL CNPJ 053725048-3
 CR2406-300311 - CPF: 055.980.738-42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

-- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (18,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO (%)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (18,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	null	%	1,00000000	21,43	21,43
TOTAL Não Oficial:					21,43
VALOR:					21,43
VALOR COM BDI:					27,08
TOTAL OUTROS:					0,00



A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 24.0.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
SÓCIO - DIRETOR

Antonio Teixeira Mesquita
 Engenheiro CIVIL - CRP 061702000-3
 CREA-CE, 343811 - CPF: 056.506.733-40

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					09/2022
					05/2021
					03/2017
					10/2022
					10/2022

I2722 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700
VALOR:					22,87
VALOR COM BDI:					28,90
TOTAL OUTROS:					0,00



I0578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,9900	19,5671
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,9900	1,7390
TOTAL Material:					44,1761
VALOR:					44,18
VALOR COM BDI:					55,83
TOTAL OUTROS:					0,00

I2721 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0400	54,9440
TOTAL Material:					54,9440
VALOR:					54,9
VALOR COM BDI:					69,4
TOTAL OUTROS:					0,0

I0690 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
I2721 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	54,9400	54,9400
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	0,9900	19,5671
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,75660000	0,9900	1,7390
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	29,64710000	0,9900	29,3500
TOTAL Material:					128,4600
VALOR:					128
VALOR COM BDI:					162
TOTAL OUTROS:					0

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

A.T. MESQUITA - ME

CNPJ: 22.534/0001-87

ANTONIO FERREIRA MESQUITA

SÓCIO - DIRETOR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA: 112,76%
			MES: -
			REF.: 09/2022
			05/2021
			03/2017
			10/2022
			10/2022
			83,85%
			47,76%
			88,81%
			-
			-
			83,55%
			47,46%
			0,00%
			0,00%

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,6900	81,0950
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,5500	267,3000
TOTAL Material:					348,3950

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:					155,5000



VALOR:	503,90
VALOR COM BDI:	636,78
TOTAL OUTROS:	0,00

I. - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL Mão de Obra:					22,8700

VALOR:	22,87
VALOR COM BDI:	28,90
TOTAL OUTROS:	0,00

I2733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	4,0400	54,9400
TOTAL Material:					54,9400

VALOR:	54,94
VALOR COM BDI:	69,43
TOTAL OUTROS:	0,00

I0705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	1,00000000	54,9400	54,9400
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,32090000	0,9900	18,1377
I2702 JUROS	SEINFRA	H	1,99010000	0,9900	1,9702
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	0,9900	27,2066
TOTAL Material:					125,1244

VALOR:	125,12
VALOR COM BDI:	158,15
TOTAL OUTROS:	0,00

A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA

Antonio Teixeira Mesquita
 Engenheiro Civil - RNP 02770300-3
 Rua ...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL Mão de Obra:						18,7400
VALOR:						18,74
VALOR COM BDI:						23,68
TOTAL OUTROS:						0,00



I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
/14	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	0,9900	2,2427
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	0,9900	0,1119
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	0,9900	1,1804
TOTAL Material:						22,2750
VALOR:						22,28
VALOR COM BDI:						28,16
TOTAL OUTROS:						0,01

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,2800	15,9079
TOTAL Equipamento:						15,9079

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	66,6900	59,1674
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	0,5500	161,7000
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	73,0100	61,0364
TOTAL Material:						281,9038

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL Mão de Obra:						93,3000

[Handwritten signature]

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5500	124,4000

A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA

[Handwritten signature]
 Engenheiro Civil RNP 0617500-3
 FLS N° 2612 - CPF: 088.581.770-43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA: 16/11/2022	BDI: 26,37%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	228,2500
VALOR:	228,25
VALOR COM BDI:	288,44
TOTAL OUTROS:	0,00

I0733 - DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,79100000	0,9900	0,7831
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,03950000	0,9900	0,0391
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,41630000	0,9900	0,4121
TOTAL Material:					1,2343
VALOR:					1,23
VALOR COM BDI:					1,55
TOTAL OUTROS:					0,00

I0748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,54230000	0,9900	0,5369
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,03610000	0,9900	0,0357
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,28540000	0,9900	0,2825
I2809 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	H	1,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL Material:					0,8551
VALOR:					0,86
VALOR COM BDI:					1,09
TOTAL OUTROS:					0,00

C0197 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	66,6900	81,0950
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	182,00000000	1,0900	198,3800
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5500	200,7500
TOTAL Material:					480,2250
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL Mão de Obra:					155,5000
VALOR:					635,7
VALOR COM BDI:					803,3
TOTAL OUTROS:					0,0

C2781 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROE. DE 1.51 a 3.00m (M3)

A. I. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
SÓCIO-DIRETOR

A. I. MESQUITA
Endereço: R. ...
CEP: ...
UF: ...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					54,4250



VALOR:	54,43
VALOR COM BDI:	68,78
TOTAL OUTROS:	0,00

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,15000000	73,8200
TOTAL Material:					84,8930

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					20,2150

VALOR:	105,11
VALOR COM BDI:	132,83
TOTAL OUTROS:	0,00

C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	75,2800
TOTAL Material:					86,5720

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					31,1000

VALOR:	117,67
VALOR COM BDI:	148,70
TOTAL OUTROS:	0,00

C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					26,4350

VALOR:	26,43
VALOR COM BDI:	33,44
TOTAL OUTROS:	0,00

[Handwritten Signature]

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	44,6200
TOTAL Material:					1,1150

A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 24.0.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					09/2022
					05/2021
					03/2017
					10/2022
					10/2022

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	38,7500	1,5500
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	10,7100	10,8171
					TOTAL Material:	13,4826

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	16,7700	8,7204
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	20,3200	10,5664
					TOTAL Mão de Obra:	19,2868



VALOR:	32,77
VALOR COM BDI:	41,41
TOTAL OUTROS:	0,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

A.T. MESQUITA - ME
 CNPJ: 240.225.34/0001-87
 ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA

Antonio Teixeira Mesquita
 Engenharia AIM-EMP 03070000-3
 CREA-CE 331911 - CPF: 000.960.758-10

[Handwritten mark]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022		BDI : 26,37%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.231,53	100,00 %			100,00 %
			1.231,53			1.231,53
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.708,00	25,33 %	45,14 %	29,53 %	100,00 %
			685,94	1.222,39	799,67	2.708,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.373,77	100,00 %			100,00 %
			2.373,77			2.373,77
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21.430,14	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			10.715,07	10.715,07		21.430,14
5	PAREDES E PAINÉIS	13.831,68	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			6.915,84	6.915,84		13.831,68
6	COBERTURA	19.713,65		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				9.856,83	9.856,82	19.713,65
7	REVESTIMENTOS PARA PAREDES	17.571,07		70,00 %	30,00 %	100,00 %
				12.299,75	5.271,32	17.571,07
8	REVESTIMENTOS PARA TETO	5.831,50		70,00 %	30,00 %	100,00 %
				4.082,05	1.749,45	5.831,50
9	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	14.944,61		80,00 %	20,00 %	100,00 %
				11.955,69	2.988,92	14.944,61
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E COMBATE A INCÊNDIO	19.431,59	10,00 %	50,00 %	40,00 %	100,00 %
			1.943,16	9.715,80	7.772,63	19.431,59
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.158,10	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
			1.831,62	4.579,05	2.747,43	9.158,10
12	ESQUADRIAS	22.059,94			100,00 %	100,00 %
					22.059,94	22.059,94
13	PINTURA	3.376,35			100,00 %	100,00 %
					3.376,35	3.376,35
14	SERVIÇOS DIVERSOS	1.188,14			100,00 %	100,00 %
					1.188,14	1.188,14
			25.696,93	71.342,47	57.810,67	154.850,07
			25.696,93	97.039,40	154.850,07	



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Antonio Teixeira Mesquita
CPF: 000.000.000-00

A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
SOCIO - DIRETOR



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA: 16/11/2022	BDI: 26,37%		
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,10000000	0,50000000	0,40000000	1,00000000
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG		1,255,97000000	313,99000000	1,569,96000000
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L			0,68000000	0,68000000
I0037	AJUDANTE	H	2,70000000	2,88000000	1,38000000	6,96000000
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	16,03000000	16,48000000	0,45000000	32,96000000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	32,12000000	86,24000000	91,62000000	209,98000000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	22,27000000	55,68000000	33,41000000	111,36000000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	6,82000000	34,02000000	27,22000000	68,06000000
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,08000000	0,40000000	6,27000000	6,75000000
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	1,73000000			1,73000000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	4,25000000	4,34000000	0,09000000	8,68000000
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,36000000	2,27000000	0,58000000	3,21000000
I0109	AREIA MEDIA	M3	5,00000000	12,11000000	2,84000000	19,95000000
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	KG		6,22000000	2,66000000	8,88000000
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG				
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	17,04000000	17,49000000	0,45000000	34,98000000
I0157	AÇO CA-25	KG	12,60000000	12,60000000		25,20000000
I0169	AÇO CA-60	KG	4,29000000	10,18000000	5,88000000	20,35000000
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	0,20000000	1,00000000	0,80000000	2,00000000
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN			10,00000000	10,00000000
I0280	BRITA	M3	0,38000000	4,94000000	1,34000000	6,66000000
I0299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	UN			2,60000000	2,60000000
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	M	0,60000000	1,50000000	0,90000000	3,00000000
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	87,08000000	217,70000000	130,62000000	435,40000000
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	0,42000000	1,04000000	0,62000000	2,08000000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M		181,13000000	181,13000000	362,26000000
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	0,20000000	1,00000000	0,80000000	2,00000000
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	M2			8,60000000	8,60000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	238,93000000	597,85000000	185,94000000	1,022,72000000
I0494	CAPUCHINHO (1037)	UN			1,30000000	1,30000000
I0498	CARPINTEIRO	H	44,93000000	87,82000000	91,62000000	224,37000000
I0508	CERA	KG		8,97000000	2,24000000	11,21000000
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	5,38000000	5,38000000		10,76000000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,10000000	0,50000000	0,40000000	1,00000000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	3,06000000			3,06000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,691,71000000	5,137,34000000	1,114,57000000	7,943,62000000
I0841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN			1,30000000	1,30000000
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	4,50000000	4,50000000		9,00000000
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN		1,79000000	0,45000000	2,24000000
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	0,80000000	2,00000000	1,20000000	4,00000000
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN			6,00000000	6,00000000
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN			24,00000000	24,00000000
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN			2,60000000	2,60000000
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN			2,60000000	2,60000000
I1069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,09000000	2,72000000	1,63000000	5,44000000
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	2,54000000	6,34000000	3,80000000	12,68000000
I1071	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	11,11000000	27,76000000	16,66000000	55,53000000

MESQUITA - ME

C/PJ: 240.225.34/0001-87

ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA

SÓCIO DIRETOR

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA: 16/11/2022	BDI: 26,37%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SSC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	7,87000000	19,68000000	11,81000000	39,36000000
I1091	ENGATE CROMADO	UN	0,70000000	3,50000000	2,80000000	7,00000000
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	3,00000000	0,01000000	2,73000000	5,74000000
I1101	ESMERIL N.36	UN		5,98000000	1,50000000	7,48000000
I1102	ESMERIL N.60	UN		2,99000000	0,75000000	3,74000000
I1145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	0,10000000	0,50000000	0,40000000	1,00000000
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN			1,30000000	1,30000000
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN			2,00000000	2,00000000
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN			8,00000000	8,00000000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,59000000	2,98000000	2,39000000	5,96000000
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L			2,21000000	2,21000000
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	H		89,71000000	22,43000000	112,14000000
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN			18,00000000	18,00000000
I1255	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
I1282	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	2,40000000	6,00000000	3,60000000	12,00000000
I1316	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	0,20000000	1,00000000	0,80000000	2,00000000
I1316	JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS	M		149,52000000	37,38000000	186,90000000
I1328	LADRILHISTA	H		33,85000000	14,50000000	48,35000000
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	0,50000000	2,50000000	2,00000000	5,00000000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN			54,68000000	54,68000000
I1360	LUMINARIA FLUOR. 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	UN	2,60000000	6,50000000	3,90000000	13,00000000
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	KG			1,20000000	1,20000000
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN			2,60000000	2,60000000
I1530	MONTADOR	H	0,57000000	2,83000000	4,26000000	7,66000000
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	0,60000000	3,00000000	2,40000000	6,00000000
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	1,40000000	7,00000000	5,60000000	14,00000000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN			80,00000000	80,00000000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,76000000	1,76000000		3,52000000
I1605	PEDRISCO	M3	2,77000000	2,80000000	0,03000000	5,60000000
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	M		0,80000000	0,20000000	1,00000000
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	0,56000000	2,80000000	2,24000000	5,60000000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	45,94000000	28,98000000		74,92000000
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	M2			2,52000000	2,52000000
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN			3,00000000	3,00000000
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	UN			7,00000000	7,00000000
I1724	PREGO	KG	1,04000000	6,21000000	8,31000000	15,56000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,45000000			0,45000000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	2,22000000	2,22000000		4,44000000
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN			2,60000000	2,60000000
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M		181,13000000	181,13000000	362,26000000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	28,49000000	28,49000000		56,98000000
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	0,30000000	1,50000000	1,20000000	3,00000000
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	0,50000000	2,50000000	2,00000000	5,00000000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,16000000	0,75000000	0,59000000	1,50000000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	34,46000000	34,58000000	0,12000000	69,16000000
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN			60,00000000	60,00000000
I1921	TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	UN	0,60000000	1,50000000	0,90000000	3,00000000
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	0,20000000	1,00000000	0,80000000	2,00000000
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN		1,707,75000000	1,707,75000000	3.415,50000000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	2.512,80000000	2.512,80000000		5.025,60000000


A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA: 16/11/2022	BDI: 26,37%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			112,76%
			83,85%
			88,81%
			-
			83,55%
			0,00%
			0,00%
			09/2022
			05/2021
			03/2017
			10/2022
			10/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	70,56000000	352,80000000	282,24000000	705,60000000
I2084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L		0,02000000	0,01000000	0,03000000
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	4,80000000	12,00000000	7,20000000	24,00000000
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	0,50000000	2,50000000	2,00000000	5,00000000
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN			2,60000000	2,60000000
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	2,82000000	14,13000000	11,31000000	28,26000000
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	2,11000000	10,55000000	8,44000000	21,10000000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	5,19000000	25,94000000	20,75000000	51,88000000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	2,99000000	14,93000000	11,94000000	29,86000000
I2223	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	M	0,16000000	0,82000000	0,65000000	1,63000000
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2			4,91000000	4,91000000
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2			0,80000000	0,80000000
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	0,30000000	1,50000000	1,20000000	3,00000000
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	0,50000000	2,50000000	2,00000000	5,00000000
2312	ELETRICISTA	H	23,29000000	58,23000000	34,94000000	116,46000000
I2320	ENCANADOR	H	6,82000000	34,02000000	27,22000000	68,06000000
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	0,33000000	1,65000000	1,32000000	3,30000000
I2353	HIDRACOR	KG			83,79000000	83,79000000
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M			3,20000000	3,20000000
I2391	PEDREIRO	H	119,20000000	404,32000000	200,74000000	724,26000000
I2395	PINTOR	H	0,16000000	0,78000000	86,42000000	87,36000000
I2408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	3,13000000	3,13000000		6,26000000
I2429	TABUA DE VIOLA DE 12"x 1"	M2	0,78000000			0,78000000
I2465	VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO	M2			8,60000000	8,60000000
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	0,30000000	1,50000000	1,20000000	3,00000000
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	0,30000000	1,50000000	1,20000000	3,00000000
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H		0,01000000	0,01000000	0,02000000
I2543	SERVENTE	H	282,81000000	634,67000000	355,81000000	1.273,29000000
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	8,41000000	1,59000000		10,00000000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	2,50000000	2,50000000		5,00000000
I2701	DEPRECIAÇÃO	H	169,80000000	70,24000000	8,85000000	248,89000000
I2702	JUROS	H	15,45000000	5,66000000	0,55000000	21,66000000
I2703	MANUTENÇÃO	H	134,91000000	65,36000000	4,66000000	204,93000000
I2706	OLEO DIESEL	L	62,10000000	21,65000000		83,75000000
I2809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	H		47,85000000	11,96000000	59,81000000
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	7,60000000	19,00000000	11,40000000	38,00000000
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2		40,47000000	17,34000000	57,81000000
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG		294,34000000	126,14000000	420,48000000
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M		68,83000000	68,83000000	137,66000000
I7952	AÇO CA-50/60	KG	208,91000000	208,91000000		417,82000000
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	UN	0,60000000	3,00000000	2,40000000	6,00000000
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	0,20000000	1,00000000	0,80000000	2,00000000
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	0,10000000	0,50000000	0,40000000	1,00000000
I8276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	3,81000000	3,81000000		7,62000000
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2		55,20000000	23,66000000	78,86000000
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,40000000	1,00000000	0,60000000	2,00000000



A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 24.025.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
SÓCIO - DIRETOR

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA: 18/11/2022	BDI: 26,37%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	08/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,48%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M	0,05000000	0,25000000	0,20000000	0,50000000
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	0,01000000	0,03000000	0,02000000	0,06000000
18625	TESOURA PNEUMÁTICA	H		0,01000000	0,01000000	0,02000000
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2		0,01000000	0,01000000	0,02000000
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN		0,01000000	0,01000000	0,02000000
18628	ORQUIMOL	L				0,00000000
18629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,01000000	0,03000000	0,02000000	0,06000000
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	0,20000000	1,00000000	0,80000000	2,00000000
19150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN		0,02000000	0,01000000	0,03000000
19412	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	UN	0,20000000	0,50000000	0,30000000	1,00000000



A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTÔNIO TEIXEIRA MESQUITA
SÓCIO - DIRETOR

Antonio Teixeira Mesquita
 Engenheiro Civil - CREA 020265/01-0
 CREA-CE: 330111 - CPF: 032.586.739-00



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022		BDI : 26,37%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/08 - Fortaleza	112,76%	-	08/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	63,55%	47,48%	10/2022
		Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,74
	TOTAL	8,54

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,37%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 240.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
SOCIO - DIRETOR


 Antonio Teixeira Mesquita
 Engenheiro Civil CREA 06126099-3
 CREM-CE 333911 - CPF: 035.926.733-20



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	DATA : 16/11/2022	BDI : 26,37%			
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	LOCALIDADE RURAL DE SANTA TEREZA DO SILVINO, ZONA RURAL, HIDROLÂNDIA, CE.	SBC	2022/09 - Fortaleza	112,76%	-	09/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	10/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D
A.T. MESQUITA - ME
CNPJ: 24.0.225.34/0001-87
ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA
SÓCIO - DIRETOR

Antonio Teixeira Mesquita
CPF: 603.326.725-27