



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE
Att. Comissão de Licitação

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP02/2022

Prezado(a) Presidente da Comissão,

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP02/2022, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

Proponente: ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA AUSTRIA, Nº 76-A BAIRRO: CARNAUBAL CEP: 62.880-970, HORIZONTE-CE

PJ N°: 43.570.564/0001-72

E-mail: allmaxconstrucoes@gmail.com

Inscrição Municipal: 4361799

Telefone: (85) 99213-2114

Banco: BANCO DO BRASIL, **Agência:** 2793-6, **Conta Corrente N°:** 94161-1

Gabriel dos Santos Oliveira

Cpf N° 628.560.623-42

(85) 999213-2114, E-mail: allmaxconstrucoes@gmail.com

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 4640

Itens	Descrição dos Itens	Vr. Proposto (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 4640	R\$ 153.818,33
Preço Global Por Extenso:	Cento e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Dezoito reais e Trinta e Três centavos	


A Presente proposta é valida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.

O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

O prazo de execução do objeto será o indicado no Cronograma Físico-Financeiro, constante do Projeto Executivo.

O local de execução do objeto será o indicado no Projeto Executivo.


ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 43.570.564/0001-72
ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
CONTATO: (85) 99213-2114
EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



HORIZONTE-CE, 14 DE NOVEMBRO DE 2022.

GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA
62856062342

Assinado digitalmente por GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA:62856062342
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=3764455500195, ou=Presencial, ou=Certificado PF *A1, cn=GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA:62856062342
*Razão: I am the author of this document
Localização: A sua assinatura aqui
Data: 2022.11.14 17:27:47-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF N° 628.560.623-42
SÓCIO PROPRIETÁRIO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE, M.A.P. - 4640.
 DESCRIÇÃO: T. P. Nº PMH-251022-TIPO2
 LOCAL: SANTA TEREZA DO SILVINO
 CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA

DATA: 16/11/2022
 VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
 FONTE: SEINFRA
 COMPOSIÇÕES: PROPRIA
 BDI: 26,37%
 HORA: 83,85%
 MES: 47,76%
 DATA REF.: 05/2021
 0,00%
 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	149,53	189,96	449,59	566,88
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	86,41	6,01	7,59	519,32	655,55
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,89%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		%	100,00	21,21	26,80	2.121,00	2.680,00
3	MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C1266	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,82	44,96	66,84	981,46	1.240,25
3.2	C2821	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,76	26,10	32,98	150,34	189,96
3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	16,05	21,58	27,27	346,36	437,98
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	16,05	23,74	30,00	381,03	481,50
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
4.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	3,06	435,47	550,30	1.332,54	1.683,92
4.2	C0966	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	3,06	539,17	681,35	1.649,86	2.084,93
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,27	399,96	504,17	107,72	136,13
4.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	397,93	13,37	16,90	5.320,32	6.725,02
4.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	22,50	65,33	82,56	1.469,93	1.857,60
4.6	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	25,04	112,12	141,69	2.807,48	3.547,92
4.7	C0842	CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,37	410,42	518,65	2.614,38	3.303,80

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

(Handwritten signature and initials)



4.8	C1864	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,37	133,10	168,20	847,85	1.071,43
4.9	C1864	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VAO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	7,62	92,96	117,47	706,36	895,12
5 PAREDES E PAINÉIS									
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	172,26	59,02	74,58	10.166,79	12.847,15
5.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,42	1.643,81	2.077,28	690,40	872,46
6 COBERTURA									
6.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	103,50	87,15	110,13	9.020,03	11.398,46
6.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	103,50	62,54	79,03	6.472,89	8.179,61
7 REVESTIMENTO PARA PAREDES									
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PARDE	SEINFRA	M2	291,96	6,10	7,71	1.780,96	2.251,01
7.2	C1213	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,56	31,51	39,82	1.856,17	2.092,94
7.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	239,40	2,196	27,75	5.257,22	6.643,35
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-S/PEI4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,56	88,99	112,44	4.876,79	5.909,95
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	52,56	7,77	9,82	409,39	516,14
8 REVESTIMENTO PARA TETO									
8.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	7,62	11,97	15,13	91,21	115,29
8.2	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	7,62	35,75	45,16	272,42	344,27
8.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	78,86	53,80	67,99	4.242,67	5.361,69
9 PISO INTERNOS E EXTERNOS									
9.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,13	520,13	657,29	3.166,40	4.029,19
9.2	C1820	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	74,76	113,11	142,94	8.456,10	10.686,19
9.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	1,00	84,09	106,26	84,09	106,26
10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E COMBATE A INCÊNDIO									
						15.300,52		15.300,52	19.386,18

Handwritten signature and initials in blue ink.

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



10.1	C2629	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	32,43	19,41	24,53	629,47	795,51	
10.2	C2628	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	19,90	26,47	33,45	526,75	665,66	
10.3	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	1,62	13,64	17,24	22,10	27,53	
10.4	C2596	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	20,89	18,37	23,21	369,75	484,66	
10.5	C2593	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	23,99	32,51	41,08	779,81	985,51	
10.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	27,88	35,23	55,76	70,48	
10.7	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUBULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	419,31	528,86	2.099,55	2.649,40	
10.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	731,79	924,76	1.463,58	1.849,52	
10.9	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.80)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	571,07	721,66	1.713,21	2.164,98	
10.10	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	447,28	595,23	2.238,40	2.826,15	
10.11	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	433,43	547,73	956,86	1.095,48	
10.12	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	2.556,40	3.230,52	2.556,40	3.230,52	
10.13	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PVC'S	SEINFRA	M	5,60	222,64	281,35	1.246,78	1.575,56	
10.14	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	1,00	649,38	820,62	649,38	820,62	
10.15	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	44,48	56,21	44,48	56,21	
10.16	C4850	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	1,00	10,49	13,26	10,49	13,26	
10.17	C4628	PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	18,65	23,57	18,65	23,57	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
11.1	C1185	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	50,48	14,16	17,89	714,80	903,09	
11.2	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	35,78	14,91	18,84	533,48	674,10	
11.3	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	11,53	22,60	28,56	260,58	329,30	
11.4	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	4,95	26,43	33,40	130,83	165,33	
11.5	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM BUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	250,36	316,38	250,36	316,38	
11.6	C4782	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	38,00	7,29	9,21	277,02	349,98	
11.7	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	85,80	108,43	85,80	108,43	
									7.181,57	9.073,76

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



11.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	426,86	6,04	7,63	2.578,23	3.256,94
11.9	C0584	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	2,04	7,34	9,28	14,97	18,93
11.10	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	20,50	25,91	82,00	103,64
11.11	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	28,84	33,92	26,84	33,92
11.12	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	135,69	171,47	135,69	171,47
11.13	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	15,28	19,31	183,36	231,72
11.14	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	23,00	19,05	24,07	436,15	553,61
11.15	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 3P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	1,00	49,12	62,07	49,12	62,07
11.16	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	3,00	11,48	14,51	34,44	43,53
11.17	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	13,00	68,50	86,56	890,50	1.125,28
11.18	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	260,30	328,94	260,30	328,94
11.19	C4582	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSE - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2,00	117,55	148,55	235,10	297,10
12	ESQUADRIAS							17.401,33	21.990,12
12.1	C1877	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	744,87	941,29	744,87	941,29
12.2	C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,80	371,65	469,65	297,32	375,72
12.3	C1871	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.635,71	4.594,45	3.635,71	4.594,45
12.4	C1877	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	744,87	941,29	744,87	941,29
12.5	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	790,69	986,56	790,69	986,56
12.6	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	7,00	848,71	1.072,51	5.940,97	7.507,57
12.7	C1987	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,52	518,45	655,17	1.306,49	1.651,03
12.8	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	SEINFRA	M2	8,80	333,24	421,12	2.855,86	3.621,63
12.9	C2984	VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	8,60	126,11	159,37	1.084,55	1.370,58
13	PINTURA							2.658,88	3.393,97
13.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	238,40	9,57	12,09	2.291,06	2.894,35
13.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	17,00	20,46	25,86	347,82	439,62

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'EF'.

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com







SERVIÇOS DIVERSOS		SEINFRA	M2	96,41	10,75	13,58	928,91	1.173,45
14	C1628	LIMPEZA GERAL					928,91	1.173,45
							VALOR BDI TOTAL:	32.095,05
							VALOR ORÇAMENTO:	121.722,28
							VALOR TOTAL:	153.818,33

Cento e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Dezotto reais e Trinta e Três centavos



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNÁUBA, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE. M A P - 4640.	DATA:	16/11/2022	BDI:	26,37%
DESCRIÇÃO:	T. P. Nº PMH-251022-TP02	FONTE:	SEINFRA	VERBAO:	027-1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
LOCAL:	SANTA TEREZA DO SILVINO	SEINFRA:	0,00%	HORA:	83,95%
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	COMPÓSITOS:	0,00%	MEB:	4,78%
				DATA REG.	09/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	30,70	118,83	0,00	0,00	39,43	188,96	566,88
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	86,41	4,66	1,56	0,00	0,00	1,56	7,59	655,65
2		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										2.680,00
2.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,89%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	26,80	2.680,00
3		MOVIMENTO DE TERRA										2.349,39
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,92	44,98	0,00	0,00	0,00	11,86	56,84	1.240,25
3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,76	26,10	0,00	0,00	0,00	6,86	32,98	189,96
3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	18,05	16,46	5,12	0,00	0,00	5,69	27,27	437,66
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	16,05	4,16	19,56	0,00	0,00	6,26	30,00	481,50
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS										21.305,87
4.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	3,06	256,00	179,47	0,00	0,00	114,83	550,30	1.693,92
4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	3,06	315,47	223,70	0,00	0,00	142,16	681,35	2.084,93
4.3	C0836	CONCRETO M30 ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,27	153,50	245,46	0,00	0,00	105,21	504,17	136,13
4.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	397,93	3,13	10,24	0,00	0,00	3,53	16,90	6.725,02
4.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	22,50	48,17	17,16	0,00	0,00	17,23	82,56	1.857,60
4.6	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	25,04	50,01	62,11	0,00	0,00	29,57	141,69	3.547,92
4.7	C0842	CONCRETO P/IBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,37	105,31	305,11	0,00	0,00	108,23	518,65	3.303,80
4.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,37	133,10	0,00	0,00	0,00	35,10	168,20	1.071,43

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



10.5	C2596 C2598 C2599 C2600 C2601 C2602 C2603	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	20,89	10,96	7,39	0,00	0,00	4,94	23,21	484,86
10.6	C1549	TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=100MM (4)	SEINFRA	M	23,98	19,04	13,47	0,00	0,00	8,57	41,08	985,51
10.7	C0809	JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	16,47	11,41	0,00	0,00	7,35	35,23	70,48
10.8	C0348	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUDO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	282,88	156,44	0,00	0,01	110,57	529,88	2.649,40
10.9	C0317	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	73,22	658,57	0,00	0,00	192,97	924,76	1.849,52
10.10	C1819	PIA DE AÇO INOX (1.20X0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	144,92	426,15	0,00	0,00	150,59	721,56	2.164,98
10.11	C3442	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	160,67	346,61	0,00	0,00	117,95	565,23	2.826,15
10.12	C4192	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	10,75	422,68	0,00	0,00	114,30	547,73	1.095,46
10.13	C1898	FOSSA SÉPTICA E SUMIDURO EM ANÊIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	925,03	1.631,28	0,00	0,09	674,12	3.230,52	3.230,52
10.14	C1389	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MCS	SEINFRA	M	5,60	31,00	191,64	0,00	0,00	58,71	281,35	1.575,56
10.15	C4649	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	1,00	14,64	634,74	0,00	0,00	171,24	820,62	820,62
10.16	C4850	SINALIZAÇÃO PARA EXTINGTINOR	SEINFRA	UN	1,00	43,99	0,49	0,00	0,00	11,73	56,21	56,21
10.17	C4828	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 28X130CM	SEINFRA	M	1,00	5,14	4,35	0,00	0,00	2,77	13,26	13,26
11		PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	4,89	13,76	0,00	0,00	4,92	23,57	23,57
11.1	C1195	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	SEINFRA	M	50,48	11,11	3,05	0,00	0,00	3,73	17,88	903,09
11.2	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	35,76	11,11	3,80	0,00	0,00	3,93	18,84	674,10
11.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	11,53	16,67	5,93	0,00	0,00	5,96	28,56	329,30
11.4	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	4,95	18,52	7,91	0,00	0,00	6,97	33,40	185,33
11.5	C2087	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	74,10	176,26	0,00	0,00	66,02	316,38	316,38
11.6	C4762	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	38,00	5,56	1,73	0,00	0,00	1,92	9,21	349,98
11.7	C3579	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	1,00	37,05	48,75	0,00	0,00	22,63	108,43	108,43
11.8	C0540	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	M	428,86	4,07	1,97	0,00	0,00	1,59	7,63	3.256,94
11.9	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	2,04	4,44	2,90	0,00	0,00	1,94	9,28	18,93
11.10	C1092	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	4,00	11,12	9,38	0,00	0,00	5,41	25,91	103,64
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	11,12	9,38	0,00	0,00	5,41	25,91	103,64
												9.073,76

Handwritten signature and initials in blue ink.

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



11.12	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	11,12	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	33,92	33,92
11.13	C1484	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	22,23	113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,78	171,47	171,47
11.14	C2484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	7,78	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	19,31	231,72
11.15	C4793	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	23,00	10,74	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	24,07	553,61
11.16	C2298	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	1,00	27,79	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	62,07	62,07
11.17	C1640	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	3,00	5,55	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	14,51	43,53
11.18	C0326	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	13,00	28,79	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	86,56	1.125,28
11.19	C4582	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	88,88	171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64	328,84	328,84
12	ESQUADRIAS	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS s - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2,00	0,00	117,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	148,55	297,10
12.1	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	189,12	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,42	841,29	841,29
12.2	C2690	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=5mm E MOLDURA DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,80	76,08	285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	489,55	375,72
12.3	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	0,00	3.635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,74	4.594,45	4.594,45
12.4	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	189,12	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,42	841,29	841,29
12.5	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	189,12	591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,87	886,56	886,56
12.6	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	7,00	189,12	659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,80	1.072,51	7.507,57
12.7	C1987	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,52	69,13	449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,72	655,17	1.651,03
12.8	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	SEINFRA	M2	8,60	112,69	220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88	421,12	3.621,63
12.9	C2984	VIDRO TRANSLUCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	8,60	0,00	128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26	159,37	1.370,58
13	PINTURA													3.339,97	
13.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	239,40	9,06	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	12,09	2.894,35
13.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	17,00	13,98	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	25,95	439,62
14	SERVIÇOS DIVERSOS													1.173,45	
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	86,41	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	13,58	1.173,45
													VALOR BDI TOTAL:	32.096,05	
													VALOR ORÇAMENTO:	121.722,28	

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



VALOR TOTAL: 153.818,33

Cento e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Dezoito reais e Trinta e Três centavos



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:		SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE, M A P P - 4640.		DATA : 16/11/2022		BDI : 26,37%	
DESCRIÇÃO:		T. P. Nº PMH-251022-TP02		VERSÃO		HORA	
LOCAL:		SANTA TEREZA DO SILVINO		027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%	
CLIENTE:		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA		PRÓPRIA		0,00%	
						0,00%	
						05/2021	

		VALOR			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.222,73	0,78		
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.680,00	1,74		
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.349,39	1,53		
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21.305,97	13,85		
5	PAREDES E PAINÉIS	13.719,81	8,92		
6	COBERTURA	19.578,07	12,73		
7	REVESTIMENTO PARA PAREDES	17.413,29	11,32		
8	REVESTIMENTO PARA TETO	5.821,25	3,78		
9	PISO INTERNOS E EXTERNOS	14.821,64	9,64		
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E COMBATE A INCÊNDIO	19.335,18	12,57		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.073,76	5,90		
12	ESQUADRIAS	21.990,12	14,30		
13	PINTURA	3.333,97	2,17		
14	SERVIÇOS DIVERSOS	1.173,45	0,76		
VALOR BDI TOTAL:		32.086,05	100,00		



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



Cento e Cinquenta e Três Mil Oitocentos e Dezolito reais e Trinta e Três centavos

VALOR ORÇAMENTO: 121.722,28
VALOR TOTAL: 153.818,33



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 43.570.564/0001-72
ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
CONTATO: (85) 99213-2114
EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE. M A P - 4640.	DATA :	16/11/2022	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	BDI :	26,37%	HORA	83,85%	MES	47,76%	REF.	05/2021
DESCRIÇÃO:	T. P. Nº PMH-251022-TP02	FONTE	SEINFRA	COMPOSIÇÃO	PROPRIA	HORA	0,00%	MES	0,00%				
LOCAL:	SANTA TEREZA DO SILVINO												
CLIENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA												

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	35	SEINFRA	M2	1,02000000	35,1300	35,8326
11100	24	SEINFRA	L	1,00000000	24,6700	24,6700
11661	12	SEINFRA	M	4,50000000	12,4500	56,0250
11725	15	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3400	2,3010
TOTAL Material:						118,8286

Mão de Obra	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	15	SEINFRA	H	2,00000000	15,3500	30,7000
TOTAL Mão de Obra:						30,7000
VALOR:						149,53

1.2. C1930 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	QTD	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	20	SEINFRA	KG	0,02000000	20,4400	0,4088
11661	12	SEINFRA	M	0,04000000	12,4500	0,4960
11724	15	SEINFRA	KG	0,01200000	15,3400	0,1941
12429	28	SEINFRA	M2	0,00900000	28,3500	0,2352
TOTAL Material:						1,3461



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNALUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	SEINFRA	H	0,13000000	20,5000	2,6550
12543	SERVENTE	H	0,13000000	15,3500	1,9855
TOTAL Mão de Obra:					4,6405
VALOR:					6,01



2.1. CXXX1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,89%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO (%)

Não Oficial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,89%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	1,00000000	21,21	21,21
TOTAL Não Oficial:					21,21
VALOR:					21,21



3.1. C1268 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	2,93000000	15,3500	44,8755
TOTAL Mão de Obra:					44,8755
VALOR:					44,98

3.2. C2921 - REATERRO SICOIMPACTAÇÃO MANUAL SICOINTELE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,70000000	15,3500	26,0950
TOTAL Mão de Obra:					26,0950
VALOR:					28,10

3.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com





Equipamento	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	SEINFRA	H	0,24000000	43.8800	10.5312
				TOTAL Equipamento:	10.5312
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,72000000	15.3500	11.0520
				TOTAL Mão de Obra:	11.0520
				VALOR:	21,58

3.4. C2833 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10880	SEINFRA	H	0,18520000	128,1700	23.7371
				TOTAL Equipamento:	23.7371
				VALOR:	23,74

4.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) CARGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11800	SEINFRA	M3	1,15000000	65,2000	74.9800
				TOTAL Material:	74.9800
Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	5,00000000	20,5000	102,5000
12543	SEINFRA	H	7,00000000	15,3500	107,4500
				TOTAL Mão de Obra:	209,9500
Serviço	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	SEINFRA	M3	0,30000000	501,8100	150,5430
				TOTAL Serviço:	150,5430
				VALOR:	435,47



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@email.com

4.2. C0086 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA SEINFRA	M3	0,21000000	73,7500	15,4875
10441	CAL HIDRATADA SEINFRA	KG	30,95000000	1,0900	33,7355
10805	CIMENTO PORTLAND SEINFRA	KG	30,95000000	0,5500	17,0225
12081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA	UN	235,00000000	0,6700	157,4500
TOTAL Material:					223,6855
Mão de Obra					
12391	PEDREIRO SEINFRA	H	8,50000000	20,5000	174,2500
12543	SERVENTE SEINFRA	H	9,20000000	15,3500	141,2200
TOTAL Mão de Obra:					315,4700
VALOR:					539,17

4.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA SEINFRA	M3	0,77800000	66,6200	51,8304
10280	BRITA SEINFRA	M3	0,96580000	75,2000	72,6282
10805	CIMENTO PORTLAND SEINFRA	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL Material:					245,4586
Mão de Obra					
12543	SERVENTE SEINFRA	H	10,00000000	15,3500	153,5000
TOTAL Mão de Obra:					153,5000
VALOR:					398,96

4.4. CA151 - ARMA DURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
COMISSÃO LICITACIONAL
FLS Nº 2402

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com





Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	SEINFRA	H	0,00800000	124,8200	0,9986
				TOTAL Equipamento:	0,9986

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17952	SEINFRA	KG	1,05000000	8,7700	9,2085
10103	SEINFRA	KG	0,02000000	9,9200	0,1984
				TOTAL Material:	9,4069

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	SEINFRA	H	0,08000000	16,5500	1,3240
10121	SEINFRA	H	0,08000000	20,5000	1,6400
				TOTAL Mão de Obra:	2,9640
				VALOR:	13,37

4.5. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTL 6 X (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	SEINFRA	L	0,40000000	7,2500	2,9000
11728	SEINFRA	KG	0,18000000	13,8200	2,0430
1046	SEINFRA	M	0,50000000	4,8800	2,3400
11916	SEINFRA	M	1,00000000	9,8800	9,8800
				TOTAL Material:	17,1630

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	1,30000000	16,5900	21,5150
10488	SEINFRA	H	1,30000000	20,5000	26,6500
				TOTAL Mão de Obra:	48,1650
				VALOR:	65,33



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

4.6. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,43000000	23,5000	10,1050
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,00000000	12,4500	24,9000
12408	PREGO 14X18 (1,1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG	0,25000000	16,5300	4,1325
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,53000000	4,6800	7,1604
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,60000000	9,8800	15,8080
TOTAL Material:					62,1069

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,35000000	16,5500	22,3425
10468	CARPINTEIRO	H	1,35000000	20,5000	27,6750
TOTAL Mão de Obra:					50,0175
VALOR:					112,12

4.7. C0842 - CONCRETO PIVBR,, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 80L (CHP)	H	0,71400000	22,0400	15,7366
TOTAL Equipamento:					15,7366
Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10189	AREIA MEDIA	M3	0,85270000	66,6200	56,8069
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	338,00000000	0,5500	184,8000
11605	PEDRISCO	M3	0,83600000	72,9400	60,9778
TOTAL Material:					302,5847

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVELENTE	H	6,00000000	15,3500	92,1000



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

TOTAL Mão de Obra:	92,1000
VALOR:	410,42

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	2,00000000	20,5000	41,0000
12543	SERVENTE	H	6,00000000	15,3500	92,1000
TOTAL Mão de Obra:					133,1000
VALOR:					133,10

4.9. C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA PI FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
10169	AÇO CA-60	KG	0,74000000	8,1700	6,0458
18276	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm PI FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m	M2	1,00000000	33,0900	33,0900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,00000000	12,4500	12,4500
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	KG	0,03000000	13,6200	0,4086
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,97000000	4,8800	4,5396
11918	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,55000000	9,8800	5,4340
TOTAL Material:					61,8880

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS Nº 9405

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,35000000	20,5000	7,1750
12543	SERVENTE	H	0,35000000	15,3500	5,3725
TOTAL Mão de Obra:					12,5475

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR... FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,03000000	389,6200	11,6886
C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	0,03000000	225,3000	6,7590


ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com





TOTAL Serviço:	18.447,6
VALOR:	92,96

5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,015000000	66,6200	0,9993
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,180000000	1,0900	2,3762
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,180000000	0,5500	1,1990
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,000000000	0,6700	16,7500
TOTAL Material:				21,3245

Mão de Obra

	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,000000000	20,5000	20,5000
12543 SERVENTE	H	1,120000000	15,3500	17,1820
TOTAL Mão de Obra:				37,6820
VALOR:				59,02



5.1. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
010682 BETONEIRA ELETRICA S80L (CHP)	H	0,714000000	22,0400	15,7366
TOTAL Equipamento:				16,7366
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157 AÇO CA-25	KG	80,000000000	9,3800	563,4000
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWS	KG	1,200000000	9,9200	11,9040
10109 AREIA MEDIA	M3	0,823500000	66,6200	41,5376
10280 BRITA	M3	0,878000000	75,2000	66,0256
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	327,600000000	0,5500	180,1800

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

11691	PONTALETE / BARROTE DE 3x3"	SEINFRA	M	0,600000000	12,4500	7,4700
11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	KG	2,000000000	13,6200	27,2400
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,000000000	9,8900	49,4000
TOTAL MATERIAL:						847,1572

Mão de Obra						
10037	AJUDANTE	FOINTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	12,300000000	16,5500	203,5650
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,800000000	20,5000	98,4000
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,500000000	20,5000	153,7500
12381	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,000000000	20,5000	41,0000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,000000000	15,3500	184,2000
TOTAL Mão de Obra:						680,9150
VALOR:						1.643,91

6.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material						
10405	CAIBRO DE 2"x1"	FOINTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M	3,500000000	5,6600	19,8100
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,330000000	17,8900	23,7937
17174	PREGO	SEINFRA	KG	0,120000000	15,3400	1,8408
11924	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,500000000	1,3300	4,6550
TOTAL Material:						50,0985
Mão de Obra						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	FOINTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	1,000000000	16,5500	16,5500
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,000000000	20,5000	20,5000
TOTAL Mão de Obra:						37,0500
VALOR:						87,15





6.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	33,00000000	0,7000	23,1000
TOTAL Material:				23,1000	
TOTAL Mão de Obra:				38,4350	
VALOR:				62,54	

7.1. C0778 - CHA PISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	0,00610000	66,6200	0,4064
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	2,43000000	0,5500	1,3365
TOTAL Material:				1,7429	
TOTAL Mão de Obra:				4,3625	
VALOR:				6,10	

7.2. C1213 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP = 20mm P/ PAREDE (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	0,02430000	66,6200	1,6189
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	3,24000000	1,0900	3,5316



[Handwritten signature]

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,24000000	0,5500	1,7820
					TOTAL Material:	8,9328

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,80000000	20,5000	12,3000
12543	SERVENTE	H	0,80000000	15,3500	12,2800
TOTAL Mão de Obra:					24,5800
VALOR:					31,51

7.3. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,6200	0,4064
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,22000000	1,0900	1,3298
TOTAL Material:					1,7362

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	20,5000	10,2500
12543	SERVENTE	H	0,65000000	16,3500	9,9775
TOTAL Mão de Obra:					20,2275
VALOR:					21,96

7.4. C21445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PE6/PE14 - P/PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	2,0000	16,0000
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PE6/PE14	M2	1,10000000	42,9800	47,1680
TOTAL Material:					63,1680

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



(Handwritten signature and initials)

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

Material	SEINFRA	H	0,72000000	20,5000	14,7600
11328	LADRILHISTA				
12543	SERVENTE	H	0,72000000	15,3500	11,0520
				TOTAL Mão de Obra:	26,8120
				VALOR:	98,98

7.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,16900000	3,5400	0,5983
				TOTAL Material:	0,5983

Mão de Obra

Material	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	20,5000	4,1000
12543	SERVENTE	H	0,20000000	15,3500	3,0700
				TOTAL Mão de Obra:	7,1700
				VALOR:	7,77

8.1. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO. (M2)

Material	SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00720000	66,6200	0,4797
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,92000000	0,5500	1,6060
				TOTAL Material:	2,0857
				TOTAL	
				PREÇO UNITÁRIO	
				20,5000	5,1250
				15,3500	4,7565
				TOTAL Mão de Obra:	9,8815
				VALOR:	11,97




ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



8.2. C3034 - REBOCO CI ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,024300000	66,6200	1,6168
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,640000000	1,0900	3,9676
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	3,640000000	0,5500	2,0020
TOTAL Material:					7,5864

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,700000000	20,5000	14,3500
12543	SERVEANTE	H	0,900000000	15,3500	13,8150
TOTAL Mão de Obra:					28,1650
VALOR:					35,75

8.3. C4488 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm, DE 8MM A 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,000000000	53,8000	53,8000
TOTAL Material:					53,8000
VALOR:					53,80

9.1. C6609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,698000000	66,6200	46,5008
10280	BRITA	M3	0,878000000	75,2000	66,0256
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000000000	0,5500	121,0000
TOTAL Material:					233,5264

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



[Handwritten signatures and scribbles]

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,5000	41,0000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	15,3500	245,5000
TOTAL Mão de Obra:						286,5000
VALOR:						520,13

9.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10733	DESEMPENADEIRA ELETRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,2300	0,2460
10748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,8600	0,6880
TOTAL Equipamento:						0,9340

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4700	9,8700
10106	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	73,7500	2,2125
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	15,9500	2,3925
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,5500	14,6190
10867	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	17,9700	0,5391
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	36,3300	3,6330
11102	ESMERIL N.50	SEINFRA	UN	0,05000000	34,7100	1,7355
11316	JUNTA PLASTICA T 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,3600	3,4000
TOTAL Material:						38,4016
TOTAL Mão de Obra:						73,7760
VALOR:						113,11





ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

9.3. C1889 - PETORIL DE GRANITO L = 15 cm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11610	SEINFRA	M	1,00000000	67,6300	67,6300
				TOTAL Material:	67,6300
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	SEINFRA	H	0,50000000	20,5000	10,2500
12543	SEINFRA	H	0,25000000	15,3500	3,8375
				TOTAL Mão de Obra:	14,0875
					TOTAL

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0197	SEINFRA	M3	0,00375000	633,6400	2,3762
				TOTAL Serviço:	2,3762
					VALOR:
					84,09

10.1. C2525 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10026	SEINFRA	KG	0,00080000	44,5700	0,0357
11888	SEINFRA	L	0,00030000	38,7100	0,0116
12200	SEINFRA	M	1,60000000	2,9500	4,7200
				TOTAL Material:	4,7673
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	SEINFRA	H	0,40000000	16,5500	6,6200
12320	SEINFRA	H	0,40000000	20,0600	8,0240
				TOTAL Mão de Obra:	14,6440
					VALOR:
					19,41



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

10.2. C2626 - TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026		KG	0,001100000	44.5700	0,0460
11888		L	0,000500000	38,7100	0,0194
12201		M	1,500000000	6,6200	9,9300
TOTAL Material:					8,9984
Mão de Obra					
10043		H	0,450000000	16,5500	7,4475
12320		H	0,450000000	20,0600	9,0270
TOTAL Mão de Obra:					16,4745
VALOR:					26,47

10.3. C2811 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm) (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180		M	0,400000000	0,2800	0,1120
12223		M	1,010000000	7,9600	8,0396
TOTAL Material:					8,1516
Mão de Obra					
11043		H	0,150000000	16,5500	2,4825
12320		H	0,150000000	20,0600	3,0090
TOTAL Mão de Obra:					5,4915
VALOR:					13,64



Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.4. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)					
Material					
Fonte					
Unid					
Coeficiente					
Preço Unitário					
Total					

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,007500000	44,5700	0,3343
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,011000000	38,7100	0,4258
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,010000000	6,5600	6,6256
TOTAL Material:						7,3857

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,300000000	16,5500	4,9650
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,300000000	20,0600	6,0180
TOTAL Mão de Obra:						10,9830
VALOR:						18,37

VALOR: 18,37

10.6. C2583 - TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4) (M)						
Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,025000000	44,5700	1,1143
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,040000000	38,7100	1,5484
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4) - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,010000000	10,7000	10,8070
TOTAL Material:						13,4697

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,520000000	16,5500	8,6060
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,520000000	20,0600	10,4312
TOTAL Mão de Obra:						19,0372
VALOR:						32,51

10.6. C1549 - JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") (UN)						
Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,065000000	44,5700	2,9285
11292	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,000000000	6,0800	6,0800
TOTAL						8,9085



ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com



11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,080000000	38,7100	3,0968																															
					TOTAL Material:	11,4053																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>UNID</th> <th>COEFICIENTE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10043</td> <td>AJUDANTE DE ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,45000000</td> <td>19,5500</td> <td>7,4475</td> </tr> <tr> <td>12320</td> <td>ENCANADOR</td> <td>SEINFRA</td> <td>H</td> <td>0,45000000</td> <td>20,0500</td> <td>9,0270</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOTAL Mão de Obra:</td> <td>16,4745</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR:</td> <td>27,98</td> </tr> </tbody> </table>							Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	19,5500	7,4475	12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	20,0500	9,0270					TOTAL Mão de Obra:	16,4745					VALOR:	27,98
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL																																	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	19,5500	7,4475																															
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	20,0500	9,0270																															
				TOTAL Mão de Obra:	16,4745																																
				VALOR:	27,98																																

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
 FLS Nº 22416
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2016

10.7.00609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	UNID	COEFICIENTE
10169	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,58200000	8,1700	21,0949
10703	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	9,9200	0,4385
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	66,6200	10,7258
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	75,2000	5,7904
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,54400000	1,0900	8,3320
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	29,8400	5,9880
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	0,5500	23,0500
101918	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	9,8800	0,5829
02382	TIPOLO MAÇIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	0,5700	80,4384
				TOTAL Material:	158,4589	
Mão de Obra						
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	16,5500	3,7238
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,16500000	16,5500	19,6118
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	20,5000	4,6125
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,16500000	20,5000	24,2925
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13900000	20,5000	84,8495
				TOTAL		158,4589

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 43.570.564/0001-72

ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970

CONTATO: (85) 99213-2114

EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

(Handwritten signatures and initials)

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,19400000	15,3500	125,7779
TOTAL Mão de Obra:						282,9680
VALOR:						419,31



10.8. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00000000	390,8000	390,8000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	206,7600	206,7600
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	17,4800	17,4800
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56000000	0,2800	0,1568
11579	PARAFUSO CROMADO P/PIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORÇA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,00000000	7,4000	14,8000
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,00000000	28,5700	28,5700
TOTAL Material:					658,5668

Mão de Obra

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	16,5500	33,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H <td>2,00000000 <td>20,0600 <td>40,1200 </td></td></td>	2,00000000 <td>20,0600 <td>40,1200 </td></td>	20,0600 <td>40,1200 </td>	40,1200
TOTAL Mão de Obra:						73,2200
VALOR:						731,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
FLS Nº 924/17

10.8. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1,20x0,80)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	KG	0,60000000	8,1700	4,9020
10108	AREIA GROSSA	M3	0,071900000	73,7500	1,4013
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,83000000	0,5500	5,4065
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,10000000	6,8000	7,4800

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDEREÇO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11805 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,025000000	72,9400	1,8964
12487 PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20X0,80 - C/18/A304	SEINFRA	UN	1,000000000	162,8600	162,8600
11863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,000000000	161,9800	161,9800
12503 TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CAMO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,000000000	36,7400	36,7400
12264 VALVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	43,4800	43,4800
TOTAL Material:				428,1482	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,000000000	16,5500	33,1000
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,000000000	20,0600	40,1200
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,000000000	20,5000	41,0000
12843 SERVENTE	SEINFRA	H	2,000000000	15,3500	30,7000
TOTAL Mão de Obra:				144,8200	
VALOR:				571,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
COMISSÃO LICITACIONAL
PLS Nº 2418

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,000000000	17,4800	17,4800
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,340000000	0,2800	0,2352
11344 LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,000000000	95,6500	95,6500
11578 PARA-FUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,000000000	7,4000	14,8000
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	127,3200	127,3200
12132 TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,000000000	76,3200	76,3200
12272 VALVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,000000000	14,8000	14,8000
TOTAL Material:				346,8082	
TOTAL					571,07

ALLMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 43.570.564/0001-72
 ENDERECO: RUA AUSTRIA, 76-A, CARNAUBAL, HORIZONTE-CE, CEP: 62.880-970
 CONTATO: (85) 99213-2114
 EMAIL: allmaxconstrucoes@gmail.com