

Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº PMH-251022-TP02

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE.

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES.

DECLARAMOS QUE NO PREÇO PROPOSTO, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DA LICITAÇÃO, COMO TODAS AS DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA A QUALQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHA A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE INFLUENCIEM NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS DESTA PROPOSTA.

DE QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

VALOR TOTAL R\$ 154.326,77 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).

PROponente: PRIME EMPREENDIMIENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: AV. WASHINGTON SOARES Nº 2155, SALA 68, EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE.

TELEFONE (88) 3628-2349 (85) 9.8511-9177

CNPJ Nº 13.997.118/0001-88

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS, DE ACORDO COM O EDITAL.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO.

FORTALEZA - CE, 14 DE NOVEMBRO DE 2022.

PRIME EMPREENDIMIENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 13.997.118/0001-88

AV. WASHINGTON SOARES Nº 2155, SALA 68, SHOPPING AGUA FRIA
BAIRRO: EDSON QUEIROZ, CIDADE: FORTALEZA - CE, CEP: 60.811-341

EMAIL: Empreendimentosprime@hotmail.com OU Empreendimentosprime@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIÃO BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIÃO BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

DATA: 14/11/2022
VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
FONTE: SEINFRA Composições
BDI: 26,37%
HORA: 83,85%
MES: 47,76%
DATA REF.: 31/05/2021
DI-90%: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
SERVÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	149,07	39,31	188,38	565,14
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	86,41	6,06	1,60	7,66	661,90
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
2.1	COM-58227750	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	21,45	5,66	27,11	2.711,00
3	MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	21,82	45,56	12,01	57,57	1.256,18
3.2	C2921	REATERRRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,76	26,43	6,97	33,40	192,38
3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	16,06	21,75	5,74	27,49	441,49
3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	16,06	23,62	6,23	29,85	479,39
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS								
4.1	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	3,06	438,12	115,53	553,65	1.694,17
4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	3,06	542,88	143,16	686,04	2.099,28
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,27	400,08	105,50	505,58	136,51
4.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	397,93	13,34	3,52	16,86	6.709,10
4.5	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	22,50	65,85	17,36	83,21	1.872,23
4.6	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	25,04	112,35	29,63	141,98	3.555,18
4.7	C0842	CONCRETO PAVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,37	410,93	108,36	519,29	3.307,88
4.8	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,37	134,84	35,56	170,40	1.085,45
4.9	C4449	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	7,62	92,80	24,47	117,27	893,60
									21.353,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIÃO BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIÃO BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIÃO BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

DATA :	14/11/2022	BDI :	26,3%
VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	HORA	83,85%
SEINFRA	Composições	MES	47,75%
		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
PARQUES E PAINÉS									
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	172,26	59,48	15,68	75,16	12.947,06
5.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,42	1.647,27	434,39	2.081,66	874,30
COBERTURA									
6.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	103,59	87,29	23,02	110,31	11.427,01
6.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	103,59	63,05	16,63	79,68	8.254,05
REVESTIMENTOS P/ PAREDES									
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	291,95	6,15	1,62	7,77	2.268,45
7.2	C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.=20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,56	31,79	8,38	40,17	2.111,34
7.3	C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	239,40	22,21	5,86	28,07	6.719,96
7.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	52,56	88,90	23,44	112,34	5.904,59
7.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	52,56	7,86	2,07	9,93	521,92
REVESTIMENTOS P/ TETOS									
8.1	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	7,62	12,10	3,19	15,29	116,51
8.2	C3034	REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	7,62	36,07	9,51	45,58	347,32
8.3	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	78,86	53,42	14,09	67,51	5.323,84
PISOS INTERNOS E EXTERNOS									
9.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,11	523,07	137,93	661,00	4.038,71
9.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	74,76	113,97	30,05	144,02	10.766,94
9.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L=15 cm	SEINFRA	M	1,00	83,80	22,10	105,90	105,90
									14.911,55



Página: 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIÃO BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIÃO BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

DATA: 14/11/2022

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

SEINFRA: Composições

HORA: 83,85%

MES: 47,95%

DIAS: 0,00%

BDI: 26,37%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3000 - REDES E INST. HIDROSANITÁRIAS E COMBATE A INCENDIO									
10.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	32,42	19,57	5,16	24,73	801,75
10.2	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	19,90	26,63	7,02	33,65	669,64
10.3	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	1,62	13,65	3,60	17,25	27,95
10.4	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	20,89	18,47	4,87	23,34	487,57
10.5	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	23,98	32,66	8,61	41,27	989,65
10.6	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	28,02	7,39	35,41	70,82
10.7	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	422,36	111,38	533,74	2.668,70
10.8	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	728,08	191,99	920,07	1.840,14
10.9	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	569,97	150,30	720,27	2.160,81
10.10	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	446,14	117,65	563,79	2.818,95
10.11	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	430,58	113,54	544,12	1.088,24
10.12	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	2.557,16	674,32	3.231,48	3.231,48
10.13	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	5,60	221,68	58,46	280,14	1.568,78
10.14	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	1,00	645,09	170,11	815,20	815,20
10.15	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	1,00	45,05	11,88	56,93	56,93
10.16	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	1,00	10,56	2,78	13,34	13,34
10.17	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	18,62	4,91	23,53	23,53
11	INST. ELÉTRICAS								9.128,16
11.1	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	SEINFRA	M	50,48	14,29	3,77	18,06	911,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIÃO BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIÃO BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

DATA: 14/11/2022 **BDI:** 28,37%

FONTE: SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA **HORA:** 83,85% **MES:** 05/2021

Composições: **PROPRIA:** **0,00%** **47,75%** **0,00%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	BDI		
11.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	35,78	15,04	3,97	19,01	680,18	
11.4	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	11,53	22,78	6,01	28,79	331,95	
11.5	C2087	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	4,95	26,61	7,02	33,63	166,47	
11.6	C4762	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	250,07	65,94	316,01	316,01	
11.7	C3579	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	38,00	7,35	1,94	9,29	353,02	
11.8	C0540	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	85,94	22,66	108,60	108,60	
11.9	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2	SEINFRA	M	426,86	6,09	1,61	7,70	3.286,82	
11.10	C1092	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	2,04	7,38	1,95	9,33	19,03	
11.11	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	20,57	5,42	25,99	103,96	
11.12	C4530	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	26,87	7,09	33,96	33,96	
11.13	C1494	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	135,17	35,64	170,81	170,81	
11.14	C2484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	15,33	4,04	19,37	232,44	
11.15	C4793	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	23,00	19,14	5,05	24,19	556,37	
11.16	C2298	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	1,00	49,34	13,01	62,35	62,35	
11.17	C1640	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	3,00	11,51	3,04	14,55	43,65	
11.18	C0326	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	13,00	68,60	18,09	86,69	1.126,97	
11.19	C4562	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	260,27	68,63	328,90	328,90	
12	ESQUADRIAS	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2,00	116,72	30,78	147,50	295,00	
12.1	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	743,37	196,03	939,40	939,40	
									21.913,05	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIÃO BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIÃO BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

DATA: 14/11/2022 **BDI:** 26,37%

VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA

SEINFRA 83,85% 47,76% 0,00%

Composições 0,00%

HORA 0,00%

DATA REF. 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.3	C1971	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,80	370,55	97,71	468,26	374,61
12.4	C1977	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	3.609,94	951,94	4.561,88	4.561,88
12.5	C1987	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	743,37	196,03	939,40	939,40
12.6	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	778,94	205,41	984,35	984,35
12.7	C1967	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	846,49	223,22	1.069,71	7.487,97
12.8	C1518	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,52	516,18	136,12	652,30	1.643,80
12.9	C2984	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	SEINFRA	M2	8,60	333,17	87,86	421,03	3.620,86
13	PINTURA	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	8,60	125,21	33,02	158,23	1.360,78
13.1	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	239,40	9,69	2,56	12,25	2.932,65
13.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	17,00	20,60	5,43	26,03	442,51
14	SERVIÇOS DIVERSOS								1.188,14
14.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	86,41	10,88	2,87	13,75	1.188,14

VALOR BDI TOTAL: 32.207,09

VALOR ORÇAMENTO: 122.119,68

VALOR TOTAL: 154.326,77

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:0497121


Assinado de forma digital por LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLLUTI Multipla v5, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PFA1, cn=LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301

Dados: 2022.11.14 09:19:52 -03'00'

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301

Assinado de forma digital por LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLLTI Múltipla v5, ou=32705962000132, ou=Videokonferencia, ou=Certificado PF A1, cn=LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301
 Dados: 2022.11.14 09:20:11 -03'00'



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR BDI TOTAL:	VALOR ORÇAMENTO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.227,04	1.76	0,80
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.369,44	1,54	13,84
3	MOVIMENTO DE TERRA	21.353,40	13,84	1,54
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	13.821,36	8,96	13,84
5	PAREDES E PAINES	19.681,06	12,75	12,75
6	COBERTURA	17.526,26	11,36	11,36
7	REVESTIMENTOS P/ PAREDES	5.787,67	3,75	3,75
8	REVESTIMENTOS P/ TETOS	14.911,55	9,66	9,66
9	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	19.333,48	12,53	12,53
10	INST. HIDROSANITÁRIAS E COMBATE A INCENDIO	9.128,16	5,91	5,91
11	INST. ELÉTRICAS	21.913,05	14,20	14,20
12	ESQUADRIAS	3.375,16	2,19	2,19
13	PINTURA	1.188,14	0,77	0,77
14	SERVIÇOS DIVERSOS	32.207,09	100,00	100,00
		VALOR BDI TOTAL:	32.207,09	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	122.119,68	122.119,68
		VALOR TOTAL:	154.326,77	154.326,77



RESUMO DO ORÇAMENTO		PRIME	
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	OBRA:	PRIME
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DESCRIÇÃO:	PRIME
LOCAL:	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	LOCAL:	PRIME
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	CLIENTE:	PRIME
DATA:	14/11/2022	DATA:	14/11/2022
VERSAO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	VERSAO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
FONTE:	SENFRA	FONTE:	SENFRA
Composição:	PROFRA	Composição:	PROFRA
REF.:	05/2021	REF.:	05/2021
MES:	47,75%	MES:	47,75%
BDI:	26,37%	BDI:	26,37%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 14/11/2022

BDI : 26,37%

HORA

MES

REF.

05/2/021

0,00%

0,00%

47,79%

83,85%

0,00%

0,00%

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

DESCRÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE



OBRA:	DESCRÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	SEINFRA	1,02000000	34,8800	35,5776
ESMALTE SINTÉTICO	L	SEINFRA	1,00000000	24,4900	24,4900
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	SEINFRA	4,50000000	12,3600	55,6200
PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	SEINFRA	0,15000000	15,2300	2,2845
TOTAL					117,9721
				TOTAL Material	117,9721
				TOTAL Mão de Obra:	31,1000
				TOTAL	149,07
				VALOR:	149,07

1.2. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

MATERIAL	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	SEINFRA	0,02000000	20,3000	0,4060
PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	SEINFRA	0,04000000	12,3600	0,4944
PREGO	KG	SEINFRA	0,01200000	15,2300	0,1828
TABUA DE VIROLA DE 12"x1"	M2	SEINFRA	0,00900000	28,1500	0,2534
TOTAL					1,3366
				TOTAL Material	1,3366
				TOTAL Mão de Obra:	4,7216
				TOTAL	6,06
				VALOR:	6,06

2.1. COM-58227750 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

MÃO DE OBRA	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ENCARRREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MES	SEINFRA	0,06000000	5,868,92	352,14
ENGENHEIRO JUNIOR	MES	SEINFRA	0,02500000	14,514,46	362,86
TOTAL					715,00
				TOTAL Mão de Obra:	715,00
				TOTAL	21,45
				VALOR:	21,45

3.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	SEINFRA	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL					45,5615
				TOTAL Mão de Obra:	45,5615
				TOTAL	45,56
				VALOR:	45,56

3.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MÃO DE OBRA	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	SEINFRA	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL					45,5615
				TOTAL Mão de Obra:	45,5615
				TOTAL	45,56
				VALOR:	45,56

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREA GROSSA	M3	0,21000000	73,2300	15,3783
CAL HIDRATADA	KG	30,95000000	1,0800	33,4260
CIMENTO PORTLAND	KG	30,95000000	0,5500	17,0225
TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,00000000	0,6700	157,4500
TOTAL				223,2768

4.2. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,15000000	64,7400	74,4510
Mão de Obra				
PEDREIRO	H	5,00000000	20,7700	103,8500
SERVEANTE	H	7,00000000	15,5500	108,8500
TOTAL				212,7000
Serviço				
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,30000000	503,2400	150,9720
TOTAL				150,9720

4.1. C3345 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,18520000	127,5600	23,6241
TOTAL				23,6241


3.4. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,24000000	43,9600	10,5504
TOTAL				10,5504
Mão de Obra				
SERVEANTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL				11,1960

3.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVEANTE	H	1,70000000	15,5500	26,4350
TOTAL				26,4350

3.3. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

	ORRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE
	LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	COMPOSIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA, CE.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 14/11/2022
 BDI: 26,37%
 HORA: 05/2021
 MES: 47,79%
 REF.: 0,00%
 VERSÃO: 027.0001 - 1ª VERSÃO
 FONTE: SEINFRA
 COMPOSIÇÃO: 027.0001 - 1ª VERSÃO
 PROPRIA: 0,00%

Mão de Obra	ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10498	CARPINTEIRO	H	1,30000000	20,7700	27,0010
	10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,30000000	16,7700	21,8010
TOTAL						48,8020
Material	ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,40000000	7,2000	2,8800
	11728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 1900N/KG)	KG	0,15000000	13,5200	2,0280
	11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,50000000	4,6500	2,3250
	11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	1,00000000	9,8100	9,8100
TOTAL						17,0430

4.5. C1400 - FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

Mão de Obra	ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	16,7700	1,3416
	10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	20,7700	1,6616
TOTAL						3,0032
Equipamento	ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,00800000	124,2500	0,9940
TOTAL						0,9940
Material	ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	17952	AÇO CA-50/60	KG	1,05000000	8,7100	9,1455
	10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	9,8500	0,1970
TOTAL						9,3425

4.4. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

Mão de Obra	ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	12543	SERVENTE	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL						155,5000
Material	ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10109	AREIA MEDIA	M3	0,77800000	66,1500	51,4647
	10280	BRITA	M3	0,96580000	74,6700	72,1163
	10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL						244,5810

4.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Mão de Obra	ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	12391	PEDREIRO	H	8,50000000	20,7700	176,5450
	12543	SERVENTE	H	9,20000000	15,5500	143,0600
TOTAL						319,6050

OBRA:	DESCRICAÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

DATA:	REF.:	HORA:	MES:	BDI:
14/11/2022	05/2021	47,75%	0,00%	26,37%

COMPOSIÇÃO:	COMPOSIÇÃO:
SEINFRA 027,1	SEINFRA 027,1
BRDPRIA	BRDPRIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.9. C449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m (M2)				

MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	6,00000000	15,5500	93,3000
12391	PEDREIRO	2,00000000	20,7700	41,5400
TOTAL				134,84

TOTAL Mão de Obra: 134,8400

VALOR: 134,84

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11605	PEDRISCO	0,83600000	72,4200	60,5431
10805	CIMENTO PORTLAND	336,00000000	0,5500	184,8000
10109	AREIA MEDIA	0,85270000	66,1500	56,4061
TOTAL				301,7492
TOTAL Material: 301,7492				
EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	0,71400000	22,2400	15,8794
TOTAL				15,8794
TOTAL Equipamento: 15,8794				

4.7. C0842 - CONCRETO P/MBR,, FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

VALOR: 410,93

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	1,60000000	9,8100	15,6960
11846	SARRAFO DE 1"X4"	1,53000000	4,6500	7,1145
12408	PREGO 14X18 (1,12" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	0,25000000	16,4200	4,1050
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	2,00000000	12,3600	24,7200
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	0,43000000	23,3300	10,0319
TOTAL				61,6674
TOTAL Material: 61,6674				
MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	1,35000000	20,7700	28,0395
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	1,35000000	16,7700	22,6395
TOTAL				50,6790
TOTAL Mão de Obra: 50,6790				

4.6. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm UTIL. 3X (M2)

VALOR: 112,35

VALOR:	65,85
TOTAL Mão de Obra:	48,8020

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BDI : 26,37%

HORA MÉS REF. 05/2021

027,1 COMPOSIÇÃO 47,75%


0,00%

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

DESCRÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE



Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	KG	60,00000000	9,3200	559,2000
10103	KG	1,20000000	9,8500	11,8200
10109	M3	0,623500000	66,1500	41,2445
10280	M3	0,878000000	74,6700	65,5603
10805	KG	327,600000000	0,5500	180,1800
11691	M	0,600000000	12,3600	7,4160

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	H	0,714000000	22,2400	15,8794
TOTAL				15,8794

5.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	1,000000000	20,7700	20,7700
12543	H	1,120000000	15,5500	17,4160
TOTAL				38,1860

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,015000000	66,1500	0,9923
10441	KG	2,180000000	1,0800	2,3544
10805	KG	2,180000000	0,5500	1,1990
12081	UN	25,000000000	0,6700	16,7500
TOTAL				21,2957


5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	M3	0,030000000	390,1100	11,7033
C1603	M3	0,030000000	228,2500	6,8475
TOTAL				18,5508

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	0,350000000	20,7700	7,2695
12543	H	0,350000000	15,5500	5,4425
TOTAL				12,7120

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	KG	0,740000000	8,1100	6,0014
18276	M2	1,000000000	32,8600	32,8600
11691	M	1,000000000	12,3600	12,3600
11728	KG	0,030000000	13,5200	0,4056
11846	M	0,970000000	4,6500	4,5105
11916	M	0,550000000	9,8100	5,3955
TOTAL				61,5330

ORBA:	DESCRÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE



PRIME

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 14/11/2022 BDI: 28,37%

REF. HORA MES ANO 05/2021 47,78% 0,00%

VERSÃO 027,1 CONDIÇÃO DE GERENCIAMENTO 83,85% 0,00%

COMPÓSITO 027,1 CONDIÇÃO DE GERENCIAMENTO 83,85% 0,00%

COMPÓSITO 027,1 CONDIÇÃO DE GERENCIAMENTO 83,85% 0,00%



OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

14/11/2022	14/11/2022	14/11/2022	14/11/2022
------------	------------	------------	------------

REF.	MES	HORA	BDI : 26,37%
05/2021	47,76%	0,00%	
	83,85%		

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11916	SEINFRA	M	5,00000000	9,8100	49,0500
11728	SEINFRA	KG	2,00000000	13,5200	27,0400
					76,0900
10037	SEINFRA	H	12,30000000	16,7700	206,2710
10121	SEINFRA	H	4,80000000	20,7700	99,6960
10498	SEINFRA	H	7,50000000	20,7700	155,7750
12391	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SEINFRA	H	12,00000000	15,5500	186,6000
					689,8820
					1,647,27
					941,5108
					TOTAL Material

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11824	SEINFRA	M	3,50000000	1,3200	4,6200
11724	SEINFRA	KG	0,12000000	15,2300	1,8276
16519	SEINFRA	M	1,33000000	17,7700	23,6341
10405	SEINFRA	M	3,50000000	5,6200	19,6700
					49,7517
					TOTAL Material
					87,29
					37,5400
					TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
10498	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
					37,5400
					TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	SEINFRA	UN	33,00000000	0,7000	23,1000
					23,1000
					TOTAL Material
					63,05
					39,9520
					TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
					39,9520
					TOTAL Mão de Obra:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	0,72000000	15,5500	11,1960
11328	LADRILHISTA	H	0,72000000	20,7700	14,9544
TOTAL					26,1504
VALOR: 88,90					

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	1,9300	15,9200
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,10000000	42,5700	46,8270
TOTAL					62,7470
7.4. C445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)					

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	0,65000000	15,5500	10,1075
12391	PEDREIRO	H	0,50000000	20,7700	10,3850
TOTAL					20,4925
VALOR: 22,21					

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,22000000	1,0800	1,3176
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	66,1500	0,4035
TOTAL					1,7211
7.3. C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)					

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	0,80000000	15,5500	12,4400
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
TOTAL					24,9020
VALOR: 31,79					

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,24000000	0,5500	1,7820
10441	CAL HIDRATADA	KG	3,24000000	1,0800	3,4992
10109	AREIA MEDIA	M3	0,02430000	66,1500	1,6074
TOTAL					6,8886
7.2. C1213 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE (M2)					

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
TOTAL					4,4095
VALOR: 6,15					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA: 14/11/2022 BDI: 26,37%

REF. 05/2021 HORA MES ANS 47,79% 0,00%

VERSÃO 027,1 COM RESSONERÇÃO SEINFRA 83,85%


Composição PROPRIA 0,00%

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APÓIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APÓIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE



Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,00000000	53,4200	53,4200
TOTAL MATERIAL				53,4200
VALOR:				53,42

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	H	0,70000000	20,7700	14,5390
SERVEANTE	H	0,90000000	15,5500	13,9950
TOTAL				28,5340
VALOR:				36,07

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREA MEDIA	M3	0,02430000	66,1500	1,6074
CAL HIDRATADA	KG	3,64000000	1,0800	3,9312
CIMENTO PORTLAND	KG	3,64000000	0,5500	2,0020
TOTAL MATERIAL				7,5406

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
SERVEANTE	H	0,31000000	15,5500	4,8205
TOTAL				10,0130
VALOR:				12,10

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREA MEDIA	M3	0,00720000	66,1500	0,4763
CIMENTO PORTLAND	KG	2,92000000	0,5500	1,6060
TOTAL MATERIAL				2,0823

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
LADRILHISTA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
SERVEANTE	H	0,20000000	15,5500	3,1100
TOTAL				7,2640
VALOR:				7,86

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,16900000	3,5200	0,5949
TOTAL MATERIAL				0,5949

OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

REF.	MES	HORA	MES	REF.
05/2021	47,79%	0,00%	0,00%	

DATA: 14/11/2022 BDI: 26,37%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
LOCAL:	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE



DATA: 14/11/2022
 BDI: 26,37%
 HORA MES REF: 42,76% 05/2021
 83,85%
 0,00%
 0,00%

9.1. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA MEDIA	M3	0,69880000	66,1500	46,1727
BRITA	M3	0,87800000	74,6700	65,5603
CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	0,5500	121,0000
TOTAL				232,7330
TOTAL Material:				232,7330

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	H	2,00000000	20,7700	41,5400
SERVEANTE	H	16,00000000	15,5500	248,8000
TOTAL				290,3400
TOTAL Mão de Obra:				290,3400

VALOR: 523,07

9.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Equipamento	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	0,20000000	1,2200	0,2440
MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,80000000	0,8500	0,6800
TOTAL				0,9240
TOTAL Equipamento:				0,9240

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,00000000	0,4700	9,8700
AREIA GROSSA	M3	0,03000000	73,2300	2,1969
CERA	KG	0,15000000	15,8400	2,3760
CIMENTO PORTLAND	KG	26,58000000	0,5500	14,6190
DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,03000000	17,8500	0,5355
ESMERIL N.36	UN	0,10000000	36,0700	3,6070
ESMERIL N.60	UN	0,05000000	34,4700	1,7235
JUNTA PLÁSTICA 1/27MM PARA PISOS	M	2,50000000	1,3500	3,3750
TOTAL				38,3029
TOTAL Material:				38,3029

Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GRANITEIRO / MARMORISTA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
PEDREIRO	H	1,20000000	20,7700	24,9240
SERVEANTE	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL				74,7390
TOTAL Mão de Obra:				74,7390

VALOR: 113,97

9.3. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA GROSSA	M3	0,03000000	73,2300	2,1969
CERA	KG	0,15000000	15,8400	2,3760
CIMENTO PORTLAND	KG	26,58000000	0,5500	14,6190
DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,03000000	17,8500	0,5355
ESMERIL N.36	UN	0,10000000	36,0700	3,6070
ESMERIL N.60	UN	0,05000000	34,4700	1,7235
JUNTA PLÁSTICA 1/27MM PARA PISOS	M	2,50000000	1,3500	3,3750
TOTAL				38,3029
TOTAL Material:				38,3029

Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GRANITEIRO / MARMORISTA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
PEDREIRO	H	1,20000000	20,7700	24,9240
SERVEANTE	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL				74,7390
TOTAL Mão de Obra:				74,7390

VALOR: 113,97

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AREIA GROSSA	M3	0,03000000	73,2300	2,1969
CERA	KG	0,15000000	15,8400	2,3760
CIMENTO PORTLAND	KG	26,58000000	0,5500	14,6190
DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,03000000	17,8500	0,5355
ESMERIL N.36	UN	0,10000000	36,0700	3,6070
ESMERIL N.60	UN	0,05000000	34,4700	1,7235
JUNTA PLÁSTICA 1/27MM PARA PISOS	M	2,50000000	1,3500	3,3750
TOTAL				38,3029
TOTAL Material:				38,3029

Mão de Obra	UNID <td>COEFICIENTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>TOTAL</td>	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
GRANITEIRO / MARMORISTA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
PEDREIRO	H	1,20000000	20,7700	24,9240
SERVEANTE	H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL				74,7390
TOTAL Mão de Obra:				74,7390

VALOR: 113,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
LOCAL:	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE



12543	SERVENTE	UNID	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875	14,2725
TOTAL Mão de Obra:								

C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:1:4	UNID	SEINFRA	M3	0,00375000	633,2500	2,3747	2,3747
TOTAL Serviço:								

VALOR: 83,80

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	UNID	SEINFRA	KG	0,00808000	44,2600	0,354	0,354
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	UNID	SEINFRA	L	0,00030000	38,4400	0,0115	0,0115
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	UNID	SEINFRA	M	1,60000000	2,9300	4,6880	4,6880
TOTAL Material:								

10.1. C2625 - TUBO PVC SOLD, MARRON INCL. CONEXÕES D = 25mm(3/4") (M)

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	UNID	SEINFRA	H	0,40000000	16,7700	6,7080	6,7080
12320	ENCANADOR	UNID	SEINFRA	H	0,40000000	20,3200	8,1280	14,8360
TOTAL Mão de Obra:								

VALOR: 19,57

10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	UNID	SEINFRA	KG	0,00110000	44,2600	0,0487	0,0487
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	UNID	SEINFRA	L	0,00050000	38,4400	0,0192	0,0192
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	UNID	SEINFRA	M	1,50000000	6,5800	9,8700	9,8700
TOTAL Material:								

10.2. C2626 - TUBO PVC SOLD, MARRON INCL. CONEXÕES D = 32mm(1") (M)

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	UNID	SEINFRA	H	0,45000000	16,7700	7,5465	7,5465
12320	ENCANADOR	UNID	SEINFRA	H	0,45000000	20,3200	9,1440	16,6905
TOTAL Mão de Obra:								

VALOR: 26,63

11180	FITA DE VEDAÇÃO	UNID	SEINFRA	M	0,40000000	0,2700	0,1080	0,1080
12223	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	UNID	SEINFRA	M	1,01000000	7,9000	7,9790	7,9790
TOTAL Material:								

10.3. C2611 - TUBO PVC ROSC, BRANCO D = 3/4" (25mm) (M)

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	UNID	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700	2,5155	2,5155
12320	ENCANADOR	UNID	SEINFRA	H	0,15000000	20,3200	3,0480	5,5635
TOTAL Mão de Obra:								

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.7. C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)				

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,45000000	16,7700	7,5465
12320	ENCANADOR	0,45000000	20,3200	9,1440
TOTAL				16,9905

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.6. C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)				
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,05000000	44,2600	2,2130
11888	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	1,00000000	6,0400	6,0400
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,08000000	38,4400	3,0752
TOTAL Material				11,3282

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,52000000	16,7700	8,7204
12320	ENCANADOR	0,52000000	20,3200	10,5664
TOTAL				19,2868

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.5. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)				
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,02500000	44,2600	1,1065
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,04000000	38,4400	1,5376
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	1,01000000	10,6200	10,7262
TOTAL Material				13,3703

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	0,30000000	16,7700	5,0310
12320	ENCANADOR	0,30000000	20,3200	6,0960
TOTAL				11,1270

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.4. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)				
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	0,00750000	44,2600	0,3320
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	0,01100000	38,4400	0,4228
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	1,01000000	6,5200	6,5852
TOTAL Material				7,3400

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL				13,65

	ORRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE
	LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
 DATA : 14/11/2022
 BDI : 26,37%
 VERSÃO :
 HORA :
 MES :
 REF. :
 47,76%
 63,85%
 0,00%

FLS Nº 9554
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	4,8660	KG	0,60000000	8,1100	4,8660
10108	1,3914	M3	0,01900000	73,2300	1,3914
10805	5,4065	KG	9,83000000	0,5500	5,4065
12344	7,4250	UN	1,10000000	6,7500	7,4250
11605	1,8829	M3	0,02600000	72,4200	1,8829
TOTAL					

10.9. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m c/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	33,5400	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12320	40,6400	H	2,00000000	20,3200	40,6400
TOTAL					

VALOR: 728,08

TOTAL Mão de Obra: 74,1800

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	388,0300	UN	1,00000000	388,0300	388,0300
10406	205,2900	UN	1,00000000	205,2900	205,2900
11091	17,3600	UN	1,00000000	17,3600	17,3600
11180	0,1512	M	0,56000000	0,2700	0,1512
11579	14,7000	UN	2,00000000	7,3500	14,7000
11925	28,3700	UN	1,00000000	28,3700	28,3700
TOTAL					

10.8. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	3,7733	H	0,22500000	16,7700	3,7733
10041	19,8725	H	1,18500000	16,7700	19,8725
10121	4,6733	H	0,22500000	20,7700	4,6733
10498	24,6125	H	1,18500000	20,7700	24,6125
12391	85,9670	H	4,13900000	20,7700	85,9670
12543	127,4167	H	8,19400000	15,5500	127,4167
TOTAL					

VALOR: 422,36

TOTAL Mão de Obra: 266,3153

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	20,9400	KG	0,58200000	8,1100	20,9400
10103	0,4334	KG	0,04400000	9,8500	0,4334
10109	10,6502	M3	0,16100000	66,1500	10,6502
10280	5,7496	M3	0,07700000	74,6700	5,7496
10441	8,2555	KG	7,64400000	1,0800	8,2555
10529	5,9440	M2	0,20000000	29,7200	5,9440
10805	23,0500	KG	41,90900000	0,5500	23,0500
11916	0,5788	M	0,05900000	9,8100	0,5788
12082	80,4384	UN	141,12000000	0,5700	80,4384
TOTAL					

VALOR: 156,0399

TOTAL Material: 156,0399

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA : 14/11/2022

BDI : 26,37%

REF. : 05/2021

MES : 00%

HORA : 47,79%

VERSÃO : 83,85%

COMPOSIÇÃO : 027,18%

PROPOSTA : 0,00%

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10.12. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANEIS D=1,20M (UN)				

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18665	CAIXA D'ÁGUA EM FVBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,00000000	419,6900
TOTAL Material: 419,6900				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,70000000	10,8850
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	15,5500	10,8850
TOTAL Mão de Obra: 10,8850				
VALOR: 430,58				

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	17,3600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,84000000	0,2268
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	94,9700	94,9700
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	7,3500	14,7000
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	126,4200	126,4200
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	75,7800	75,7800
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	14,6900	14,6900
TOTAL Material: 344,1468				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	46,1175
12320	ENCANADOR	H	2,75000000	55,8800
TOTAL Mão de Obra: 101,9975				
VALOR: 446,14				

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	UN	161,7000	161,7000
11863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	160,8300	160,8300
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	36,4800	36,4800
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	43,1700	43,1700
TOTAL Material: 423,1518				
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	16,7700	33,5400
12320	ENCANADOR	H	20,3200	40,6400
12391	PEDREIRO	H	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	H	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra: 146,8200				
VALOR: 569,97				

OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

REF.	MES	HORA	COMPOSIÇÃO	VALOR
05/2021	00%	0,00%	PROBEN	0,00%
	47,78%	0,00%	PROBEN	0,00%
	0,00%	0,00%	PROBEN	0,00%

DATA: 14/11/2022 BDI: 26,37%

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ENCANADOR	H	0,40000000	20,3200	8,1280
AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,40000000	16,7700	6,7080
TOTAL				

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	UN	2,00000000	0,7100	1,4200
EXTINTOR CO2 DE 6 KG	UN	1,00000000	628,8300	628,8300
TOTAL				

10.14. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MONTADOR	H	1,00000000	20,7700	20,7700
PEDREIRO	H	0,25000000	20,7700	5,1925
SERVEANTE	H	0,35000000	15,5500	5,4425
TOTAL				

TOTAL Mão de Obra: 31,4050

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ÁREA GROSSA	M3	0,00500000	73,2300	0,366
CIMENTO PORTLAND	KG	0,15000000	0,5500	0,0825
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	M	1,00000000	190,1600	190,1600
TOTAL				

TOTAL Material: 190,2791

10.13. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS (M)

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	M3	8,04000000	54,4300	437,6172
LASTRO DE ÁREA ADQUIRIDA	M3	0,23000000	104,4300	24,0189
LASTRO DE BRITA	M3	0,23000000	116,9700	26,9031
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,52000000	26,4300	145,8936
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	4,00000000	32,6600	130,6400
TOTAL				

TOTAL Serviço: 765,0728


VALOR: 2.557,16

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PEDREIRO	H	9,00000000	20,7700	186,9300
SERVEANTE	H	5,00000000	15,5500	77,7500
TOTAL				

TOTAL Mão de Obra: 264,6800

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ÁREA MEDIA	M3	0,10900000	66,1500	7,2104
CIMENTO PORTLAND	KG	72,90000000	0,5500	40,0950
LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,00000000	181,7600	181,7600
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	UN	2,00000000	202,0500	404,1000
TOTAL				

TOTAL Material: 1.527,4054

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	
LOCAL:	LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

DATA: 14/11/2022 BDI: 26,37%

VERBAO HORA MES REF. 0,00% 47,76% 05/2021

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ENCARREGADO DE SERVIÇOS	H	0,02000000	27,4200	0,5484
MONTADOR	H	0,05000000	20,7700	1,0385
PINTOR	H	0,05000000	20,7700	1,0385
SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL				4,9579

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	0,05250000	113,2400	5,9451
ESMALTE SINTÉTICO	L	0,01500000	24,4900	0,3674
FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	M	0,50000000	1,7900	0,8900
FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	0,01500000	47,9700	0,7196
LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,02500000	0,7000	0,0175
ORQUIMOL	L	0,00500000	11,8900	0,0595
TESOURA PNEUMÁTICA	H	0,01950000	0,6100	0,0119
VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	M2	0,05250000	107,5600	5,6469
TOTAL				13,6579

10.17. C4628 - PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVENTE	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL				6,2200

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLÁSTICA	UN	4,00000000	0,7100	2,8400
PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	0,03380000	44,3900	1,5004
TOTAL				4,3404

10.16. C4850 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26x13CM (M)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
AJUDANTE DE PINTOR	H	0,80000000	16,7700	13,4160
PINTOR	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL				44,5710

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,03000000	16,0700	0,4821
TOTAL				0,4821

10.15. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

VALOR:	645,09
TOTAL Mão de Obra:	14,8360




OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE

REF. MES	VERSAO	HORA	COMPOSICAO
05/2021	027.1 COM DESONERACAO	47,75%	0,00%
BDI: 26,37%	DATA: 14/11/2022		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	
LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		
DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		

VALOR: 18,62

Mão de Obra	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	12312 ELETRICISTA
TOTAL	5,0310	6,2310
TOTAL Mão de Obra: 11,2620		
Material	11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	
TOTAL	3,0250	3,0250
TOTAL Material: 3,0250		

Mão de Obra	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	12312 ELETRICISTA
TOTAL	5,0310	6,2310
TOTAL Mão de Obra: 11,2620		
Material	11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	
TOTAL	3,7730	3,7730
TOTAL Material: 3,7730		

Mão de Obra	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	12312 ELETRICISTA
TOTAL	5,0310	6,2310
TOTAL Mão de Obra: 11,2620		
Material	11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	
TOTAL	5,8850	5,8850
TOTAL Material: 5,8850		

Mão de Obra	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	12312 ELETRICISTA
TOTAL	5,0310	6,2310
TOTAL Mão de Obra: 11,2620		
Material	11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	
TOTAL	3,7730	3,7730
TOTAL Material: 3,7730		

Mão de Obra	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	12312 ELETRICISTA
TOTAL	7,5465	9,3465
TOTAL Mão de Obra: 16,8930		
Material	11069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	
TOTAL	7,8430	7,8430
TOTAL Material: 7,8430		

Mão de Obra	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	12312 ELETRICISTA
TOTAL	8,3850	10,3850
TOTAL Mão de Obra: 18,7700		
Material	11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	
TOTAL	5,8850	5,8850
TOTAL Material: 5,8850		

Mão de Obra	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	12312 ELETRICISTA
TOTAL	8,3850	10,3850
TOTAL Mão de Obra: 18,7700		
Material	11069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	
TOTAL	7,8430	7,8430
TOTAL Material: 7,8430		

Mão de Obra	10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	12312 ELETRICISTA
TOTAL	8,3850	10,3850
TOTAL Mão de Obra: 18,7700		
Material	11069 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	
TOTAL	7,8430	7,8430
TOTAL Material: 7,8430		



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.8. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)	SEINFRA	M	1,02000000	1,9200	1,9584
TOTAL MATERIAL					1,9584

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL MÃO DE OBRA					37,5400

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.7. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)	SEINFRA	UN	1,00000000	48,4000	48,4000
TOTAL MATERIAL					48,4000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
TOTAL MÃO DE OBRA					5,6310


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.6. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)	SEINFRA	UN	1,00000000	1,7200	1,7200
TOTAL MATERIAL					1,7200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
TOTAL MÃO DE OBRA					75,0800

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11.5. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X333X95mm, C/BARRAMENTO (UN)	SEINFRA	UN	1,00000000	31,7400	31,7400
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,7400	31,7400
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,2200	31,2200
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,8100	25,8100
11754 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X333X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	86,2200	86,2200
TOTAL MATERIAL					174,9900

VALOR: 26,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		COMPOSIÇÃO	
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
DESCRÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	REF.:	05/2021
LOCAL:	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	HORA:	47,79%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	MES:	0,00%
		BDI:	26,37%



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
LOCAL:	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE



10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,11000000	16,7700	1,8447
12312	ELETRICISTA		SEINFRA	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL						4,1294
						TOTAL Mão de Obra: 6,09

10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	SEINFRA	1,02000000	2,8200	2,8764
TOTAL						2,8764
						TOTAL Material: 2,8764

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,12000000	16,7700	2,0124
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,12000000	20,7700	2,4924
TOTAL						4,5048
						TOTAL Mão de Obra: 7,38

10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	SEINFRA	1,00000000	9,3100	9,3100
TOTAL						9,3100
						TOTAL Material: 9,3100


10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,30000000	16,7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL						11,2620
						TOTAL Mão de Obra: 20,57

10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	SEINFRA	1,00000000	15,6100	15,6100
TOTAL						15,6100
						TOTAL Material: 15,6100

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,30000000	16,7700	5,0310
12312	ELETRICISTA	H	SEINFRA	0,30000000	20,7700	6,2310
TOTAL						11,2620
						TOTAL Mão de Obra: 26,87

11.12. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)						
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	SEINFRA	1,00000000	112,6500	112,6500
TOTAL						112,6500
						TOTAL Material: 112,6500

53



11.16. C2298 - TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" (UN)		Material	
11921	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN
5,8800	5,8800	1,00000000	5,8800
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	5,8800

11.15. C4793 - TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)		Mão de Obra	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
12,5775	15,5775	0,75000000	20,7700
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	16,7700

11.14. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)		Material	
19412	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN
12,9300	8,2500	1,00000000	12,9300
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	8,2500

11.13. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)		Mão de Obra	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
10,0620	12,4620	0,60000000	16,7700
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	16,7700

11.13. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)		Material	
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN
7,4500	7,4500	1,00000000	7,4500
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	7,4500

11.14. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)		Mão de Obra	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
3,5217	4,3617	0,21000000	20,7700
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	16,7700

11.15. C4793 - TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)		Material	
12107	TOMADA 2 POLOS E TERRA	SEINFRA	UN
8,2500	8,2500	1,00000000	8,2500
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	8,2500

11.16. C2298 - TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" (UN)		Mão de Obra	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H
12,5775	15,5775	0,75000000	20,7700
TOTAL		PREÇO UNITÁRIO	16,7700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		OBRA:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		DESCRÇÃO:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		LOCAL:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		CLIENTE:	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		DATA: 14/11/2022	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		BDI: 26,37%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		HORA	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		MES	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		REF.	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		VERSAO	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		07.1 COM DESSONERAÇÃO	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		83,85%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		47,79%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		05/2021	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		0,00%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		0,00%	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		PRÓPRIA	



Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	66,1500	0,7012
10209	BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	160,9900	160,9900
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0800	1,8576
TOTAL				PREÇO UNITÁRIO		

12.1. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	116,7200	116,7200
TOTAL				PREÇO UNITÁRIO		

11.19. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	16,7700	58,6950
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL				PREÇO UNITÁRIO		

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	17,8600	53,5800
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	50,8000	50,8000
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5400	2,5400
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	63,7000	63,7000
TOTAL				PREÇO UNITÁRIO		


11.18. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL				PREÇO UNITÁRIO		

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
11360	LUMINÁRIA FLUOR, 1X20W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	39,4400	39,4400
TOTAL				PREÇO UNITÁRIO		

11.17. C1640 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LAMPADA DE 20W (UN)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	16,7700	2,5155
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
TOTAL				PREÇO UNITÁRIO		




ORRA:		CLIENTE:	LOCAL:	DESCRÇÃO:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
REF.:		DATA:	VERSÃO:	COMPOSIÇÃO:
05/2021		14/11/2022	HORA	027,1 COM DESONERAÇÃO
MES			PROPRIA	
0,00%				
26,37%				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	



10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,5500	0,9460
14030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	72,5400
11544	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	51,4500	51,4500
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	42,7100
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	2,0800
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	206,5600
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,25000000	3,8075
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÊ	SEINFRA	UN	6,00000000	8,1000
TOTAL MATERIAL: 551,7423					

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	62,8875
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H <td>3,75000000 <th>77,8875</th> </td>	3,75000000 <th>77,8875</th>	77,8875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H <td>1,40000000 <th>29,0780</th> </td>	1,40000000 <th>29,0780</th>	29,0780
12543	SERVENTE	SEINFRA	H <td>1,40000000 <th>21,7700</th> </td>	1,40000000 <th>21,7700</th>	21,7700
TOTAL MÃO DE OBRA: 191,6230					

12.2. C2680 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDBURA DE MADEIRA (M2)

10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	3,7200
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"X2"	SEINFRA	M	4,00000000 <th>46,6400</th>	46,6400
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG <td>1,50000000 <th>12,3600</th> </td>	1,50000000 <th>12,3600</th>	12,3600
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000 <th>230,7500</th>	230,7500
TOTAL MATERIAL: 293,4700					

10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,50000000	25,1550
11530	MONTADOR	SEINFRA	H <td>2,50000000 <th>51,9250</th> </td>	2,50000000 <th>51,9250</th>	51,9250
TOTAL MÃO DE OBRA: 77,0800					

12.3. C1971 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10m E=10mm (CJ))

10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	17,3160
10494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN <td>1,30000000 <th>5,5770</th> </td>	1,30000000 <th>5,5770</th>	5,5770
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN <td>1,30000000 <th>29,1720</th> </td>	1,30000000 <th>29,1720</th>	29,1720
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN <td>2,60000000 <th>89,7260</th> </td>	2,60000000 <th>89,7260</th>	89,7260
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN <td>2,60000000 <th>74,1000</th> </td>	2,60000000 <th>74,1000</th>	74,1000
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN <td>1,30000000 <th>137,4230</th> </td>	1,30000000 <th>137,4230</th>	137,4230
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN <td>2,60000000 <th>1,539,8500</th> </td>	2,60000000 <th>1,539,8500</th>	1,539,8500
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN <td>592,2500 <th>30,6540</th> </td>	592,2500 <th>30,6540</th>	30,6540
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN <td>2,60000000 <th>92,1700</th> </td>	2,60000000 <th>92,1700</th>	92,1700
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,91400000 <th>1,593,9542</th>	1,593,9542
TOTAL PREÇO UNITÁRIO: 370,55					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
LOCAL:	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE



VALOR:	3.609,94
TOTAL Material:	3.609,9422

12.4. C1977 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,01060000	66,1500	0,7012
10209	UN	1,00000000	160,9900	160,9900
10441	KG	1,72000000	1,0800	1,8576
10805	KG	1,72000000	0,5500	0,9450
11030	UN	3,00000000	24,1800	72,5400
11154	UN	1,00000000	51,4500	51,4500
11240	UN	1,00000000	42,7100	42,7100
11590	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
11708	UN	1,00000000	206,5600	206,5600
11724	KG	0,25000000	15,2300	3,8075
11919	UN	6,00000000	1,3500	8,1000
TOTAL Material:				551,7423
Mão de Obra:				191,6230
TOTAL				743,37

12.5. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	0,01060000	66,1500	0,7012
10209	UN	1,00000000	160,9900	160,9900
10441	KG	1,72000000	1,0800	1,8576
10805	KG	1,72000000	0,5500	0,9450
11031	UN	3,00000000	24,1800	72,5400
11155	UN	1,00000000	45,0800	45,0800
11240	UN	2,00000000	42,7100	85,4200
11590	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
11708	UN	1,00000000	206,5600	206,5600
11724	KG	0,20000000	15,2300	3,0460
11919	UN	6,00000000	1,3500	8,1000
TOTAL Material:				587,3208
Mão de Obra:				191,6230
TOTAL				778,9438

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 14/11/2022
				BDI : 26,37%
REF.:				HORA: 05/2021
MES:				47,75%
VERSÃO:				0,00%
SEINFRA				83,85%
COMPOSIÇÃO				027,1 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA				0,00%



Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	H	SEINFRA	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	H	SEINFRA	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	H	SEINFRA	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					191,6230
VALOR:					778,94

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	SEINFRA	0,01060000	66,1500	0,7012
10209	UN	SEINFRA	1,00000000	160,9900	160,9900
10441	KG	SEINFRA	1,72000000	1,0800	1,8576
10805	KG	SEINFRA	1,72000000	0,5500	0,9460
11031	UN	SEINFRA	3,00000000	24,1800	72,5400
11155	UN	SEINFRA	1,00000000	45,0800	45,0800
11240	UN	SEINFRA	2,00000000	42,7100	85,4200
11590	UN	SEINFRA	8,00000000	0,2600	2,0800
11709	UN	SEINFRA	1,00000000	274,1100	274,1100
11724	KG	SEINFRA	0,20000000	15,2300	3,0460
11919	UN	SEINFRA	6,00000000	1,3500	8,1000
TOTAL Material:					654,8708

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	H	SEINFRA	3,75000000	16,7700	62,8875
10498	H	SEINFRA	3,75000000	20,7700	77,8875
12391	H	SEINFRA	1,40000000	20,7700	29,0780
12543	H	SEINFRA	1,40000000	15,5500	21,7700
TOTAL Mão de Obra:					191,6230
VALOR:					846,49

Material	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	M3	SEINFRA	0,00290000	66,1500	0,1918
10805	KG	SEINFRA	1,17000000	0,5500	0,6435
11702	M2	SEINFRA	1,00000000	445,3100	445,3100
TOTAL Material:					446,1453

Mão de Obra	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	H	SEINFRA	1,50000000	20,7700	31,1550
12543	H	SEINFRA	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:					70,0300
VALOR:					516,18

12.8. C1518 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395	PINTOR	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL					14,1775
TOTAL Mão de Obra: 14,1775					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,04000000	16,8500	0,6740
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,16000000	24,4900	3,9184
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,13000000	12,4300	1,6159
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,5400	0,2160
TOTAL					6,4243
TOTAL Material: 6,4243					

13.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOES EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	H	0,33000000	20,7700	6,8541
12543	SERVEANTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL					9,1866
TOTAL Mão de Obra: 9,1866					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	KG	0,35000000	1,1300	0,3955
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,20000000	0,5400	0,1080
TOTAL					0,5035
TOTAL Material: 0,5035					

13.1. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12465	VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO	M2	1,00000000	125,2100	125,2100
TOTAL					125,2100
TOTAL Material: 125,2100					

12.9. C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) (M2)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEREIRO	H	4,00000000	20,7700	83,0800
12543	SERVEANTE	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL					114,1800
TOTAL Mão de Obra: 114,1800					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00970000	66,1500	0,6417
10439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	M2	1,00000000	216,0900	216,0900
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,73000000	1,0800	0,7884
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,67000000	0,5500	1,4685
TOTAL					218,9886
TOTAL Material: 218,9886					



OBRA:		CLIENTE:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE
DESCRÇÃO:		LOCAL:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
BORA:		REF:
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE		REF. 05/2021
DATA:		VERSAO:
14/11/2022		HORA MES ANO
BDI:		COMPOSIÇÃO:
26,37%		SENFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021
PROPRIA 0,00%		

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301

Assinado de forma digital por
LEONARDO RODRIGUES DA
SILVA:04971215301
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
SOLTI Múltipla v5,
ou=32705962000132,
ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A1,
cn=LEONARDO RODRIGUES DA
SILVA:04971215301
Dados: 2022.11.14 09:21:01 -03'00'



14.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)				
MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	15,5500	10,8850
TOTAL				10,88

VALOR:	20,60
--------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
LOCAL:	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE
REF.	05/2021
MES	0,00%
HORA	47,78%
VERSÃO	0,00%
DATA :	14/11/2022
BDI :	26,37%
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO
Composição	PROPRIA



Assinado de forma digital por
 LEONARDO RODRIGUES DA
 SILVA:04971215301
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
 SOLUTI Múltipla v5,
 ou=32705962000132,
 ou=Videocoferecia,
 ou=Certificado PF A1,
 cn=LEONARDO RODRIGUES DA
 SILVA:04971215301
 Dados: 2022.11.14 09:21:27 -03'00'

**LEONARDO
 RODRIGUES DA
 SILVA:0497121
 5301**



COM-58227750 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ENCARRREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	0,06000000	5.868,92	352,14	
ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	0,02500000	14.514,46	362,86	
TOTAL Mão de Obra:				715,00	
VAL OR				21,45	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
<p>OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE</p> <p>DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE</p> <p>LOCAL: NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE</p> <p>CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE</p>	<p>REF.: 05/2021</p> <p>MES: 47,75%</p> <p>HORA: 83,85%</p> <p>VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO</p> <p>COMPOSIÇÃO: SEINFRA</p> <p>PROPRIA: 0,00%</p> <p>BDI: 26,37%</p> <p>DATA: 14/11/2022</p>



Assinado de forma digital por
 LEONARDO RODRIGUES DA
 SILVA:04971215301
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
 SOLLTI Multipla V5,
 ou=32705962000132,
 ou=Videocconferencia,
 ou=Certificado PF A1,
 cn=LEONARDO RODRIGUES DA
 SILVA:04971215301
 Dados: 2022.11.14 09:21:58 -03'00'

**LEONARDO
 RODRIGUES DA
 SILVA:0497121
 5301**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.227,04	1.227,04			1.227,04
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.711,00	686,70	1.223,75	800,55	2.711,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	2.369,44	2.369,44			2.369,44
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	21.353,40	10.676,70	10.676,70		21.353,40
5	PAREDES E PAINÉIS	13.821,36	6.910,68	6.910,68		13.821,36
7	REVESTIMENTOS P/ PAREDES	17.526,26	12.268,38	5.257,88		17.526,26
8	REVESTIMENTOS P/ TETOS	5.787,67	4.051,37	1.736,30		5.787,67
9	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	14.911,55	11.929,24	2.982,31		14.911,55
10	INST. HIDROSANITÁRIAS E COMBATE A INCENDIO	19.333,48	1.933,35	9.666,74	7.733,39	19.333,48
11	INST. ELÉTRICAS	9.128,16	1.825,63	4.564,08	2.738,45	9.128,16
12	ESQUADRIAS	21.913,05			21.913,05	21.913,05
13	PINTURA	3.375,16			3.375,16	3.375,16
14	SERVIÇOS DIVERSOS	1.188,14			1.188,14	1.188,14
		154.326,77	25.629,54	71.131,47	57.565,76	154.326,77

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		DATA: 14/11/2022 BDI: 26,37% HORA MES REF. R\$4,85% 47,76% 06/2021 0,00% 0,00%	
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	LOCAL:	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE
DESCRIÇÃO:	APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE





COMPOSIÇÃO DO BDI		OBRA:	DESCRÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
DATA : 14/11/2022 BDI : 26,37%		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE	SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	NA LOCALIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE
FONTE: VERSAO HORA MES REF:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE	SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE	
SEINFRA 027,1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA 0,00% 0,00% 47,78% 05/2021		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE	SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE	
COMPOSIÇÃO 027,1 COM DESONERAÇÃO PROPRIA 0,00% 0,00% 47,78% 05/2021		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE	SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE	

COD	DESCRÇÃO	%
-----	----------	---

AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Despesas Indiretas		4,56
TOTAL		4,56

S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,74
Beneficio		8,54
TOTAL		8,54

I	Impostos	0,65
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (Conforme legislação do município)	2,00
	CPRB (4,50%, sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,37%



$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)/(1+L)/(1-I)$

Assinado de forma digital por
 LEONARDO RODRIGUES DA
 SILVA:04971215301
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
 SOLUTI Múltipla vs.
 ou=32705962000132,
 ou=Videocofrencia,
 ou=Certificado PF A1,
 cn=LEONARDO RODRIGUES DA
 SILVA:04971215301
 Dados: 2022.11.14 09:22:22 -03'00'

LEONARDO
 RODRIGUES DA
 SILVA:0497121
 5301

(Handwritten signature)

Assinado de forma digital por LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTM SILVA:04971215301 Multiph vs. ou=3270596200132, ou=Videconferencia, ou=Certificado PF A1: cm=LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301 S&LN:04971215301 Dddoc: 2022.11.14 09:22:57 -03'00'

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA:04971215301

Horista = 83,85% Mensalista = 47,76% A + B + C + D

D	GRUPO D	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Indenizado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35	
TOTAL		7,91	3,12	

C	GRUPO C	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C1	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,85	3,75	
C3	Férias Indenizadas	3,90	3,01	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,45	0,35	
C5	Indenização Adicional	14,73	11,39	
TOTAL		14,73	11,39	

B	GRUPO B	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00	
B2	Ferados	0,87	0,67	
B3	Auxílio - Enfermidade	10,80	8,33	
B4	13º Salário	0,07	0,06	
B5	Licença Paternidade	0,72	0,56	
B6	Faltas Justificadas	1,55	0,00	
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,08	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	8,71	6,73	
B9	Férias Gozadas	0,03	0,03	
B10	Salário Maternidade	44,41	16,46	
TOTAL		44,41	16,46	

A	GRUPO A	INSS	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50	
A2	SESI	1,00	1,00	
A3	SENAI	0,20	0,20	
A4	INCRA	0,60	0,60	
A5	SEBRAE	2,50	2,50	
A6	Salário Educação	3,00	3,00	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00	
A8	FGTS	0,00	0,00	
A9	SECONCI	16,80	16,80	
TOTAL		16,80	16,80	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	COMPOSICÃO	VERSO	DATA: 14/11/2022	BDI: 26,37%
	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	077.1 COM DESONERAÇÃO	0,00%	0,00%
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	PROPRIA			
LOCAL:	NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO, NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE				




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS