


## CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À  
Prefeitura Municipal de HIDROLÂNDIA - CE  
Comissão de Licitação



### TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01

Prezado (a) Presidente da Comissão

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

Apresentamos a V.S. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-251022-TP01, cujo objeto é, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP 1158.** pelo valor global de R\$ 736.309,71 (SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS).

Item 001- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE, MAPP1158. R\$ 691.020,50

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a) **Jessé Alves Da Silva Filho**, brasileiro, separado, empresário, portador do CPF nº 219.526.983-91 e RG nº 20083015897 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua Obemor Carvalho Bezerra Menezes, 266, Padre Paulo, Boa Viagem - Ceará, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.

O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

O prazo de execução do objeto será o indicado no Cronograma Físico-Financeiro, constante do Projeto Executivo.

O Local de execução do objeto será o indicado no Projeto Executivo.

HIDROLÂNDIA- CE, 22 de Novembro de 2022.

## RESUMO DO ORÇAMENTO

	<b>OBRA:</b>	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>DATA :</b> 23/11/2022	<b>BDI : 25,97%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10; 9512262.64) / FIM (393962.31; 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO		05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	Composição	PROPRIA	
			<b>HORA</b>	<b>MES</b>	
			93,85%	47,76%	
			0,00%	0,00%	

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.807,00	3,50
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.105,68	3,00
3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA	686.286,35	93,21
4	SERVIÇOS FINAIS	2.110,68	0,29
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>151.794,69</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>584.515,02</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>736.309,71</b>



O VALOR DO ORÇAMENTO É DE R\$ 736.309,71 (Setecentos e Trinta e Seis Mil Trezentos e Nove reais e Setenta e Um centavos)

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




<b>OBRA:</b>	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>DATA:</b>	23/11/2022	<b>BDI:</b>	25,97%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERIMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	PERIMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INICIO (345082.10 9512282.64) / FIM (383962.31 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							25.807,00
1.1	COMP-PMH1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	204,87	53,20	258,07	25.807,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							22.105,68
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	148,45	38,55	187,00	1.870,00
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	468,00	3,58	0,93	4,51	2.110,68
2.3	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	62.500,00	0,23	0,06	0,29	18.125,00
3		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA							686.286,35
3.1	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	29.658,01	18,37	4,77	23,14	686.286,35
4		SERVIÇOS FINAIS							2.110,68
4.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	468,00	3,58	0,93	4,51	2.110,68
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>									<b>151.794,69</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>									<b>584.515,02</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>736.309,71</b>

O VALOR DO ORÇAMENTO É DE R\$ 736.309,71 (Setecentos e Trinta e Seis Mil Trezentos e Nove reais e Setenta e Um centavos)



  
 ATUALVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ 02.674.124/0001-88  
 JESSÉ ALVES DA SILVA FILHO  
 CPF 219.526.983-91


  
 ANTONIO FERNANDO FREIRE MARTINS:14728251870  
 Assinado de forma digital por ANTONIO FERNANDO FREIRE MARTINS:14728251870


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>DATA :</b> 23/11/2022	<b>BDI : 25,97%</b>			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082.10: 9512262.64) / FIM (393962.31: 9513355.12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	17,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.807,00	27,44%	24,09%	24,09%	24,38%	100,00' %'
			7.081,44	6.216,91	6.216,91	6.291,74	25.807,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.105,68	100,00%				100,00' %'
			22.105,68				22.105,68
3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO DA BACIA HIDRÁULICA	686.286,35	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00' %'
			171.571,59	171.571,59	171.571,59	171.571,58	686.286,35
4	SERVIÇOS FINAIS	2.110,68				100,00%	100,00' %'
						2.110,68	2.110,68
		736.309,71	200.758,71	177.788,50	177.788,50	179.974,00	736.309,71
			200.758,71	378.547,21	556.335,71	736.309,71	



  
 ATUALVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ 02.674.124/0001-88  
 JESSE ALVES DA SILVA FILHO  
 CPF 219.526.983/91

  
 ANTONIO FERNANDO FREIRE  
 MARTINS:147282518  
 70

Assinado de forma digital por ANTONIO FERNANDO FREIRE  
 MARTINS:14728251870

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	<b>OBRA:</b>	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>DATA:</b> 23/11/2022		<b>BDI:</b> 25,97%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 6281-CEM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%
	<b>LOCAL:</b>	PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082 10: 9512262,64) / FIM (393962,31; 9513355,12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE	<b>COMPOSIÇÃO:</b> COMP. DESONERAÇÃO	<b>MES:</b> 47,76%	<b>REF.:</b> 05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE			

1.1. COMP-PMH1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)					
<b>Mão de Obra</b>	<b>FONTE</b>	<b>UND</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,01763570	5.751,54
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,00727187	14.224,17
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>204,87</b>
<b>VALOR:</b>					<b>204,87</b>




2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
<b>Material</b>	<b>FONTE</b>	<b>UND</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8900
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3600
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2300
<b>TOTAL Material:</b>					<b>117,9721</b>
<b>Mão de Obra</b>	<b>FONTE</b>	<b>UND</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,2400
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>30,4800</b>
<b>VALOR:</b>					<b>148,45</b>

2.2. C4992 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)					
<b>Equipamento Custo Horário</b>	<b>FONTE</b>	<b>UND</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	286,2300
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>3,5779</b>
<b>VALOR:</b>					<b>3,58</b>

2.3. C3161 - DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA (M2)					
<b>Equipamento Custo Horário</b>	<b>FONTE</b>	<b>UND</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10666	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,3100
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00088183	234,5500
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>0,2068</b>
<b>Mão de Obra</b>	<b>FONTE</b>	<b>UND</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00176367	15,2400
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,0269</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,23</b>

3.1. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)					
<b>Equipamento Custo Horário</b>	<b>FONTE</b>	<b>UND</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00617647	46,8100
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,08205882	154,2000
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	85,2500
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	276,8100
10666	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,3100
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	234,5500
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>17,9183</b>
<b>Mão de Obra</b>	<b>FONTE</b>	<b>UND</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	15,2400
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,4482</b>
<b>VALOR:</b>					<b>18,37</b>

4.1. C4993 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)					
<b>Equipamento Custo Horário</b>	<b>FONTE</b>	<b>UND</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	286,2300
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>3,5779</b>

TOTAL Equipamento Custo Horário:	3,5779
VALOR:	3,58



  
JESSE ALVES DA SILVA FILHO  
ATUAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ 02 674 124/0001-98  
CPF 219 526 983-91

  
ANTONIO  
FERNANDO FREIRE  
MARTINS:147282518  
70

Assinado de forma digital por ANTONIO FERNANDO FREIRE MARTINS:14728251870

COMPOSIÇÃO DO BDI																			
	OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 23/11/2022	BDI : 25,97%															
	DESCRIÇÃO:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,50%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,50%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,50%																
LOCAL:	PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INÍCIO (345082,10; 9512282,64) / FIM (393962,31; 9513355,12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE																		

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	<b>TOTAL</b>	<b>5,68</b>


<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>7,04</b>


<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	JSS	2,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

BDI = 25,97%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



  
 ATUALVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
 CNPJ 02.674.124/0001-89  
 JESSE ALVES DA SILVA FILHO  
 CPF 219.626.983-81



ANTONIO FERNANDO FREIRE  
 MARTINS:147282518 70  
 Assinado de forma digital por ANTONIO FERNANDO FREIRE  
 MARTINS:14728251870

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS							
	OBRA:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	DATA : 23/11/2022		BDI : 25,97%		
	DESCRIÇÃO:	RETIFICAÇÃO DO LEITO DO RIO BATOQUE AO LONGO DO PERÍMETRO URBANO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	PERÍMETRO URBANO DO RIO BATOQUE - INICIO (345082 10: 9512262,64) / FIM (393962,31: 9513355,12) - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE	Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



ANTONIO  
FERNANDO FREIRE  
MARTINS:147282518  
70

Assinado de forma digital por ANTONIO FERNANDO FREIRE MARTINS:14728251870