



PROPOSTA DE PREÇOS

Premiere
locações e Serviços

PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ: 22.280.521/0001-82

Rua Argemiro de Carvalho nº 538, Bairro São Francisco, Nova Russas - Ceará CEP: 62.200-000

Fone: (88) 3672-0751 E-mail: priemieren@gmail.com

CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de **Hidrolândia/CE**.
Att. Comissão de Licitação

Processo: **Tomada de Preços N° PMH-220323-TP01**

Prezado (a) Presidente da Comissão,

Pelo presente instrumento vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da Tomada de Preços N° PMH-220323-TP01, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1. Identificação da Licitante:

- **RAZÃO SOCIAL:** PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
- **CNPJ:** 22.280.521/0001-82
- **CGF:** 06.236.977-6. **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 11298
- **ENDEREÇO:** Rua Argemiro de carvalho, Bairro São Francisco, N°: 538, Nova Russas-CE **CEP:** 62.200-000
- **FONE/FAX:** (88) 3672-0751 **E-mail:** premierer@ gmail.com
- **BANCO:** Brasil **AGÊNCIA N°:** 1409-5 **CONTA CORRENTE N°:** 32.982-7

2. Identificação do Representante Legal:

- **NOME COMPLETO:** EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA FERREIRA
- *** INSCRIÇÃO CPF n°:** 039.737.793-25 **RG n°:** 2005021100022 SSP-CE
- **N° CELULAR:** (88) 9.8146-2643 **E-MAIL:** evandersonemanoeldesousa@ gmail.com

3. OBJETO:

- Constitui o objeto da presente Proposta: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.**

4. FORMAÇÃO DO PREÇO:

Item	Descrição do Serviço	Valor Proposto (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.	R\$ 412.720,32 (Quatrocentos e doze mil setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos)
Valor Global da Nossa Proposta é de R\$ 412.720,32 (Quatrocentos e doze mil setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos)		



5. VALIDADE DA PROPOSTA:

- A presente Proposta de Preços é válida por **60 (sessenta) dias**, contados da data da sua apresentação.

6. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhista, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O Prazo de execução do objeto será o indicado do Cronograma Físico-Financeiro, constata do Projeto Executivo.
- O local de execução do objeto será o indicado no Projeto Executivo.

Engenheiro Civil: EDER OLAVO BEZERRA LOPES

Registro: 2616406160 CPF: 027.163.363-85

CREA SP N° da Carteira: Registro Crea N° 5069997433

NOVA RUSSAS – CE, 18 DE ABRIL DE 2023.

Evanderson
PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793.25
PROPRIETÁRIO

Eder
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 261640616-0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE


PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° PMH-220323-TP01

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA DE ABERTURA: 20 DE ABRIL DE 2023



RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,12	0,28
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	116.900,00	28,32
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	280.180,20	67,89
4	LIMPEZA GERAL	14.500,00	3,51
VALOR COM BDI:		412.720,32	100,00

Quatrocentos e Doze Mil Setecentos e Vinte reais e Trinta e Dois centavos

Evanderson
PREMIERE SERVIÇOS
CNPJ: 22.280.521/0001-82
Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100022 / CPF: 039.737.793,25
PROPRIETÁRIO


Eder Olavo B. Lopes
EDER OLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RFP: 261640616-0


OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPERFICIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220323-TP01
PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS
DATA DE ABERTURA: 20 DE ABRIL DE 2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	149,92	26,75%	190,02	1.140,12
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
2.1	C2940	SEINFRA	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	10.000,00	9,23	26,75%	11,69	116.900,00
3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA									
3.1	C2933	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SIREJUNTAMENTO	M2	10.000,00	17,65	26,75%	22,37	223.700,00
3.2	I1600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO) - BDI = 15,28	M3	180,00	65,40	15,28%	75,39	13.570,20
3.3	C0821	SEINFRA	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	10.000,00	1,68	26,75%	2,12	21.200,00
3.4	C2927	SEINFRA	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.000,00	17,13	26,75%	21,71	21.710,00
4 LIMPEZA GERAL									
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.000,00	1,15	26,75%	1,45	14.500,00
VALOR COM BDI:									412.720,32
Quatrocentos e Doze Mil Setecentos e Trinta e Dois centavos									




EDER CLAVO B. LOPES
ENGENHEIRO CIVIL
RNP - 261640616-0


Premiere Serviços
CNPJ: 22.240.521/0001-82
Evanilson Emanuel de Sousa Ferreira
RG: 2005021100922 / CPF: 039.737.793.25
PROPRIETÁRIO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220323-TP01

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA DE ABERTURA: 20 DE ABRIL DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,23	35,93
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,74	24,74
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,48	56,16
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,38	2,30
TOTAL Material:						119,13

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98020000	15,55	30,79
TOTAL Mão de Obra:						30,79

VALOR:	149,92
VALOR SEM ENCARGOS:	129,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,94
VALOR COM ENCARGOS:	149,92
VALOR BDI (26.75%):	40,10
VALOR COM BDI:	190,02
QUANTIDADE:	6,00

2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59406000	15,55	9,23
TOTAL Mão de Obra:						9,23

VALOR:	9,23
VALOR SEM ENCARGOS:	3,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,98
VALOR COM ENCARGOS:	9,23
VALOR BDI (26.75%):	2,46
VALOR COM BDI:	11,69
QUANTIDADE:	10.000,00

3.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	60,27	4,82
TOTAL Material:						4,82

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,39604000	20,77	8,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29703000	15,55	4,61
TOTAL Mão de Obra:						12,83

VALOR:	17,65
VALOR SEM ENCARGOS:	9,71

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220323-TP01

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA DE ABERTURA: 20 DE ABRIL DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,94
VALOR COM ENCARGOS:	17,65
VALOR BDI (26.75%):	4,72
VALOR COM BDI:	22,37
QUANTIDADE:	10.000,00

3.2. I1600 - PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,00000000	65,40	65,40
TOTAL Material:					65,40

VALOR:	65,40
VALOR SEM ENCARGOS:	65,40
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	65,40
VALOR BDI (15.28%):	9,99
VALOR COM BDI:	75,39
QUANTIDADE:	180,00

3.3. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	41,71	0,45
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,45

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07920800	15,55	1,23
TOTAL Mão de Obra:					1,23

VALOR:	1,68
VALOR SEM ENCARGOS:	0,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,92
VALOR COM ENCARGOS:	1,68
VALOR BDI (26.75%):	0,44
VALOR COM BDI:	2,12
QUANTIDADE:	10.000,00

3.4. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	73,98	0,14
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,55	0,45
TOTAL Material:					0,59

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44554500	20,77	9,25

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220323-TP01

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

DATA DE ABERTURA: 20 DE ABRIL DE 2023



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,44554500	15,55	6,92
TOTAL Mão de Obra:						16,17

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	370,45	0,37
TOTAL Serviço:					0,37	

VALOR:	17,13
VALOR SEM ENCARGOS:	7,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,12
VALOR COM ENCARGOS:	17,13
VALOR BDI (26.75%):	4,58
VALOR COM BDI:	21,71
QUANTIDADE:	1.000,00

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07425750	1,15
TOTAL Mão de Obra:					1,15

VALOR:	1,15
VALOR SEM ENCARGOS:	0,40
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,75
VALOR COM ENCARGOS:	1,15
VALOR BDI (26.75%):	0,30
VALOR COM BDI:	1,45
QUANTIDADE:	10.000,00

Ferreira
PREMIERE SERVIÇOS
 CNPJ: 22.280.521/0001-82
 Evanderson Emanuel de Sousa Ferreira
 RG: 2005021180022 / CPF: 939.737.793.25
 PROPRIETÁRIO

Eder
EDER OLAVO B. LOPES
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 261640616-0

50

[Handwritten signatures]