

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA PREFEITURA DE HIDROLÂNDIA-CE.
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. PMH-220323-TP01

Prezados (as) Senhores (as),

Pela presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do Tomada de Preços nº PMH-220323-TP01, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1. Indetificação da Licitante:

- North empreendimentos e serviços EIRELI-ME
- CNPJ: 35.131.683/0001-09
- Inscrição municipal: 35.141/2021
- Avenida Presidente Castelo branco, 2442, sala 03, centro Varjota-ce
- (88) 9 9740-7520
- Caixa Economia Federal
- Agencia: 0743
- Conta: 2981-0

2. Indetificação do Representante Legal:

- Sérgio Ponte Ribeiro Parente
- CPF: 021.621.423-84
- (88) 99740-7520


3. Objeto:

Constitui o obejeto da presente proposta:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.

4. Formação do preço:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR PROPOSTO (R\$) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE. | 414.677,31 |
| PREÇO GLOBAL | | 414.677,31 |
| EXTENSO: | Quatrocentos e Quatorze Mil Seiscentos e Setenta e Sete reais e Trinta e Um centavos | |



5. Validade da Proposta:

- A presente Proposta de Preços é válida por **60 (sessenta) dias**, contados da data da sua apresentação.

6. Condições Gerais da Proposta:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O objeto cotado atente todas as exigências do edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de execução do objeto será de 03 (três) meses, a contar da data de recebimento da ordem de serviço respectiva.
- O local de execução do objeto será o indicado no projeto executivo.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Varjota-Ce, 17 de abril de 2023.

NORTH empreendimentos e serviços EIRELI
CNPJ: 35.131.683/0001-09
Sérgio Ponte Ribeiro Parente
Responsável Legal


BA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ-HIDROLÂNDIA-CE |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE |


| | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| DATA : 20/04/2023 | | BDI : 26,74% | |
| FONTE | VERSÃO | HORAS | REF. |
| SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 50,74% | 44,65% |
| Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |




| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 6,00 | 151,10 | 906,60 |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | |
| 2.1 | C2940 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | SEINFRA | M2 | 10.000,00 | 9,22 | 92.200,00 |
| 3 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | | | | | | |
| 3.1 | C2933 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO | SEINFRA | M2 | 10.000,00 | 17,68 | 176.800,00 |
| 3.2 | I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 180,00 | 66,06 | 11.890,80 |
| 3.3 | C0821 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO | SEINFRA | M2 | 10.000,00 | 1,68 | 16.800,00 |
| 3.4 | C2927 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | SEINFRA | M | 1.000,00 | 17,09 | 17.090,00 |
| 4 | LIMPEZA GERAL | | | | | | |
| | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 10.000,00 | 1,15 | 11.500,00 |

VALOR BDI TOTAL: 87.489,91
VALOR ORÇAMENTO: 327.187,40
VALOR TOTAL: 414.677,31

Quatrocentos e Quatorze Mil Seiscentos e Setenta e Sete reais e Trinta e Um centavos

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|
|  | DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 80,74% | 44,66% | 05/2021 |
| | LOCAL: | DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ-HIDROLÂNDIA-CE | SEINFRA | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE | | | | | |



1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEINFRA | M2 | 1,02000000 | 35,59 | 36,30 |
| I1100 | ESMALTE SINTETICO | SEINFRA | L | 1,00000000 | 24,99 | 24,99 |
| I1691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | SEINFRA | M | 4,50000000 | 12,61 | 56,74 |
| I1725 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG | 0,15000000 | 15,54 | 2,33 |
| TOTAL Material: | | | | | | 120,36 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,00000000 | 15,37 | 30,74 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 30,74 |

| | |
|---------------|---------------|
| VALOR: | 151,10 |
|---------------|---------------|

2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|----------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,60000000 | 15,37 | 9,22 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 9,22 |

| | |
|---------------|-------------|
| VALOR: | 9,22 |
|---------------|-------------|

3.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|----------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0111 | AREIA VERMELHA | SEINFRA | M3 | 0,08000000 | 60,88 | 4,87 |
| TOTAL Material: | | | | | | 4,87 |

| Mão de Obra | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0445 | CALCETEIRO | SEINFRA | H | 0,40000000 | 20,51 | 8,20 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,30000000 | 15,37 | 4,61 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 12,81 |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 17,68 |
|---------------|--------------|


3.2. I1600 - PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (M3)

| Material | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------|-----------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | SEINFRA | M3 | 1,00000000 | 66,06 | 66,06 |
| TOTAL Material: | | | | | | 66,06 |

| | |
|---------------|--------------|
| VALOR: | 66,06 |
|---------------|--------------|

3.3. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FORTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| I0725 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | SEINFRA | H | 0,01100000 | 41,91 | 0,46 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 0,46 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------|---------|
|  | OBRA: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | DATA : 20/04/2023 | | BDI : 26,74% | | |
| | DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ-HIDROLÂNDIA-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 80,74% | 44,66% | 05/2021 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |


| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,08000000 | 15,37 | 1,22 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 1,22 |
| | | | | | VALOR: | 1,68 |

| 3.4. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-------------|-----------------|-------|
| Material | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I0108 | AREIA GROSSA | SEINFRA | M3 | 0,00200000 | 74,72 | 0,14 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 0,82000000 | 0,56 | 0,45 |
| | | | | | TOTAL Material: | 0,59 |

| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-------|
| I2391 | PEDREIRO | SEINFRA | H | 0,45000000 | 20,51 | 9,22 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,45000000 | 15,37 | 6,91 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 16,13 |

| Serviço | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------|----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------|
| C0838 | CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0,00100000 | 374,06 | 0,37 |
| | | | | | TOTAL Serviço: | 0,37 |
| | | | | | VALOR: | 17,09 |

| 4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | |
|------------------------------------------------------|----------|---------|------|-------------|--------------------|-------|
| Mão de Obra | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 0,07500000 | 15,37 | 1,15 |
| | | | | | TOTAL Mão de Obra: | 1,15 |
| | | | | | VALOR: | 1,15 |




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| OBRA: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | DATA : | 20/04/2023 |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | VERSÃO | 027.1 COM DESONERAÇÃO |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ-HIDROLÂNDIA-CE | HORA | 80,74% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE | MES | 44,66% |
| | | PROPRIA | 0,00% |
| | | BDI : | 26,74% |
| | | SEINFRA | 0,00% |
| | | Composições | 0,00% |



| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | Total parcela |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | % | % | % | % | % | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 906,60 | 100,00 % 906,60 | | | | | 100,00 % 906,60 |
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 92.200,00 | 20,00 % 18.440,00 | 20,00 % 18.440,00 | 20,00 % 18.440,00 | 20,00 % 18.440,00 | 20,00 % 18.440,00 | 100,00 % 92.200,00 |
| RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | 222.580,80 | 20,00 % 44.516,16 | 20,00 % 44.516,16 | 20,00 % 44.516,16 | 20,00 % 44.516,16 | 20,00 % 44.516,16 | 100,00 % 222.580,80 |
| LIMPEZA GERAL | 11.500,00 | 20,00 % 2.300,00 | 20,00 % 2.300,00 | 20,00 % 2.300,00 | 20,00 % 2.300,00 | 20,00 % 2.300,00 | 100,00 % 11.500,00 |
| Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 87.489,91 | 20,22 % 17.690,46 | 19,84 % 17.445,49 | 19,94 % 17.445,49 | 19,94 % 17.445,49 | 19,96 % 17.462,98 | 100,00 % 87.489,91 |
| | 414.677,31 | 83,853,22 83.853,22 | 82.701,65 166.554,87 | 82.701,65 249.256,52 | 82.701,65 331.958,17 | 82.719,14 414.677,31 | 414.677,31 |

A

| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|------------|---------|-------|-------|--|--|--|
|  | OBRA: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | DATA : 20/04/2023 | | BDI : 26,74% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | <table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>80,74%</td> <td>44,66%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 80,74% | 44,66% | 05/2021 | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | |
| | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 80,74% | 44,66% | 05/2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ-HIDROLÂNDIA-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|---------------------------|-------------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 4,01 |
| DF | Despesas financeiras | 1,11 |
| R | Riscos | 0,56 |
| | TOTAL | 5,68 |

| Benefício | | |
|------------------|------------------|-------------|
| S + G | Garantia/seguros | 0,40 |
| L | Lucro | 7,30 |
| | TOTAL | 7,70 |

| T | Impostos | |
|------|----------------------------------------------------|--------------|
| C | COFINS | 3,00 |
| CP | PIS | 0,65 |
| | ISS | 2,00 |
| CPRB | CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50 |
| | TOTAL | 10,15 |

BDI = 26,74%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1$$




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS


North
Empreendimentos

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| OBRA: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | DATA: 20/04/2023 | BDI: 26,74% | | |
| DESCRIÇÃO: | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ-HIDROLÂNDIA-CE | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 80,74% | 44,66% |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | REF. |
| | | | | | 05/2021 |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 0,00 | 0,00 |
| A3 | SENAI | 0,00 | 0,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,00 | 0,00 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 13,70 | 13,70 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feríados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

Horista = 80,74%
Mensalista = 44,66%

A + B + C + D



48