


À PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.

Att. Comissão de Licitação

Processo: TOMADA DE PREÇOS N° PMH-220323-TP01



Prezado(a) Presidente da Comissão,

Pelo presente instrumento, viemos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da Tomada de Preços N° PMH-220323-TP01, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1. Identificação da Licitante:

- Razão Social: ENGERCON LTDA
- Inscrição CNPJ: 40.798.782/0001-70
- Inscrição Estadual: 062476718
- Endereço Completo: Av Joaquim Eurico Lobo, n° 353, Bairro Wagner Andrade, Santa Quitéria – Ce, CEP: 62280-000
- N° Telefone: (85) 99728-3915/ E-mail: engerconengenharia@gmail.com
- Dados bancários: Banco do Brasil - Ag.: 823-0 / Cc.: 36933-0

2. Identificação do Representante Legal:

- Nome Completo: Yasley Clarissa Oliveira Magalhães Rosa
- Inscrição CPF: 066.921.903-71
- N° Celular: (85) 99951-9891/ E-mail: Yasleyclarissa@gmail.com

3. Objeto:

- Constitui o objeto da presente Proposta: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.**



ENGERCON
ENGENHARIA



4. Formação do Preço:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO (R\$)
1	Serviços de manutenção e recuperação de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede e distritos do Município de Hidrolândia/CE.	R\$ 410,195,20

PREÇO GLOBAL POR EXTENSO:	Quatrocentos e dez mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos.
----------------------------------	---


5. Validade da Proposta:

- A presente Proposta de Preços é válida por **60 (sessenta) dias**, contados da data da sua apresentação.

6. Condições Gerais da Proposta:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de execução do objeto será o indicado no Cronograma Físico-Financeiro, constante do Projeto Executivo.
- O local de execução do objeto será o indicado no Projeto Executivo.

Santa Quitéria – CE, 18 de abril de 2023.


Engercon LTDA
Yasley Clarissa O. M. Rosa
Sócia-Diretora
CPF nº 48.736.182/0001-70
Representante legal




ENGERCON
ENGENHARIA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE
 LOCAL.: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETANIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA/CE
 FONTE.: SEINFRA CE 27 COM DESONERAÇÃO / LEIS SOCIAIS: HORISTA (83,85%) MENSALISTA (47,76%) / BDI SERVIÇOS (26,75%) / BDI MATERIAIS (15,28%)
 DATA.: 18/04/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		TOTAL COM BDI
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 1.124,45	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 1.124,45
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	20,00%	R\$ 23.651,55	20,00%	R\$ 23.651,55	20,00%	R\$ 23.651,55	20,00%	R\$ 23.651,55	20,00%	R\$ 23.651,55	R\$ 118.257,75
3.0	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	20,00%	R\$ 55.206,16	20,00%	R\$ 55.206,16	20,00%	R\$ 55.206,16	20,00%	R\$ 55.206,16	20,00%	R\$ 55.206,16	R\$ 276.030,78
4.0	LIMPEZA GERAL	20,00%	R\$ 2.956,44	20,00%	R\$ 2.956,44	20,00%	R\$ 2.956,44	20,00%	R\$ 2.956,44	20,00%	R\$ 2.956,44	R\$ 14.782,20
TOTAL GERAL (R\$)		20,22%	R\$ 82.938,60	19,94%	R\$ 81.814,15	19,94%	R\$ 81.814,15	19,94%	R\$ 81.814,15	19,94%	R\$ 81.814,15	R\$ 418.955,20
TOTAL ACUMULADO (R\$)		20,22%	R\$ 69.355,83	40,17%	R\$ 151.169,98	60,11%	R\$ 232.984,12	80,06%	R\$ 314.798,27	100,00%	R\$ 396.612,42	R\$ 396.612,42



M. Rosa
 Masley Clarissa O. M. Rosa
 Engenheira Civil
 CRP: 062099202-6
 CREALICE: 3616338

Rua Joaquim Eurico Lobo, nº 353 – Bairro Wagner Andrade – Santa Quitéria
 Contato: (85) 99728-3915 @engerconengenharia@gmail.com
 CNPJ: 40.798.782/0001-70

M. Rosa
 Masley Clarissa O. M. Rosa
 Engenheira Civil
 CRP: 062099202-6
 CNPJ: 40.798.782/0001-70



OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE
LOCAL.: DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA/CE
FONTE.: BASE DE PREÇOS (TABELA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA Nº 027.1) SEINFRA - CE
DATA: 18/04/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	147,86	39,55	187,41	1.124,45
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	M2	10.000,00	9,33	2,50	11,83	118.257,75
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA							
3.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SIREJUNTAMENTO	M2	10.000,00	17,30	4,63	21,93	219.339,34
3.2	11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	180,00	64,08	9,79	73,87	13.296,48
3.3	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	10.000,00	1,69	0,45	2,15	21.470,17
3.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	1.000,00	17,30	4,63	21,93	21.925,79
4	LIMPEZA GERAL							
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	10.000,00	1,17	0,31	1,48	14.782,22
							VALOR TOTAL:	410.195,20

Engercon LTDA
 CNPJ: 40.798.782/0001-70
 Yasyr Carissa O. M. Rosa
 Diretora

TERMO DE RECEBIMENTO DE LICITADO Nº 2377
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
 Yasyr Carissa O. M. Rosa
 CNPJ: 40.798.782/0001-70
 CREA/CE: 361638

Rua Joaquim Eurico Lobo, nº 353 – Bairro Wagner Andrade – Santa Quitéria
 Contato: (85) 99728-3915 @engerconengenharia@gmail.com
 CNPJ: 40.798.782/0001-70



(Handwritten signatures)

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Pregão	Total
12543 SERVENTE	H	2,0000	15,5500	31,1000
Total:				31,1000


MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pregão	Total
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,0200	34,5223	35,2127
11400 ESMALTE SINTÉTICO	L	1,0000	24,2403	24,2403
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,2317	55,0427
11725 PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	15,0738	2,2611
Total:				116,7568
Total Simples:				147,86
Encargos Sociais: INCLUSO				0,00
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				147,86

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Pregão	Total
12543 SERVENTE	H	0,6000	15,5500	9,3300
Total:				9,3300
Total Simples:				9,33
Encargos Sociais: INCLUSO				0,00
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				9,33

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)	Unidade	Coefficiente	Pregão	Total
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0110	40,8999	0,4499
Total:				0,4499
MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Pregão	Total
12543 SERVENTE	H	0,0800	15,5500	1,2440
Total:				1,2440
Total Simples:				1,69
Encargos Sociais: INCLUSO				0,00
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				1,69

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Pregão	Total
12391 PEDREIRO	H	0,4500	20,7700	9,3465
12543 SERVENTE	H	0,4500	15,5500	6,9975
Total:				16,3440
MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Pregão	Total
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0020	72,4784	0,1450
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,8200	0,5432	0,4454
Total:				0,5904
00838 CONCRETO FM/BR, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0010	364,0701	0,3641
Total:				0,3641
Total Simples:				17,30
Encargos Sociais: INCLUSO				0,00
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				17,30

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Pregão	Total
12543 SERVENTE	H	0,0750	15,5500	1,1663
Total:				1,1663
Total Simples:				1,17
Encargos Sociais: INCLUSO				0,00
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				1,17



Rua Joaquim Eurico Lobo, nº 353 - Bairro Wagner Andrade - Santa Quitéria
 Contato: (85) 99728-3915 @engerconengenharia@gmail.com
 CNPJ: 40.798.782/0001-70

Engenharia LTDA
 Vasyley Clarissa O. M. Rosa
 Sócia Diretora
 CNPJ: 40.798.782/0001-70

Engenharia LTDA
 Vasyley Clarissa O. M. Rosa
 Engenheira Civil
 CNPJ: 062099202-6
 CREA/CE: 361638