

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

PROPOSTA DE PREÇOS



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE.
Att. Comissão de Licitação

Processo: **TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220323-TP01**

Prezado(a) Presidente da Comissão,

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220323-TP01, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1. Identificação da Licitante:

- Razão Social: CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA – EPP
- Inscrição CNPJ: 09.009.594/0001-76
- Inscrição Estadual ou Municipal:
- Endereço Completo: RUA GILBERTO PARENTE DE SOUSA, Nº 267, CEP: 62.350-000, MONTE CASTELO, UBAJARA – CE
- Nº Telefone, e-mail: (88) 99669-8989, cunhalicitacao@gmail.com
- Banco, Nº Agência, Nº Conta Corrente:

2. Identificação do Representante Legal:

- Nome Completo: RAFAEL DOS SANTOS CUNHA
- Inscrição CPF: 000.084.483-70
- Nº Celular, e-mail: (88) 99669-8989, cunhalicitacao@gmail.com


3. Objeto:

- Constitui o objeto da presente Proposta: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.**

CNPJ: 09.009.594/0001-76 ENDEREÇO: RUA GILBERTO PARENTEDE SOUSA, 267, MONTE CASTELO- UBAJARA -CE

Email: cunhaconstrutora@hotmail.com

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI



4. Formação do Preço:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO (R\$)
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE	R\$ 417.728,94
PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: Quatrocentos e Dezessete Mil Setecentos e Vinte e Oito reais e Noventa e Quatro centavos		

5. Validade da Proposta:

- A presente Proposta de Preços é válida por 90 (noventa) dias, contados da data da sua apresentação.

6. Condições Gerais da Proposta:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de execução do objeto será o indicado no Cronograma Físico-Financeiro, constante no Projeto Executivo.
- O local de execução do objeto será o indicado no Projeto Executivo.

Ubajara/CE, 19 de Abril de 2023.

RAFAEL DOS
SANTOS CUNHA:
00008448370

Assinado digitalmente por RAFAEL DOS SANTOS CUNHA:
00008448370
DN: CN=RAFAEL DOS SANTOS CUNHA, OU=AC SOLUTI Multipla v6,
OU=2525251000110, OU=Presencial, OU=Certificado PF
A3, CN=RAFAEL DOS SANTOS CUNHA,00008448370
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023-04-19 14:05:32
Foxit Reader Versão: 9.7.1

CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP

CNPJ: 09.009.594/0001- 76

RAFAEL DOS SANTOS CUNHA

CPF: 000.084.483-70

(Representante legal)

CNPJ: 09.009.594/0001-76 ENDEREÇO: RUA GILBERTO PARENTEDE SOUSA, 267, MONTE CASTELO- UBAJARA -CE

Email: cunhaconstrutora@hotmail.com

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO
MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N° PMH-220323-TP01

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS


DATA CERTAME: 20 DE ABRIL DE 2023

CUNHA EDIFICAÇÕES E
CONSTRUÇÕES EIRELI

RESUMO DO ORÇAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.151,94	0,28
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	118.300,00	28,32
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	283.477,00	67,86
4	LIMPEZA GERAL	14.800,00	3,54
VALOR COM BDI:		417.728,94	100,00

Quatrocentos e Dezesete Mil Setecentos e Vinte e Oito reais e Noventa e Quatro centavos



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE
 PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220323-TP01
 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS 150 (CIENTO E CINQUENTA) DIAS

SERVIÇOS: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE
 PROPOSTA: PROPOSTA Nº 001/2023
 DATA CERTAME: 20 DE ABRIL DE 2023

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	151,47	40,52	191,99	1.151,94
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
2.1.	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	10.000,00	9,33	2,50	11,83	118.300,00
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA								
3.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	10.000,00	17,84	4,77	22,61	226.100,00
3.2	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO) - BDI = 15,28	SEINFRA	M3	180,00	66,06	10,09	76,15	13.707,00
3.3	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	10.000,00	1,71	0,46	2,17	21.700,00
3.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	1.000,00	17,33	4,64	21,97	21.970,00
4	LIMPEZA GERAL								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.000,00	1,17	0,31	1,48	14.800,00
								VALOR COM BDI:	417.728,94
Quatrocentos e Dezesseite Mil Setecentos e Vinte e Oito reais e Noventa e Quatro centavos									



[Handwritten signatures and initials]

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220323-TP01

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 20 DE ABRIL DE 2023

CUNHA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,59	36,30
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,99	24,99
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,61	56,74
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,54	2,33
TOTAL Material:					120,37	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,55	31,10
TOTAL Mão de Obra:					31,10	

VALOR:	151,47
VALOR SEM ENCARGOS:	131,35
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,12
VALOR COM ENCARGOS:	151,47
VALOR BDI (26.75%):	40,52
VALOR COM BDI:	191,99
QUANTIDADE:	6,00

2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,55	9,33
TOTAL Mão de Obra:					9,33	

VALOR:	9,33
VALOR SEM ENCARGOS:	3,29
VALOR ENCARGOS (83.85%):	6,04
VALOR COM ENCARGOS:	9,33
VALOR BDI (26.75%):	2,50
VALOR COM BDI:	11,83
QUANTIDADE:	10.000,00

3.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	60,88	4,87
TOTAL Material:					4,87	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,55	4,66
TOTAL Mão de Obra:					12,98	

VALOR:	17,84
VALOR SEM ENCARGOS:	9,83

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220323-TP01

PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

DATA CERTAME: 20 DE ABRIL DE 2023

CUNHA EDIFICAÇÕES E
CONSTRUÇÕES EIRELI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,01
VALOR COM ENCARGOS:	17,84
VALOR BDI (26.75%):	4,77
VALOR COM BDI:	22,61
QUANTIDADE:	10.000,00

3.2. I1600 - PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,00000000	66,06	66,06
TOTAL Material:					66,06

VALOR:	66,06
VALOR SEM ENCARGOS:	66,06
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	66,06
VALOR BDI (15.28%):	10,09
VALOR COM BDI:	76,15
QUANTIDADE:	180,00

3.3. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	42,16	0,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,46

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08000000	15,55	1,24
TOTAL Mão de Obra:					1,24

VALOR:	1,71
VALOR SEM ENCARGOS:	0,78
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,93
VALOR COM ENCARGOS:	1,71
VALOR BDI (26.75%):	0,46
VALOR COM BDI:	2,17
QUANTIDADE:	10.000,00

3.4. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	74,72	0,15
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,56	0,46
TOTAL Material:					0,61

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	20,77	9,35