




# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

## CARTA PROPOSTA



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA/CE  
Att. Comissão Permanente de Licitação

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH – 220323 – TP01**

Prezado (a), Presidente da Comissão,

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº PMH – 220323 – TP01**, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

**1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:**

- Razão Social: A M DE S LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
- Inscrição CNPJ: 07.386.649/0001-31
- Inscrição Estadual: 06.046.880-7
- Inscrição Municipal: 3504
- Endereço Completo: RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO – Nº 1710 – BAIRRO LAPA – FRECHEIRINHA – CE – CEP 62.340-000.
- Contato: 88 9 9439-6236
- E-mail: [AMDESLIMACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM](mailto:AMDESLIMACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM)
- Banco do Brasil - Agência Nº: 5663-4 – Conta Corrente Nº: 21985-1
- Banco Bradesco – Agência Nº: 751 – Conta Corrente Nº: 2290-0

**2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:**

- Nome Completo: ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA LIMA
- Inscrição CPF: 136.218.663-53
- Contato: 88 9 9439-6236
- E-mail: [AMDESLIMACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM](mailto:AMDESLIMACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM)

**3. OBJETO:**

- Constitui o objeto da presente Proposta: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.**

  
**Antº Medeiros de Souza Lima**  
CPF: 136.218.663-53

  
RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA – CE  
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

## 4. FORMAÇÃO DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL R\$
01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.	R\$ 410.519,76
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: (QUATROCENTOS E DEZ MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)		R\$ 410.519,76




## 5. VALIDADE DA PROPOSTA:

- Apresente Proposta de Preços é válida por **120 (CENTO E VINTE) dias**, contados da data da sua apresentação.

## 6. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativos à especificações e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de execução do objeto será o indicado no Cronograma Físico-Financeiro, constante do Projeto Executivo.
- O local de execução do objeto será o indicado no Projeto Executivo.

Frecheirinha – CE, 18 de abril de 2023



**A M DE S LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – ME**

CNPJ: 07.386.649/0001-31

ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA LIMA


PROPRIETÁRIO

RG Nº 1010193 SSP-CE | CPF Nº 136.218.663-53





# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/VR	DATA : 14/04/2023		BDI : 26,75%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/VR	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA - CE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2020
		Composição	PROFISPLA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	188,16	1.128,96
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						
	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	10.000,00	11,58	115.800,00
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA						
3.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	10.000,00	22,17	221.700,00
3.2	H600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	180,00	82,06	14.770,80
3.3	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	10.000,00	2,12	21.200,00
3.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	1.000,00	21,52	21.520,00
4	LIMPEZA GERAL						
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10.000,00	1,44	14.400,00
						VALOR BDI TOTAL:	86.595,86
						VALOR ORÇAMENTO:	323.923,90
						VALOR TOTAL:	410.519,76

**Anº Medeiros de Souza Lima**  
 CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA – CE  
 CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
 E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/VR	<b>DATA :</b> 14/04/2023		<b>BDI :</b> 26,75%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/VR	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA - CE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47.76%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>
					03/2023
					05/2021
					03/2017
					01/2023
					11/2020

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			1.128,96	0,28
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA			115.800,00	28,21
4	LIMPEZA GERAL			279.190,80	68,01
				14.400,00	3,51
				<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>86.595,86</b>
				<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>323.923,90</b>
				<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>410.519,76</b>



*Antº Medeiros de Souza Lima*  
**Antº Medeiros de Souza Lima**  
 CPF: 136.218.663-53



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
<b>OBRA:</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/VR	<b>DATA :</b> 14/04/2023		<b>BDI :</b> 26,75%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/VR	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DE BETÂNIA, CONCEIÇÃO E IRAJÁ - HIDROLÂNDIA - CE	SBC	2023/03 - Fortaleza	113,90%	-	03/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO 2	2018/11 COM DESONERAÇÃO	68,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2020/10 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	11/2020
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
<b>Material</b>						
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,8800	35,5776
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4900	24,4900
I691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,3600	55,6200
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,2300	2,2845
<b>TOTAL Material:</b>						117,9721
<b>Mão de Obra</b>						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,96000000	15,5500	30,4780
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						30,4780
<b>VALOR:</b>						148,45

2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)						
<b>Mão de Obra</b>						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58800000	15,5500	9,1434
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						9,1434
<b>VALOR:</b>						9,14

3.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)						
<b>Material</b>						
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	59,6600	4,7728
<b>TOTAL Material:</b>						4,7728
<b>Mão de Obra</b>						
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,39200000	20,7700	8,1418
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,29400000	15,5500	4,5717
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						12,7135
<b>VALOR:</b>						17,49

3.2. I1600 - PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (M3)						
<b>Material</b>						
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,00000000	64,7400	64,7400
<b>TOTAL Material:</b>						64,7400
<b>VALOR:</b>						64,74

3.3. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)						
<b>Equipamento Custo Horário</b>						
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	41,3300	0,4546
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>						0,4546
<b>Mão de Obra</b>						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07840000	15,5500	1,2191
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						1,2191
<b>VALOR:</b>						1,67

3.4. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)						
---	--	--	--	--	--	--

*Assinatura*  
 Anjo Medeiros de Souza Lima  
 CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA – CE  
 CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
 E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236

*Assinatura*




# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	73,2300	0,1465
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5500	0,4510
TOTAL Material:						0,5975
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,44100000	20,7700	9,1596
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,44100000	15,5500	6,8576
TOTAL Mão de Obra:						16,0172
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	368,1300	0,3681
TOTAL Serviço:						0,3681
VALOR:						16,98

## 4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07350000	15,5500	1,1429
TOTAL Mão de Obra:						1,1429
VALOR:						1,14



  
**Amédée Medeiros de Souza Lima**  
 CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA – CE  
 CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504  
 E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236

