



**PROPOSTA DE PREÇO**

À

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA**

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº PMH-220323-TP01/2023

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta Escrita, relativa ao Objeto da TOMADA DE PREÇOS PMH-220323-TP01/2023, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

**1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE**

**PROPONENTE:** A.T. MESQUITA-ME  
**ENDEREÇO:** Rua Central, nº 180, Nova Hidrolândia, Hidrolândia, Ce  
**CNPJ Nº:** 24.022.534/0001-87  
**TELEFONE:** (88) 99805-4367  
**BANCO, Nº AGÊNCIA, Nº CONTA CORRENTE:** 3728-1, 14966-7

**2. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL**

**RESPONSÁVEL LEGAL:** Antonio Teixeira Mesquita  
**CPF Nº:** 035.826.733-16  
**TELEFONE:** (88) 99805-4367

**3. OBJETO**

CONSTITUI O OBJETO DA PRESENTE PROPOSTA: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.**

**4. FORMAÇÃO DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO (R\$)
1.0	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.	398.851,44
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>398.851,44</b>
IMPORTA O PRESENTE O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL R\$ 398.851,44 (Trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta um reais e quarenta e quarenta centavos)		

**5. VALIDADE DA PROPOSTA**

A PRESENTE PROPOSTA PREÇOS É VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.

**6. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA**

Rua Central, nº 180, nova Hidrolândia, Hidrolândia, Ce, Cep: 62270-000,  
CNPJ: 24.022.534/0001-87

**Antonio Teixeira Mesquita**  
Engenheiro Civil-RNP 061726089-3  
CREA-CE: 333011 - CPF: 035.826.733-16

- NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, TRABALHISTAS, TRIBUTARIOS, COMERCIAIS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
- O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS AS ESPECIFICAÇÃO E CARACTERISTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
- O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ O INDICADO NO CRONOGRAMA FÍSICO – FINACEIRO, CONSTANTE NO PROJETO EXECUTIVO.
- O LOCAL DA EXECUÇÃO SERÁ INDICADO NO PROJETO EXECUTIVO.

HIDROLÂNDIA, CE, 20 DE ABRIL DE 2023.

*Antonio Teixeira Mesquita*  
A.T. MESQUITA-ME

CNPJ: 24.022.534/0001-87

ANTONIO TEIXEIRA MESQUITA

SÓCIO-DIRETOR

*Antonio Teixeira Mesquita*  
Antonio Teixeira Mesquita  
Engenheiro Civil-RMP 061726089-3  
CREA-CE: 333011 - CPF: 035.826.733-13



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

<b>DATA:</b>	20/04/2023	<b>BDI:</b>	26,75%
<b>FONTES:</b>	SBC	2023/04 - Fortaleza	113,50%
<b>SEINFRA</b>	027.1 COM DESON. E RAÇÃO		83,85%
<b>SICRO 2</b>	2016/11 COM DESON. E RAÇÃO		88,81%
<b>SICRO NC/O</b>	2022/10 COM DESON. E RAÇÃO		-
<b>SINAPI</b>	2023/03 COM DESON. E RAÇÃO		84,41%
<b>Compensações</b>	P-ORFRIA		0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEINFRA	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	144,65	38,69	183,34	1.100,04
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	10,000,00	8,91	2,38	11,29	112.900,00
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA								
3.1	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	10,000,00	17,04	4,56	21,60	216.000,00
3.2	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO) - BDI = 15,28	SEINFRA	M3	130,00	63,09	9,64	72,73	13.091,40
3.3	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	10,000,00	1,63	0,44	2,07	20.700,00
3.4	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	1,000,00	16,54	4,42	20,96	20.960,00
4	LIMPEZA GERAL								
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	10,000,00	1,11	0,30	1,41	14.100,00
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>									<b>83.187,34</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>									<b>315.664,10</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>398.851,44</b>



  
**Arnetto Teixeira Mesquita**  
 Engenheiro Civil-RNP 061286089-3  
 CREA/CE 333831 - CPF: 035.826.733-13






## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.	<b>DATA :</b> 20/04/2023		<b>BDI :</b> 26,75%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.	SBC	2023/04 - Fortaleza	113,90%	-	04/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.100,04	0,28
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	112.900,00	28,31
3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	270.751,40	67,88
4	LIMPEZA GERAL	14.100,00	3,54
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>		<b>83.187,34</b>	<b>100,00</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>		<b>315.664,10</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>		<b>398.851,44</b>	



*Antonio Teixeira Mesquita*  
Engenheiro Civil-RNP 061726089-3  
CREA-CE: 3332/11 - CPF: 055.826.733-13



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 NOSSO PROJETO É CONSTRUIR SEU SONHO!	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.	DATA : 20/04/2023	BDI : 26,75%																																			
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/04 - Fortaleza</td> <td>113,90%</td> <td>-</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2016/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2022/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>01/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/03 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição de</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2023/04 - Fortaleza	113,90%	-	04/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023	SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023	Composição de	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																			
SBC	2023/04 - Fortaleza	113,90%	-	04/2023																																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																			
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017																																			
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023																																			
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	04/2023																																			
Composição de	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																				
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA/CE																																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA																																						

### 1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,9900	34,6698
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,8700	23,8700
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,0400	54,1800
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,8400	2,2260
TOTAL Material:						114,9458

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,91000000	15,5500	29,7005
TOTAL Mão de Obra:						29,7005
<b>VALOR:</b>						<b>144,65</b>

### 2.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57300000	15,5500	8,9102
TOTAL Mão de Obra:						8,9102
<b>VALOR:</b>						<b>8,91</b>

### 3.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,08000000	58,1400	4,6512
TOTAL Material:						4,6512


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,38200000	20,7700	7,9341
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,28650000	15,5500	4,4551
TOTAL Mão de Obra:						12,3892
<b>VALOR:</b>						<b>17,04</b>

### 3.2. I1600 - PEDRA DE MÃO (RACHÃO) (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,00000000	63,0900	63,0900
TOTAL Material:						63,0900
<b>VALOR:</b>						<b>63,09</b>

### 3.3. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01100000	40,3800	0,4442
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,4442

  
**Antonio Teixeira Mesquita**  
 Engenheiro Civil-RNP 061726089-0  
 CREA-CE: 333011 - CPF: 035.826.733-13