



**DINARES**  
**CONSTRUÇÕES**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
HIDROLÂNDIA – CE

REF: CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH – 221223 – CP01



Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE IRAJÁ À LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO EM HIDROLÂNDIA – CE**, pelo valor global de R\$ **1.204.084,45 (UM MILHÃO, DUZENTOS E QUATRO MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**, com prazo de execução obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.

objeto cotado atende todas as exigências do edital e seus anexos, relativas a especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Crateús – CE, 31 DE JANEIRO DE 2024

Atenciosamente

**DINARES CONSTRUTORA**  
**CNPJ: 23.299.416/0001-58**  
**MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES**  
**CPF: 022.592.473-00**

**DINARES CONSTRUÇÕES**  
**CNPJ: 23.299.416/0001-58 – contatos = (88) 99696-1919/99203-3441**  
**RUA: ABDORAL MARTINS MACHADO 1111 –**  
**dinaresconstrucoes@hotmail.com**



**DINARES**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan  
Crateus -ce DINARES.CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM  
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3441



EMPRESA  
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PICARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE IRAJÁ À LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE  
DATA: 31/01/2024 - 08:08H  
TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

HORISTA MENSAL  
ENCARGOS 112,76% 71,07%  
BDI 20,97%

PLANILHA ORÇAMENTO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT			SUB-TOTAL
					S/BDI	BDI	C/BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						41.586,58
1.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,07%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	343,78	72,09	415,87	41.586,58
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						94.965,39
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	152,79	32,04	184,83	2.217,96
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.305,00	3,65	0,77	4,42	5.768,10
2.3	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	22.500,00	0,37	0,08	0,45	10.125,00
2.4	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	46.246,56	1,22	0,26	1,48	68.444,91
2.5	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	28.998,00	0,24	0,05	0,29	8.409,42
3		TERRAPLENAGEM						670.827,57
3.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	33.022,92	5,64	1,18	6,82	225.216,31
3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	T	56.138,96	4,40	0,92	5,32	298.659,27
3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	33.022,92	3,68	0,77	4,45	146.951,99
4		PAVIMENTAÇÃO						268.625,03
4.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	13.223,64	5,64	1,18	6,82	90.185,22
4.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	T	22.480,19	4,40	0,92	5,32	119.594,61
4.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	13.223,64	3,68	0,77	4,45	58.845,20
5		OBRAS DE ARTES CORRENTES						122.311,78
5.1	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	64,00	426,27	89,39	515,66	33.002,24
5.2	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	16,00	1.617,43	339,18	1.956,61	31.305,76
5.3	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	8,00	795,24	166,76	962,00	7.696,00
5.4	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	2.669,24	559,74	3.228,98	6.457,96
5.5	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	8,00	1.034,69	216,97	1.251,66	10.013,28
5.6	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	3.355,09	703,56	4.058,65	8.117,30
5.7	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	8,00	1.514,45	317,58	1.832,03	14.656,24
5.8	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	4.572,62	958,88	5.531,50	11.063,00
6		SERVIÇOS DIVERSOS						5.768,10
6.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.305,00	3,65	0,77	4,42	5.768,10
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>								<b>1.204.084,45</b>


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:  
UM MILHÃO, DUZENTOS E QUATRO MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

*Maria do Socorro Rodrigues Soares*

DINARES CONSTRUTORA  
CNPJ: 23.299.416/0001-58  
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES  
CPF: 022.592.473-00

*Samira Cesar Teles*

SAMIRA CESAR TELES  
REGISTRO : 327215 CE  
RESP TECNICO / ENG CIVIL



**DINARES**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan  
Crateus - ce.DINARES.CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM  
CONTATOS: 088 - 99696-1219 / 99203-3441



EMPRESA  
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE IRAJÁ À LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 31/01/2024 - 08:08H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

	HORISTA	MENSAL
ENCARGOS	112,76%	71,07%
BDI	20,97%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
C00X1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,07%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%			415,87
	MÃO DE OBRA				6.875,52
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	MÊS	0,1400	16.693,95	2.337,15
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	MÊS	0,3200	6.644,30	2.126,18
18594	LABORATORISTA	MÊS	0,1400	4.953,86	693,54
18596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	MÊS	0,1400	3.111,90	435,67
18592	TOPOGRAFO	MÊS	0,1400	6.052,30	847,32
18595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MÊS	0,1400	3.111,89	435,66
	TOTAL SIMPLES				6.875,52
	TOTAL PARA 5 MESES				34.377,60
	FRAÇÃO DE 100%				343,78
	BDI				72,09
	TOTAL GERAL				415,87
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			152,7942
	MÃO DE OBRA				33,8691
12543	SERVENTE	H	1,9760	17,1400	33,8691
	MATERIAIS				118,9251
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA LSP. 0.3MM	M2	1,0200	35,1634	35,8667
11100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	24,6905	24,6905
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4589	56,0649
11725	PREGO 15X15	KG	0,1500	15,3537	2,3031
	TOTAL SIMPLES				152,7942
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				152,7942
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM			3,6457
	MATERIAIS				3,6457
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	291,6576	3,6457
	TOTAL SIMPLES				3,6457
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3,6457
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2			0,3656
	EQUIPAMENTOS				0,3114
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	78,0245	0,0001
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0013	239,4661	0,3113
	MÃO DE OBRA				0,0542
12543	SERVENTE	H	0,0032	17,1400	0,0542
	TOTAL SIMPLES				0,3656
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				0,3656
C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3			1,2152
	MATERIAIS				1,2152
12354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,2152	1,2152
	TOTAL SIMPLES				1,2152
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1,2152
C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2			0,2405
	MÃO DE OBRA				0,0294
12543	SERVENTE	H	0,0017	17,1400	0,0294
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				0,2112
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	78,0245	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0009	239,4661	0,2112
	TOTAL SIMPLES				0,2405
	ENCARGOS				



**DINARES**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan  
Cratesus - ce dinares@HOTMAIL.COM  
CONTATOS: 088 -99696-2919 / 99203-3441



EMPRESA  
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE IRAJÁ À LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 31/01/2024 - 08:08H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

	HORISTA	MENSAL
ENCARGOS	112,76%	71,07%
BDI	20,97%	

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS**

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
	BDI				
	TOTAL GERAL				0,2405
C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3			5,5725
	EQUIPAMENTOS				5,0748
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0002	89,0211	0,0175
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	78,0245	0,0000
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0096	282,0267	2,7097
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0098	239,4661	2,3477
	MÃO DE OBRA				0,4977
12543	SERVENTE	H	0,0290	17,1400	0,4977
	TOTAL SIMPLES				5,5725
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				5,5725
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	T			4,3472
	DEFAULT				4,3472
12897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	2,5784	1,0000	2,5784
12896	TRANSPORTE	TxKM	1,7688	1,0000	1,7688
	EQUIPAMENTOS			#N/D	0,0000
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000	134,4248	0,0000
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000	425,3070	0,0000
	TOTAL SIMPLES				4,3472
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				4,3472
C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3			3,6358
	EQUIPAMENTOS				3,2597
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000	50,9512	0,0000
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0027	58,3441	0,1582
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	2,6768	0,0020
10542	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	79,1457	0,0000
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	29,1229	0,0220
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	160,4941	1,4266
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0017	172,1224	0,2983
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	4,0329	0,0149
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	219,2955	0,9746
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	98,4068	0,3630
	MÃO DE OBRA				0,3761
12543	SERVENTE	H	0,0219	17,1400	0,3761
	TOTAL SIMPLES				3,6358
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3,6358
C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M			421,1548
	MÃO DE OBRA				9,0629
12391	PEDREIRO	H	0,0988	23,1700	2,2892
12543	SERVENTE	H	0,3952	17,1400	6,7737
	MATERIAIS				193,1535
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0000	193,1535	193,1535
	SERVIÇOS			#N/D	218,9383
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,3860	390,9507	150,9070
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO	M2	0,9000	62,9058	56,6152
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	380,5372	11,4161
	TOTAL SIMPLES				421,1548
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				421,1548
C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN			1.597,9918
	SERVIÇOS				1.597,9918
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,6200	390,9507	1.024,2908

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and scribbles*



**DINARES**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratão  
Cratêus - ce DINARES.CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM  
CONTATOS: 088 - 99696-1919 / 99203-3441



EMPRESA  
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE IRAJÁ À LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVANO.

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 31/01/2024 - 08:08H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

	HORISTA	MENSAL
ENCARGOS	112,76%	71,07%
BDI	20,97%	

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS**

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
<b>**ENCARGOS JÁ INCLUSOS</b>					
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	9,1200	62,9058	573,7010
	TOTAL SIMPLES				1.597,99
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.597,9918
C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M			785,6944
	MATERIAIS				386,3071
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	2,0000	193,1535	386,3071
	MÃO DE OBRA				18,1259
I2391	PEDREIRO	H	0,1976	23,1700	4,5784
I2543	SERVENTE	H	0,7904	17,1400	13,5475
	SERVIÇOS				381,2614
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,7720	390,9507	301,8139
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	0,9000	62,9058	56,6152
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0600	380,5372	22,8322
	TOTAL SIMPLES				785,6944
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				785,6944
C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN			2.637,1634
	SERVIÇOS				2.637,1634
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	4,5910	390,9507	1.794,8546
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	13,3900	62,9058	842,3088
	TOTAL SIMPLES				2.637,1634
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				2.637,1634
C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M			1.022,2721
	MÃO DE OBRA				22,6573
I2391	PEDREIRO	H	0,2470	23,1700	5,7230
I2543	SERVENTE	H	0,9880	17,1400	16,9343
	MATERIAIS				452,6426
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	2,0000	226,3213	452,6426
	SERVIÇOS				546,9722
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	1,1410	390,9507	446,0747
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	1,1200	62,9058	70,4545
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0800	380,5372	30,4430
	TOTAL SIMPLES				1.022,2721
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.022,2721
C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN			3.314,7682
	SERVIÇOS				3.314,7682
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	5,5020	390,9507	2.151,0107
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	18,5000	62,9058	1.163,7575
	TOTAL SIMPLES				3.314,7682
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3.314,7682
C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M			1.496,2687
	MÃO DE OBRA				32,2692
I2391	PEDREIRO	H	0,2964	23,1700	6,8676
I2543	SERVENTE	H	1,4820	17,1400	25,4016
	MATERIAIS				678,9639
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	3,0000	226,3213	678,9639
	SERVIÇOS				785,0356
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	1,7110	390,9507	668,9166
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	1,1200	62,9058	70,4545
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,1200	380,5372	45,6645
	TOTAL SIMPLES				1.496,2687
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.496,2687



**DINARES**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan  
Crateus -ce DINARESCONSTRUÇOES@HOTMAIL.COM  
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3444



EMPRESA  
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE IRAJÁ À LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 31/01/2024 - 08:08H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

	HORISTA	MENSAL
ENCARGOS	112,76%	71,07%
BDI	20,97%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.496,2687
C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN			4.517,6705
	SERVIÇOS				4.517,6705
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	7,6070	390,9507	2.973,9618
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	24,5400	62,9058	1.543,7086
	TOTAL SIMPLES				4.517,6705
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				4.517,6705
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM			3,6457
	MATERIAIS				3,6457
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	291,6576	3,6457
	TOTAL SIMPLES				3,6457
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3,6457

*Maria do Socorro Rodrigues Soares*

DINARES CONSTRUTORA  
CNPJ: 23.299.416/0001-58  
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES  
CPF: 022.592.473-00

*Samira Cesar Teles*

SAMIRA CESAR TELES  
REGISTRO : 327215 CE  
RESP TECNICO / ENG CIVIL



**DINARES**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R. Gustavo Barroso, 2003, Maratãoan  
Crateus -CE DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM  
CONTATOS: 088-99696-1919 / 99203-3441

EMPRESA  
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP01  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE IRAJÁ À LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO  
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE  
DATA: 31/01/2024 - 08:08H  
TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,45%	19,91%	19,98%	19,98%	19,98%	20,15%
		41.586,58	8.279,89	8.309,00	8.309,00	8.309,00	8.379,70
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,89%	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		94.965,39	56.979,23	9.496,54	9.496,54	9.496,54	9.496,54
3	TERRAPLENAGEM	55,71%	16,50%	21,00%	21,00%	21,00%	20,50%
		670.827,57	110.686,55	140.873,79	140.873,79	140.873,79	137.519,65
4	PAVIMENTAÇÃO	22,31%	16,50%	21,00%	21,00%	21,00%	20,50%
		288.625,03	44.323,13	56.411,26	56.411,26	56.411,26	55.068,13
5	OBRAS DE ARTES CORRENTES	10,18%	16,50%	21,00%	21,00%	21,00%	20,50%
		122.311,78	20.181,44	25.685,47	25.685,47	25.685,47	25.073,91
6	SERVIÇOS DIVERSOS	0,48%					100,00%
		5.768,10					5.768,10
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$ 1.204.084,45</b>	<b>240.450,24</b>	<b>240.776,06</b>	<b>240.776,06</b>	<b>240.776,06</b>	<b>241.306,03</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>	<b>19,97%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>20,04%</b>
<b>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:</b>		<b>240.450,24</b>	<b>481.226,30</b>	<b>722.002,36</b>	<b>962.778,42</b>	<b>1.204.084,45</b>	<b>1.204.084,45</b>
<b>UM MILHÃO, DUZENTOS E QUATRO MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS</b>		<b>19,97%</b>	<b>39,97%</b>	<b>59,96%</b>	<b>79,96%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



*Maria do Socorro Rodrigues Soares*

*Samira Cesar Teles*

DINARES CONSTRUTORA  
CNPJ: 23.299.416/0001-58  
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES  
CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES  
REGISTRO: 322715 CE  
RESP TÉCNICO / ENG CIVIL



**DINARES**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso ,2003, Maratoan  
Cratêus - ce.DINARESCONSTRUcoes@HOTMAIL.COM  
CONTATOS: 088 - 99696-1919 / 99203-3441



**EMPRESA**

CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE IRAJÁ À LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 31/01/2024 - 08:08H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

**ENCARGOS SOCIAIS**

CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80%	36,80%
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	44,41%	16,46%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FÉRIAS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	14,73%	11,38%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	16,82%	6,43%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	16,34%	6,06%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,48%	0,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>112,76%</b>	<b>71,07%</b>


*Maria do Socorro Rodrigues Soares*

**DINARES CONSTRUTORA**  
CNPJ: 23.299.416/0001-58  
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES  
CPF: 022.592.473-00

*Samira Cesar Teles*

**SAMIRA CESAR TELES**  
REGISTRO : 327215 CE  
RESP TECNICO / ENG CIVIL





**DINARES**  
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan  
Crateus -ce DINARES.CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM  
CONTATOS: 088-39696-1915 / 99203-3441



EMPRESA

CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE IRAJÁ À LOCALIDADE DE SANTA TEREZA DO SILVINO

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 31/01/2024 - 08:08H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

COMPOSIÇÃO BDI

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
G + S	GARANTIA / SEGUROS	0,40%
R	RISCOS	0,56%
TRIBUTOS		
11	PIS	0,65%
12	COFINS	3,00%
13	ISS	2,00%
LUCROS		
L	LUCRO	7,54%
		<b>BDI 20,97%</b>

$$BDI = (((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF)) \times (1+L)) / (1-I) - 1$$

*Maria do Socorro Rodrigues Soares*

DINARES CONSTRUTORA  
CNPJ: 23.299.416/0001-58  
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES  
CPF: 022.592.473-00

*Samira Cesar Teles*

SAMIRA CESAR TELES  
REGISTRO : 327215 CE  
RESP TECNICO / ENG CIVIL