

DINARES CONSTRUÇÕES

À PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HIDROLÂNDIA – CE



REF: CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH – 221223-CP02

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE 257 AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO EM HIDROLÂNDIA – CE**, pelo valor global de R\$ 1.781.654,06 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS), com prazo de execução obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.

O objeto cotado atende todas as exigências do edital e seus anexos, relativas a especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.


Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Crateús – CE, 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Atenciosamente

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

DINARES CONSTRUÇÕES
CNPJ: 23.299.416/0001-58 – contatos = (88) 99696-1919/99203-3411
RUA: ABDORAL MARTINS MACHADO 1111 –
dinaresconstrucoes@hotmail.com



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratãoan
Crateus -ce DINARES.CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 085-99606-1919 / 99203-3441



EMPRESA
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE - 257 AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 01/02/2024 ÀS 08:00 H

TABELA REFERÊNCIA: SEMINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

HORISTA MENSAL
ENCARGOS 112,76% 71,07%
BDI 20,97%


PLANILHA ORÇAMENTO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.			SUB-TOTAL
					S/BDI	BDI	C/BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						41.586,58
1.1	07XX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,07%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	343,70	72,09	415,07	41.586,58
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						97.241,21
2.1	01077	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	17,08	192,04	30,01	194,15	3.336,03
2.2	04191	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.305,00	3,84	0,76	4,40	5.742,00
2.3	03100	ERMATAMENTO DE JAZIDA	M2	20.500,00	0,37	0,08	0,45	10.125,00
2.4	02640	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	46.346,54	1,31	0,25	1,46	67.510,56
2.5	03101	ERMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	20.290,00	0,33	0,07	0,42	11.009,70
3		TERRAPLENAGEM						723.604,25
3.1	03108	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1 CAT.	M3	33.022,92	6,64	1,18	8,82	225.210,71
3.2	03104	TRANSPORTE LOCAL COM DMF ENTRE 4,01 Km E 50,00 Km (Y = 0,07X + 0,97)	T	56.156,90	4,40	0,37	5,10	268.089,72
3.3	03145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.V.	M3	33.029,02	5,00	1,05	6,05	199.298,62
4		PAVIMENTAÇÃO						428.798,00
4.1	03108	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1 CAT.	M3	15.225,04	6,64	1,18	8,82	90.185,22
4.2	03104	TRANSPORTE LOCAL COM DMF ENTRE 4,01 Km E 50,00 Km (Y = 0,07X + 0,97)	T	23.460,13	8,00	1,08	9,68	217.604,73
4.3	03145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.V.	M3	14.273,01	8,00	1,06	9,66	126.004,84
5		BORNAS DE ANTES CORRENTES						477.631,72
5.1	00419	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	100,00	500,00	104,85	604,85	60.485,00
5.2	00424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	55,00	2.617,43	489,58	3.107,01	171.839,55
5.3	00466	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	24,00	859,00	180,11	1.039,11	24.940,64
5.4	00406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	22,00	2.609,24	559,74	3.168,98	71.037,56
5.5	00407	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	23,00	1.036,69	216,97	1.253,66	28.935,32
5.6	00407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	UN	72,00	3.091,04	703,58	4.094,62	69.290,30
5.7	00418	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	22,00	1.514,45	317,52	1.831,97	40.304,54
5.8	00410	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	UN	10,59	4.572,12	958,80	5.530,92	58.513,27
6		SERVIÇOS DIVERSOS						5.742,00
6.1	04191	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.305,00	3,84	0,76	4,40	5.742,00
TOTAL GERAL COM BDI							1.781.652,05	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:
UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS

Maria do Socorro R. Soares
DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-50
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles
SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO: 327215 CE
RESP. TÉCNICO / ENG. CIVIL



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus - ce DINARES.CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088-99696-1919 / 99203-3441



EMPRESA
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-271223-CP07


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE - 257 AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE
DATA: 01/02/2024 ÀS 08:00 H
TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSAL
ENCARGOS	112,76%	71,07%
BDI	20,97%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

DISUNID	DESCRIÇÃO	UNID.	COSIGENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
ENCARGOS INCLUIDOS					
C00X1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,07%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%			415,87
	MÃO DE OBRA				6.875,52
0534	ENCARGO GERAL	MÊS	0,1400	10.691,75	2.552,15
0530	ENCARGO GERAL ANUAL	MÊS	0,1200	6.644,30	1.120,18
0531	LABORATORISTA	MÊS	0,1400	4.053,86	693,64
0535	ANALISTA DE LABORATÓRIO	MÊS	0,1400	3.111,90	435,67
0592	TOPÓGRAFO	MÊS	0,1400	6.082,00	847,32
0596	ASSISTENTE TOPÓGRAFIA	MÊS	0,1400	3.111,90	435,64
	TOTAL SIMPLES				6.875,52
	TOTAL PARA 6 MESES				34.377,60
	FRAÇÃO DE 100%				343,78
	BDI				72,09
	TOTAL GERAL				415,87
C1937	PLACAS PROTEÇÃO DE OBRA	M2			152,6396
	MÃO DE OBRA				33,8348
0543	SERVENTE	H	1,9740	17,1400	33,8318
	MATERIAIS				118,8047
0537	LIMPA DE AÇO GALVANIZADA 1,50 X 3,00	M2	1,0000	39,1278	15,8304
11200	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,0000	24,6655	24,6655
16931	PONTALETA / BARRILETE DE 30X30	M	1,0000	14,4962	14,4962
11725	PREÇO EXLIS	KG	0,1900	15,0182	2,7007
	TOTAL SIMPLES				152,6396
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				152,6396
C4002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ FRANCHA DE 3 EIXOS	KM			3,6420
	MATERIAIS				3,6420
0276	CAVALO MECÂNICO C/FRANCA 3 EIXOS (CHP)	H	0,0175	201,7674	3,6420
	TOTAL SIMPLES				3,6420
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3,6420
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2			0,3652
	EQUIPAMENTOS				0,4144
0006	TRATOR DE ESTERIAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0000	77,9455	0,0000
0079	TRATOR DE ESTERIAS C/LÂMINA E ESC. HP 215 (CHP)	H	0,0023	259,2237	0,5910
	MÃO DE OBRA				0,0541
0543	SERVENTE	H	0,0012	17,1400	0,0541
	TOTAL SIMPLES				0,3652
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				0,3652
C1848	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3			1,2140
	MATERIAIS				1,2140
0294	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,2140	1,2140
	TOTAL SIMPLES				1,2140
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1,2140
C3161	DESMATAMENTO DISTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2			0,3332
	MÃO DE OBRA				0,1229
0293	SERVENTE	H	0,0071	17,1400	0,1229
	EQUIPAMENTOS (CHORRADO)				0,2103
0066	TRATOR DE ESTERIAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0000	77,9455	0,0000
0079	TRATOR DE ESTERIAS C/LÂMINA E ESC. HP 215 (CHP)	H	0,0009	259,2237	0,2103
	TOTAL SIMPLES				0,3332
	ENCARGOS				



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratão
Crateus - CE DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088-99896-1919 / 99203-3441



EMPRESA
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PICARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE - 257 AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 01/02/2024 ÀS 08:00 H


TABELA REFERÊNCIA: SEMFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSAL
ENCARGOS	112,74%	71,07%
BDI	20,97%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

RESUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
* ENCARGOS JA INCLUIDOS					
	BDI				
	TOTAL GERAL				6,3332
03200	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3			5,5669
	EQUIPAMENTOS				5,0697
10596	CARRIÓGRADIA DE PNEUS HP 180 (CH)	H	0,0002	25,0910	0,0174
10796	TRATOR DE ESTERCAS (LÂMINA F PSC) HP 155 (CH)	H	0,0000	77,9455	0,0000
10710	CARRIÓGRADIA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0005	281,7412	2,7000
10779	TRATOR DE ESTERCAS/LÂMINA E PSC 11P 195 (CHP)	H	0,0098	230,7017	2,3473
	MÃO DE OBRA				0,4872
12943	SERVEANTE	H	0,0260	17,1400	0,4477
	TOTAL SIMPLES				5,5669
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				5,5669
03144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 10,00 Km (Y = 0,67X + 0,92)	T			4,3428
	DEPART				4,3428
12697	CONSTANTE DO TRANSPORTE	GN	25,558	1,0000	25,558
12606	TRANSPORTE	TAKM	1,7670	1,0000	1,7670
	EQUIPAMENTOS				0,0000
10779	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CH)	H	0,0002	134,088	0,0000
10655	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000	424,8765	0,0000
	TOTAL SIMPLES				4,3428
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				4,3428
03145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3			4,9350
	EQUIPAMENTOS				4,4245
10590	CAMINHÃO TANQUE 8000 (CH)	H	0,0000	60,1571	0,0000
10019	CUMPAIC PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. ALTOPROP. (CH)	H	0,0027	79,1916	0,2147
10635	GRADÔ DE DISCOS (CH)	H	0,0008	3,6152	0,0027
10042	MULTI NIVELADORA (CH)	H	0,0000	107,4201	0,0000
10067	TRATOR DE PNEUS (CH)	H	0,0018	39,5797	0,0289
10028	CAMINHÃO TANQUE 8000 (CHP)	H	0,0009	217,6420	1,9364
10724	COMPACT. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. ALTOPROP. (CHP)	H	0,0017	213,6763	0,3576
10730	GRADÔ DE DISCOS (CHP)	H	0,0017	5,4740	0,0202
10755	MULTI NIVELADORA (CHP)	H	0,0014	297,1043	1,3727
10720	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	113,5696	0,4907
	MÃO DE OBRA				0,5105
12943	SERVEANTE	H	0,0260	17,1400	0,5105
	TOTAL SIMPLES				4,9350
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				4,9350
00319	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M			493,5000
	MÃO DE OBRA				10,6187
12991	BUEIRO	H	0,1378	78,5700	10,6187
12914	SERVEANTE	H	0,0001	17,1400	1,7140
	MATERIAS				226,8813
12117	HUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0000	226,8813	226,8813
	SERVIÇOS				258,5472
00057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,2860	658,1075	176,8200
01400	FORMA PARA CHAPA COMPENSADA RESINADA, 1,50 x 10,00m P/ALVENARIA E SERVIÇOS LAPELADO	M2	0,9000	73,7417	66,3405
03724	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	415,9052	12,3772
	TOTAL SIMPLES				493,5000
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				493,5000
00424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M			1.872,4921
	SERVIÇOS				1.872,4921
00057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,0200	458,1075	1.872,4921



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratão
Crateus -ce DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3441



EMPRESA
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE - 257 AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 01/02/2024 ÀS 08:00 H

TABELA REFERÊNCIA: SEMINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES


	HORISTA	MESESAL
ENCARGOS	132,75%	71,07%
BDI	20,97%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS DE INDÚSTRIAS					
01402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO	M2	0,1200	73,7117	8,8454
	TOTAL SIMPLES				8,8454
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.072,4921
00886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M			918,0794
	MATERIAIS				452,0003
01287	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	2,0000	226,3331	452,6662
	MÃO DE OBRA				19,5593
12391	PEDEREIRO	H	0,2432	23,1700	5,6405
12343	SERVENTE	H	0,8529	17,1400	14,6189
	SERVIÇOS				446,7538
01057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1-4) C/A GREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,7723	458,1075	353,6990
01402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO	M2	0,0000	73,7117	0,0000
03224	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1-4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0000	445,9052	0,0000
	TOTAL SIMPLES				918,0794
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				918,0794
00406	BÓCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN			3.090,1708
	SERVIÇOS				3.090,1708
01057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1-4) C/A GREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	4,5910	458,1075	2.103,1716
01402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO	M2	13,7000	73,7117	1.009,9197
	TOTAL SIMPLES				3.090,1708
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3.090,1708
00487	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M			1.115,7490
	MÃO DE OBRA				23,6344
12391	PEDEREIRO	H	0,2468	23,1700	5,7177
12343	SERVENTE	H	0,9070	17,1400	15,6472
	MATERIAIS				454,1044
12103	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8800/2018)	M	2,0000	226,0922	452,1844
	SERVIÇOS				540,9302
01057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1-4) C/A GREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	1,1430	458,1075	522,7097
01402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO	M2	1,1200	73,7117	82,5571
03224	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1-4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0000	445,9052	0,0000
	TOTAL SIMPLES				1.115,7490
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.115,7490
00407	BÓCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN			3.884,1734
	SERVIÇOS				3.884,1734
01057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1-4) C/A GREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	5,5000	458,1075	2.520,6070
01402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO	M2	18,1000	73,7117	1.333,1668
	TOTAL SIMPLES				3.884,1734
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3.884,1734
00915	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M			1.630,4009
	MÃO DE OBRA				33,2385
12391	PEDEREIRO	H	0,2901	23,1700	6,7207
12343	SERVENTE	H	1,4805	17,1400	25,3759
	MATERIAIS				676,2767
12103	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	3,0000	226,0922	678,2767
	SERVIÇOS				910,3877
01057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1-4) C/A GREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	1,7110	458,1075	782,8220
01402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO	M2	1,1200	73,7117	82,5571
03224	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1-4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,1200	445,9052	53,5086
	TOTAL SIMPLES				1.630,4009
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.630,4009

M

[Handwritten signature]



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratãan
Crateus - CE DINARES.CONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 085-99696-1919 / 99203-3441



EMPRESA

CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE - 257 AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 01/02/2024 ÀS 08:00 H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	Mensal
ENCARGOS	112,76%	71,07%
BDI	20,97%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSÍMIO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLuíDOS					
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.620,4000
C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm SERVIÇOS	UN			5.293,7081
C0657	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇÃO E ADIAGRIFICADOS PRODUZIDOS [S/TRANSP])	M3	7,6070	658,1075	5.293,7081
X.1402	FORMA PLACA LEVADA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm #/GALERA E BUEIROS LÁPIDEA	M2	28,9609	73,7317	1.016,8043
	TOTAL SIMPLES				5.293,7081
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				5.293,7081
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS MATERIAIS	KM			3,6420
10316	CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (1 HP)	H	0,0176	201,2401	2,6420
	TOTAL SIMPLES				3,6420
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3,6420

Maria do Socorro R. Soares
DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-50
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles
SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO: 327215 CE
RESP TÉCNICO / ENG CIVIL

[Handwritten signature]



DINARES R- Gustavo Barroso, 2003, Maratona
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CONTATOS: 085-39688-2937 / 99203-3441

EMPRESA
 CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PNH-221223-CR02
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PÁVIBRA) NA ESTRADA
 VICINAL QUE LIGA A CE - 257 AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO
 LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE
 DATA: 01/02/2024 ÀS 08:00 H
 TABELA REFERENCIAL: SENHENA 007155A (DESIGNAÇÃO)
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)					MÊS				
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5					
1	ACRYLÍSTICO QUADRO	2.19%	19.93%	10,80%	19,50%	19,88%	19,88%	20,15%	19,93%	19,93%	
2	STRIPADO DE BARRAS	41.35%	82,70%	81,50%	80,00%	79,00%	77,50%	76,00%	74,50%	73,00%	
3	TERMOPLÁSTICO	52,65%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	
4	PAVIMENTAÇÃO	97,31%	97,31%	97,31%	97,31%	97,31%	97,31%	97,31%	97,31%	97,31%	
5	ORÇÁ DE ARTES CORNATES	40,67%	40,67%	40,67%	40,67%	40,67%	40,67%	40,67%	40,67%	40,67%	
6	SERVÇOS DIVERSOS	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	
TOTAL GLOBAIS		R\$ 1.231.651,04	316.730,87	361.025,12	361.824,12	361.824,12	361.824,12	361.824,12	361.824,12	361.824,12	
TOTAL ACUMULADO		1.231.651,04	316.730,87	677.756,03	1.039.580,15	1.401.404,27	1.763.228,39	2.125.052,51	2.486.876,63	2.848.700,75	

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE
 UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E JUNTAVEL, REPTENOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SETE CENTAVOS

Maria do Socor R. S.
 DINARES CONSTRUTORA
 C.A.P. 21.299.415/0001-55
 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
 CPF: 982.592.922-69

Carolina Leni Sales
 SANDRA CEARVALLES
 REGISTRO: 38225 CE
 RESP TÉCNICO / ENG CIVIL



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Cratoús - CE DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99263-3441




EMPRESA
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP02
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CÁRRA) NA
ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE - 257 AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO
LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE
DATA: 01/02/2024 ÀS 08:00 H
TABELA REFERENCIAL: SEMFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

ENCARGOS SOCIAIS

COD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,60%	26,60%
A1	INSS	20,000%	20,000%
A2	SFS	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCPA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,30%	2,30%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	44,41%	16,46%
B1	PERÍODO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,67%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	16,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,00%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,00%
B9	FÉRIAS GOZADAS	6,74%	6,74%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	14,73%	11,00%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DÉPOSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,14%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	16,62%	6,43%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	16,34%	6,05%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C1" E "A8" SOBRE "C1"	0,28%	0,37%
	TOTAL	112,76%	71,07%

Maria do Socorro R. Soares
DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.290.416/0001-52
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles
SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO: 327215 CE
RESP TÉCNICO / ENG CIVIL



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratão
Crateus - CE DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088-99696-1919 / 99203-3141



EMPRESA

CONCORRÊNCIA (NY PROCESSO) PMH-221223-CP02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CE - 257 AO DISTRITO DE CONCEIÇÃO

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 01/02/2024 ÀS 08:00 H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA.027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO BDI

		DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		2,11%
G + S	GARANTIA / SEGUROS		0,40%
R	RISCOS		0,56%
		TRIBUTOS	
II	IRIS		0,65%
II	COFINS		3,00%
II	ISS		2,00%
		LUCROS	
L	LUCRO		7,50%
		BDI	20,97%

$$BDI = (((1 + (AC + DF + R + G)) + (II + DF)) + (II + II)) - 1$$

Maria do Socorro Rodrigues Soares

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO: 327215 CE
RESP TÉCNICO / ENG CIVIL