



DINARES
CONSTRUÇÕES



À PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HIDROLÂNDIA – CE

REF: CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH – 221223-CP03

Prezados (as) Senhores (as)

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE**, pelo valor global de R\$ 2.500.757,11 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS), com prazo de execução obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data da abertura a licitação.

Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.

O objeto cotado atende todas as exigências do edital e seus anexos, relativas a especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.


Crateús – CE, 02 DE FEVEREIRO DE 2024

Atenciosamente

Maria do Socorro R. Soares

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

DINARES CONSTRUÇÕES
CNPJ: 23.299.416/0001-58 – contatos = (88) 99696-1919/99203-3441
RUA: ABDORAL MARTINS MACHADO 1111 –
dinaresconstrucoes@hotmail.com



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus -ce DINARESCONSTRUcoes@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3441



EMPRESA
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 02/02/2024 ÀS 08:00 H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

HORISTA MENSAL
ENCARGOS 112,76% 71,07%
BDI 20,97%

PLANILHA ORÇAMENTO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT			SUB-TOTAL
					S/BDI	BDI	C/BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						41.586,58
1.1	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,07%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%	100,00	343,78	72,09	415,87	41.586,58
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						96.983,92
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,05	152,48	31,98	184,46	2.222,74
2.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.305,00	3,64	0,76	4,40	5.742,00
2.3	C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2	22.500,00	0,36	0,08	0,44	9.900,00
2.4	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	46.246,56	1,21	0,25	1,46	67.519,98
2.5	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2	28.998,00	0,33	0,07	0,40	11.599,20
3		TERRAPLENAGEM						723.664,25
3.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	33.022,92	5,64	1,18	6,82	225.216,31
3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	T	56.138,96	4,40	0,92	5,32	298.659,27
3.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	33.022,92	5,00	1,05	6,05	199.788,67
4		PAVIMENTAÇÃO						435.798,30
4.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	13.223,64	5,64	1,18	6,82	90.185,22
4.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	T	22.480,19	8,00	1,68	9,68	217.608,24
4.3	C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3	13.223,64	8,00	1,68	9,68	128.004,84
5		OBRAS DE ARTES CORRENTES						1.196.982,06
5.1	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	100,00	500,00	104,85	604,85	60.485,00
5.2	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	100,00	1.617,43	339,18	1.956,61	195.661,00
5.3	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	100,00	859,00	180,13	1.039,13	103.913,00
5.4	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	100,00	2.669,24	559,74	3.228,98	322.898,00
5.5	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	100,00	1.034,69	216,97	1.251,66	125.166,00
5.6	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	71,46	3.355,09	703,56	4.058,65	290.031,13
5.7	C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M	22,00	1.514,45	317,58	1.832,03	40.304,66
5.8	C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN	10,58	4.572,62	958,88	5.531,50	58.523,27
6		SERVIÇOS DIVERSOS						5.742,00
6.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	1.305,00	3,64	0,76	4,40	5.742,00

TOTAL GERAL COM BDI 2.500.757,11


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:
DOIS MILHÕES, QUINHENTOS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS

Maria do Socorro R. Soares

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus -ce DINARESCONSTRUcoes@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3441



EMPRESA
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 02/02/2024 ÀS 08:00 H


TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSAL
ENCARGOS	112,76%	71,07%
BDI	20,97%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
C0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (71,07%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	%			415,87
	MÃO DE OBRA				6.875,52
I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	MÊS	0,1400	16.693,95	2.337,15
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	MÊS	0,3200	6.644,30	2.126,18
I8594	LABORATORISTA	MÊS	0,1400	4.953,86	693,54
I8596	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	MÊS	0,1400	3.111,90	435,67
I8592	TOPÓGRAFO	MÊS	0,1400	6.052,30	847,32
I8595	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MÊS	0,1400	3.111,89	435,66
	TOTAL SIMPLES				6.875,52
	TOTAL PARA 5 MESES				34.377,60
	FRAÇÃO DE 100%				343,78
	BDI				72,09
	TOTAL GERAL				415,87
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2			152,4849
	MÃO DE OBRA				33,8006
I2543	SERVENTE	H	1,9720	17,1400	33,8006
	MATERIAIS				118,6843
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	35,0922	35,7941
I1100	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,0000	24,6405	24,6405
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	12,4336	55,9514
I1725	PREGO 15X15	KG	0,1500	15,3227	2,2984
	TOTAL SIMPLES				152,4849
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				152,4849
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM			3,6383
	MATERIAIS				3,6383
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	291,0672	3,6383
	TOTAL SIMPLES				3,6383
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3,6383
C3160	DESMATAMENTO DE JAZIDA	M2			0,3648
	EQUIPAMENTOS				0,3108
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	77,8666	0,0001
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0013	238,9813	0,3107
	MÃO DE OBRA				0,0541
I2543	SERVENTE	H	0,0032	17,1400	0,0541
	TOTAL SIMPLES				0,3648
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				0,3648
C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3			1,2128
	MATERIAIS				1,2128
I2354	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	1,0000	1,2128	1,2128
	TOTAL SIMPLES				1,2128
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1,2128
C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	M2			0,3329
	MÃO DE OBRA				0,1221
I2543	SERVENTE	H	0,0071	17,1400	0,1221
	EQUIPAMENTOS (CHORARIO)				0,2107
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	77,8666	0,0000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0009	238,9813	0,2107
	TOTAL SIMPLES				0,3329
	ENCARGOS				



EMPRESA
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 02/02/2024 ÀS 08:00 H


TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	Mensal
ENCARGOS	112,76%	71,07%
BDI	20,97%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
	BDI				
	TOTAL GERAL				0,3329
C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3			5,5612
	EQUIPAMENTOS				5,0646
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0002	88,8409	0,0174
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0000	77,8666	0,0000
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0096	281,4558	2,7042
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0098	238,9813	2,3430
	MÃO DE OBRA				0,4967
I2543	SERVEnte	H	0,0290	17,1400	0,4967
	TOTAL SIMPLES				5,5612
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				5,5612
C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)	T			4,3384
	DEFAULT				4,3384
I2897	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	2,5732	1,0000	2,5732
I2896	TRANSPORTE	TxKM	1,7652	1,0000	1,7652
	EQUIPAMENTOS			#N/D	0,0000
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	H	0,0000	134,1527	0,0000
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	H	0,0000	424,4460	0,0000
	TOTAL SIMPLES				4,3384
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				4,3384
C3145	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% P.N	M3			4,9300
	EQUIPAMENTOS				4,4200
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,0000	69,0870	0,0000
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0027	79,1114	0,2145
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0008	3,6296	0,0027
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0000	107,3173	0,0000
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0008	39,4891	0,0298
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,0089	217,6213	1,9344
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0017	233,3886	0,4045
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0037	5,4684	0,0202
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0044	297,3527	1,3216
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0037	133,4342	0,4922
	MÃO DE OBRA				0,5100
I2543	SERVEnte	H	0,0298	17,1400	0,5100
	TOTAL SIMPLES				4,9300
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				4,9300
C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M			493,0000
	MÃO DE OBRA				10,6090
I2391	PEDREIRO	H	0,1157	23,1700	2,6797
I2543	SERVEnte	H	0,4626	17,1400	7,9292
	MATERIAIS				226,1038
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0000	226,1038	226,1038
	SERVIÇOS			#N/D	256,2872
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,3860	457,6434	176,6503
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO.	M2	0,9000	73,6970	66,2733
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	445,4534	13,3636
	TOTAL SIMPLES				493,0000
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				493,0000
C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UM			1.870,5949
	SERVIÇOS				1.870,5949
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	2,6200	457,6434	1.199,0256



EMPRESA
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 02/02/2024 ÀS 08:00 H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSAL
ENCARGOS	112,76%	71,07%
BDI	20,97%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	9,1200	73,6370	671,5693
	TOTAL SIMPLES				1.870,59
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.870,5949
C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M			918,0483
	MATERIAIS				452,2076
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	2,0000	226,1038	452,2076
	MÃO DE OBRA				19,5395
I2391	PEDREIRO	H	0,2130	23,1700	4,9355
I2543	SERVEnte	H	0,8520	17,1400	14,6040
	SERVIÇOS				446,3012
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	0,7720	457,6434	353,3007
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	0,9000	73,6370	66,2733
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0600	445,4534	26,7272
	TOTAL SIMPLES				918,0483
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				918,0483
C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN			3.087,0399
	SERVIÇOS				3.087,0399
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	4,5910	457,6434	2.101,0407
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	13,3900	73,6370	985,9992
	TOTAL SIMPLES				3.087,0399
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3.087,0399
C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M			1.114,6185
	MÃO DE OBRA				22,6115
I2391	PEDREIRO	H	0,2465	23,1700	5,7114
I2543	SERVEnte	H	0,9860	17,1400	16,9000
	MATERIAIS				451,7263
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	M	2,0000	225,8632	451,7263
	SERVIÇOS				640,2808
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	1,1410	457,6434	522,1711
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	1,1200	73,6370	82,4734
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0800	445,4534	35,6363
	TOTAL SIMPLES				1.114,6185
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.114,6185
C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN			3.880,2380
	SERVIÇOS				3.880,2380
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	5,5020	457,6434	2.517,9539
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	18,5000	73,6370	1.362,2842
	TOTAL SIMPLES				3.880,2380
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3.880,2380
C0918	CORPO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D= 100cm	M			1.628,7490
	MÃO DE OBRA				32,2039
I2391	PEDREIRO	H	0,2958	23,1700	6,8537
I2543	SERVEnte	H	1,4790	17,1400	25,3502
	MATERIAIS				677,5895
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	3,0000	225,8632	677,5895
	SERVIÇOS				918,9557
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	1,7110	457,6434	783,0278
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	1,1200	73,6370	82,4734
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,1200	445,4534	53,4544
	TOTAL SIMPLES				1.628,7490
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.628,7490



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus - ce DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 - 99696-1919 / 99203-3441



EMPRESA
CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 02/02/2024 ÀS 08:00 H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

	HORISTA	MENSAL
ENCARGOS	112,76%	71,07%
BDI	20,97%	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	SUB-TOTAL
**ENCARGOS JÁ INCLUSOS					
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				1.628,7490
C0440	BOCA DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR D=100cm	UN			5.288,3447
	SERVIÇOS				5.288,3447
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	M3	7,6070	457,6434	3.481,2932
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADO:	M2	24,5400	73,6370	1.807,0515
	TOTAL SIMPLES				5.288,3447
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				5.288,3447
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM			3,6383
	MATERIAIS				3,6383
I0716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	291,0672	3,6383
	TOTAL SIMPLES				3,6383
	ENCARGOS				
	BDI				
	TOTAL GERAL				3,6383

Maria do Socorro Rodrigues Soares

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL

[Handwritten signature]



DINARES R- Gustavo Barroso, 2003, Maratãoan
 CONSTRUCOES E SERVICOS CRateus -CE DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
 CONTATOS: 088-99696-1919 / 99203-3441

EMPRESA
 CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP03
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE
 LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE
 DATA: 02/02/2024 ÀS 08:00 H
 TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	41.586,58	19,91%	19,98%	19,98%	19,98%	20,15%
		41.586,58	8.279,89	8.309,00	8.309,00	8.309,00	8.379,70
		3,88%	60,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	96.983,92	58,190,35	9.698,39	9.698,39	9.698,39	9.698,39
		28,94%	16,50%	21,00%	21,00%	21,00%	20,50%
3	TERRAPLENAGEM	723.664,25	119.404,60	151.969,49	151.969,49	151.969,49	148.351,17
		17,43%	16,50%	21,00%	21,00%	21,00%	20,50%
4	PAVIMENTAÇÃO	435.798,30	71.306,72	91.517,64	91.517,64	91.517,64	89.338,65
		47,86%	16,50%	21,00%	21,00%	21,00%	20,50%
5	OBRAS DE ARTES CORRENTES	1.186.982,06	197.502,04	251.366,23	251.366,23	251.366,23	245.381,32
		0,23%					100,00%
6	SERVIÇOS DIVERSOS	5.742,00					5.742,00
							100,00%
	TOTAL SIMPLES	R\$ 2.500.757,11	455.283,60	512.860,76	512.860,76	512.860,76	506.891,23
		100,00%	18,21%	20,51%	20,51%	20,51%	20,27%
	TOTAL ACUMULADO		455.283,60	968.144,36	1.481.005,12	1.993.865,88	2.500.757,11
			18,21%	38,71%	59,22%	79,73%	100,00%

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE:
 DOIS MILHÕES, QUINHENTOS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS




Maria do Socorro L. Soares

Samira Cesar Teles

DINARES CONSTRUTORA
 CNPJ: 23.299.416/0001-58
 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
 CPF: 022.592.473-00

SAMIRA CESAR TELES
 REGISTRO: 327215 CE
 RESP TÉCNICO / ENG CIVIL

[Handwritten signature]



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus -ce DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203.3441



EMPRESA

CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 02/02/2024 ÀS 08:00 H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

ENCARGOS SOCIAIS


CÓD.	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	36,80%	36,80%
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
B	TOTAL ENC.SOC. C/INCIDÊNCIA DE "A"	44,41%	16,46%
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
C	TOTAL ENC.SOC. S/INCIDÊNCIA DE "A"	14,73%	11,38%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO S/JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	16,82%	6,43%
D1	GRUPO "A" SOBRE "B"	16,34%	6,06%
D2	GRUPO "A" SOBRE "C2" E "A8" SOBRE "C1"	0,48%	0,37%
TOTAL		112,76%	71,07%

Maria do Socorro R Soares

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles
SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL

[Handwritten signature]



DINARES
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

R- Gustavo Barroso, 2003, Maratoan
Crateus -ce DINARESCONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
CONTATOS: 088 -99696-1919 / 99203-3441



EMPRESA

CONCORRÊNCIA (Nº PROCESSO) PMH-221223-CP03

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PIÇARRA) NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

LOCAL: NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - CE

DATA: 02/02/2024 ÀS 08:00 H

TABELA REFERÊNCIA: SEINFRA 027 (SEM DESONERAÇÃO)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

COMPOSIÇÃO BDI

		DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,01%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS		1,11%
G + S	GARANTIA / SEGUROS		0,40%
R	RISCOS		0,56%
		TRIBUTOS	
I1	PIS		0,65%
I2	COFINS		3,00%
I3	ISS		2,00%
		LUCROS	
L	LUCRO		7,54%
			BDI 20,97%

$$BDI = (((1 + (AC+S+R+G)) \times (1+DF) \times (1+L)) / (1-I)) - 1$$

Maria do Socorro Rodrigues Soares

DINARES CONSTRUTORA
CNPJ: 23.299.416/0001-58
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES
CPF: 022.592.473-00

Samira Cesar Teles

SAMIRA CESAR TELES
REGISTRO : 327215 CE
RESP TECNICO / ENG CIVIL