



**HIDROLÂNDIA**  
NOSSO COMPROMISSO É TRABALHAR PARA VOCE



**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
**CNPJ: 07.707.680/0001-27**

# ANEXO I

## PROJETO BÁSICO

**PROJETO BÁSICO**  
**TOMADA DE PREÇOS**

**1. OBJETO**

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 – CONTRATO DE REPASSE Nº 1070814-71 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA.

1.2. O objeto da licitação tem a natureza não continuada de obra/serviço de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens estão discriminados no anexo do Projeto Executivo.

1.4. A duração inicial do contrato a ser celebrado deverá ser da data de sua assinatura por mais 07 (sete) meses, sendo prorrogável na forma do que dispõe a Lei 8.666/93 e suas alterações.

1.5. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global.

**2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO**

2.1. A administração municipal vem promovendo diversas ações e investimentos na infraestrutura urbana, sempre almejando proporcionar o bem-estar da comunidade e o desenvolvimento sustentável do município. Uma grande dificuldade que vem sendo enfrentada trata da precária infraestrutura urbana, principalmente no que diz respeito à malha viária do município. Portanto, faz-se necessário dotar o município, de condições físicas desejáveis para que ele possa oferecer aos seus habitantes e visitantes, acesso e mobilidade dignos e seguros, sendo uma boa solução a pavimentação em pedra tosca de vias públicas. Ademais, a implantação de obras de infraestrutura urbana a partir da execução de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede desta municipalidade, assegurarão à população, intervenções estruturais da maior importância para melhoria da qualidade de vida, proporcionando boas condições de tráfego, segurança e conforto e contribuindo para o desenvolvimento da cidade.

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:**

3.1 Trata-se da contratação de empresa por meio de licitação na modalidade tomada de preços do tipo menor preço global para construção de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da sede do município de Hidrolândia-Ceara conforme as especificações do projeto básico e anexos. Para que a contratação seja bem sucedida e atenda perfeitamente à demanda da Unidade Contratante, a contratada deverá possuir mão de obra técnica especializada, veículos, máquinas, materiais e equipamentos necessários à sua execução, bem como ser capaz de realizar os serviços conforme definidos no projeto executivo do objeto.

**4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DA CONTRATADA**

4.1. Trata-se de obra/serviço de engenharia, a ser contratado mediante licitação, na modalidade Tomada de Preços.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se no inciso I, alínea a), do Artigo 23 da Lei 8.666/93, atualizado pelo Decreto Federal Nº 9.412, de 18 de junho de 2018.

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

**5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

**5.1.1. Natureza da Contratação:**

5.1.1.1. Os serviços a serem contratados, são considerados não continuados pois o seu encerramento se dará com o término das

obras.

## 5.2. Duração Inicial do Contrato:

5.2.1. A duração inicial do contrato a ser celebrado deverá ser da data de sua assinatura por mais 07 (sete) meses.

## 5.3. Sustentabilidade:

- a) A contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado dos materiais utilizados/trocados durante a prestação do serviço objeto da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, nos termos da Lei nº 12.305/2010.
- b) Preferência para materiais, tecnologias e matérias primas de origem local.
- c) Utilização racional de recursos naturais como água e energia.
- d) Geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local.
- e) Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem, da obra ou serviço.
- f) Uso de inovações que reduzam o impacto sobre recursos naturais
- g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

## 5.4. Transição Contratual:

5.4.1. Neste serviço não há necessidade de transição contratual.

## 6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

- 6.1. Não haverá obrigatoriedade de vistoria da obra/serviço in loco, porém a licitante a seu critério, para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07 horas às 13:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: [seinfra.hidro@hotmail.com](mailto:seinfra.hidro@hotmail.com).
- 6.2. A licitante deverá apresentar junto a sua documentação de habilitação declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento do contrato.
- 6.3. O prazo para vistoria iniciar-se-á da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública, observado o dia e horário mencionado no subitem anterior.
- 6.3.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
- 6.3.2. Para a visita técnica o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato.
- 6.3.3. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da visita técnica deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia do município de Hidrolândia-CE, pelo e-mail: [seinfra.hidro@hotmail.com](mailto:seinfra.hidro@hotmail.com).
- 6.3.4. A não realização de visita técnica não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório.
- 6.3.5. A visita técnica não será obrigatória em razão de não existir nenhum empecilho técnico significativo para a execução do objeto que pudesse ser verificado durante uma visita, para tanto, devendo declarar pleno conhecimento das condições necessárias para o cumprimento da obra. A visita técnica pouco acrescentaria sobre o conhecimento que os licitantes têm acerca de suas obrigações, logo outros valores legais como a competitividade, se sobrepoem a necessidade da visita.

## 7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.1.1. Os elementos produzidos para serem contratados e executados para que produzam resultados pretendidos, estão definidos em projetos técnicos, especificações técnicas e em planilhas orçamentárias que trarão discriminadamente a metodologia e critérios necessários para o início, desenvolvimento e término dos serviços. Após a realização da licitação será formalizado o contrato, exigindo-se a garantia contratual da empresa vencedora do certame visando assegurar a execução dos serviços.

7.2. A execução dos serviços será iniciada a partir da assinatura de ordem de serviço, cujas etapas observarão o cronograma físico financeiro que consta no projeto executivo.

7.2.2. A Contratada deverá respeitar os prazos e os percentuais de execução previstos para cada etapa, conforme cronograma que consta no **PROJETO EXECUTIVO**.

7.2.4. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

7.2.5. A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 15 (quinze) dias a partir da data de recebimento da ORDEM DE SERVIÇO.

## 8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

8.1. A cada período de até 30 (trinta) dias, a Contratada deverá apresentar a medição prévia das atividades executadas no período, através de planilha que indique os serviços executados, as unidades, os quantitativos e os valores e memória de cálculo detalhada. Ultrapassado esse período a contratada fica ciente de que o pagamento estará condicionado a apresentação do referido documento.

8.2. Caso a Contratada não envie a prévia da medição conforme determinado acima, a fiscalização irá elaborar a planilha dos serviços executados somente para fins de apuração do percentual executado e aplicação de advertências e sanções, conforme o caso.

8.3. A Contratante terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas.

8.4. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada, as duas últimas assinadas pelo Responsável Técnico da obra.

8.5. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas.

8.6. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro executada e proporcionalmente aos quantitativos de serviços e materiais efetivamente prestados e empregados na mesma.

8.7. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

8.7.1. Não produziu os resultados acordados:

8.7.1.1. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

8.7.1.2. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.8. Os documentos para pagamento deverão ser apresentados, conforme segue:

8.8.1. Nota fiscal/fatura com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução da etapa e número do contrato, valor da retenção de INSS, ISS e Tributos Federais, quando for o caso, bem como, destaque do valor da alíquota do ISSQN. Não deve apresentar rasuras e/ou entrelinhas e o valor da medição deverá ser previamente ser certificado pelo fiscal responsável.

8.8.2. Planilha de Medição, contendo todos os serviços executados e assinada pelos Responsáveis Técnicos das partes (contratante e contratada).

8.8.3. Memória de Cálculo detalhada dos serviços e quantidades objeto da medição, assinada e carimbada pelo Responsável Técnico da Contratada.

8.8.4. Relatório Fotográfico, indicando principalmente os serviços objetos da medição, com legenda e assinado e carimbado pelo Responsável Técnico da Contratada.

8.8.5. Diário de Obra abrangendo o período da medição.

8.8.6. Apresentação de Diário de obra correspondente aos serviços atestados no período da medição.

8.8.7. Na hipótese de virem a ser constatadas pela Contratante quaisquer irregularidades em faturas já pagas, a Contratante efetuará a glosa e realizará o desconto desse valor no próximo pagamento.

8.8.8. Providenciar para liberação da última medição, além da documentação descrita anteriormente, o Termo de Recebimento Provisório da Obra.

## 9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades discriminadas nos projetos executivos.

## 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, conforme a legislação vigente.

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação prever o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens e deslocamentos.

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

10.9. Cientificar a procuradoria jurídica do município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

10.11.2. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

## 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

- 11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
- 11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos das determinações em vigor;
- 11.6. A empresa contratada deverá entregar juntamente com nota fiscal, documento de medição, diários de obra e relatórios complementares, os seguintes documentos: 1) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 2) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do contratado; 3) Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do contratado 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
- 11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
- 11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
- 11.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 11.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 11.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.
- 11.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.
- 11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 11.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
- 11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 11.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
- 11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
- 11.21. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;
- 11.22. Manter preposto nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

- 11.23. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
- 11.24. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
- 11.25. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU do domicílio do contratado as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
- 11.26. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
- 11.27. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
- 11.28. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
- 11.29. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
- 11.29.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
- 11.29.2. Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
- 11.29.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;
- 11.29.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
- 11.29.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;
- 11.29.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
- 11.29.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
- 11.30. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.
- 11.31. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;
- 11.32. No caso de execução de obra:
- 11.32.1. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
- 11.32.2. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação, a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada, aceitar que a contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;

- 11.32.3. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
- 11.32.4. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018.

## 12. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 12.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

## 13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

- 13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

## 14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.2. A Contratante deverá disponibilizar responsável técnico com a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços.
- 14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.
- 14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.5. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 14.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
- 14.8. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
- 14.9. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
- 14.10. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
- 14.11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

## 15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.
- 15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no documento de medição, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.2. O recebimento provisório será realizado pelo responsável técnico pela fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

15.2.1.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

15.2.1.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

15.3. A partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, as respectivas correções;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

15.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

15.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

## 16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Projeto Básico

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, consoante à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666/93, estando o pagamento condicionado a sua regularidade.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2. a data da emissão;

16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

16.4.4. o período de prestação dos serviços;

16.4.5. o valor a pagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

16.6. Em caso de sanção por irregularidades, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1. não produziu os resultados acordados;

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

16.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

16.9. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

16.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

## 17. REAJUSTE

17.1 Os preços são firmes e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por base a data da apresentação da proposta, pela variação dos índices constantes da revista "CONJUNTURA ECONÔMICA (INCC - COLUNA 35) editada pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro que vier substituí-lo.

17.2 No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

$$R = V \left[ \frac{I - I_0}{I_0} \right], \text{ onde:}$$

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;

I<sub>0</sub> = Índice inicial – refere-se ao mês da apresentação da proposta;

I = Índice final – refere-se ao mês de aniversário anual da proposta.

OBSERVAÇÃO: O FATOR deve ser truncado na quarta casa decimal, ou seja, desprezar totalmente da quinta casa decimal em diante.

17.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

17.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

17.5 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.6 O reajuste poderá ser realizado por termo de alteração contratual ou apostilamento.

## 18. GARANTIA DA EXECUÇÃO

- 18.1. A adjudicatária, para assinatura do contrato, prestará garantia de execução nos moldes do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
- 18.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
  - 18.2.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
  - 18.2.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
  - 18.2.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
- 18.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria, e ainda através de apólice original emitida por instituição financeira credenciada pela Superintendência de Seguros Privados- SUSEP.
- 18.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica, com correção monetária.
- 18.5. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
- 18.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil, e ainda através de fiança original, emitida por instituição financeira credenciada pelo Banco Central do Brasil- BCB (Lei nº 4.595/64 e Resolução CMN nº 2.325/96)
- 18.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 18.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição em que for notificada.
- 18.9. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 18.10. Será considerada extinta a garantia:
  - 18.10.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;
  - 18.10.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.
- 18.11. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
- 18.12. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista Contrato.

## 19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a administração pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, a licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:

- 19.1.1. Não assinar o contrato;
  - 19.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital;
  - 19.1.3. Apresentar documentação falsa;
  - 19.1.4. Causar o atraso na execução do objeto;
  - 19.1.5. Não mantiver a proposta;
  - 19.1.6. Falhar na execução do contrato;
  - 19.1.7. Fraudar a execução do contrato;
  - 19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
  - 19.1.9. Declarar informações falsas; e
  - 19.1.10. Cometer fraude fiscal.
- 19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte e as sociedade cooperativa mencionada no art. 34 da Lei nº 11.488/07, ou o conluio entre as licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da etapa de lances.
- 19.3. A licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeita, sem prejuízo da

responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.3.1. Advertência por falta(s) leve(s), assim entendida(s) como aquela(s) que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

19.3.2. Multa de:

a) 0,30% ao dia sobre o valor remanescente deste Contrato, no caso de atraso injustificado na entrega de qualquer serviço, limitada a incidência de 30(trinta) dias;

b) até 10 % cumulativo com a letra "a" deste inciso, sobre o valor remanescente do Contrato, no caso de atraso injustificado na entrega de qualquer serviço, superior a 30 (trinta) dias;

19.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

19.4. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar qualquer documentação indicada neste Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções cabíveis.

19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.6. Se a multa aplicada for superior ao preço da garantia prestada, caso haja, além da perda dessa, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, podendo ser cobrado o preço remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil.

19.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à licitante/adjudicatária, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93.

19.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.9. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade.

## 20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA LICITANTE.

20.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

20.3 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

20.4 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

20.4.1 Valor Global igual ou inferior ao preço apresentado em planilha anexa ao edital.

20.4.2 Valores unitários igual ou inferior aos valores das composições da planilha de preços a anexa ao edital.

## 21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

21.1 O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo, compreendendo a cifra de **R\$ 882.636,59** (oitocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR ORÇADO			TIPO DE PARTICIPAÇÃO
			VALOR ORÇADO	QTD	VALOR TOTAL ORÇADO	
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 – CONTRATO DE REPASSE Nº 1070814-71 DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA	SERVIÇO	882.636,59	01	882.636,59	AMPLA PARTICIPAÇÃO
<b>VAOR GLOBAL R\$</b>					<b>882.636,59</b>	

21.2 Tal valor foi obtido a partir de estimativas detalhadas constantes em anexo a esse projeto básico.

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes **Anexos**:

- Anexo I – Projeto Executivo;

- Anexo I.A – Planilha Orçamentária – (item obrigatório na Proposta de Preços);
- Anexo I.B – BDI (Planilha das Bonificações e Despesas Indiretas) sem desoneração – (item obrigatório na Proposta de Preços);
- Anexo I.C – Planilha de Encargos Sociais Tabela SEINFRA Nº 27 com Desoneração - (item obrigatório na Proposta de Preços);
- Anexo I.D – Cronograma Físico-Financeiro - (item obrigatório na Proposta de Preços);
- Anexo I.E – Composições de Preços Unitários - (item obrigatório na Proposta de Preços);
- Anexo I.F – Memorial descritivo/Especificações Técnicas.
- Anexo I.G – Memorial de Cálculo
- Anexo I.H – Plantas/Mapeamento de Ruas da Prestação do Serviço
- Anexo I.F – Visão das Frentes de Obra por Evento
- Anexo II - Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Hidrolândia/Ce, 27 de setembro de 2021.

  
João Paulo Alves de Souza  
Chefe da Equipe de  
Planejamento

  
Maria da Conceição Pereira de Abreu  
Membro da Equipe de Planejamento

  
Oneide Bandeira Xavier  
Membro da Equipe de  
Planejamento

  
Raimunda Gilda Peres Oliveira Silva  
Membro da Equipe de Planejamento



GOVERNO MUNICIPAL

**HIDROLÂNDIA**

NOSSO COMPROMISSO É TRABALHAR PARA VOCÊ



# PROJETO EXECUTIVO

<b>OBJETO:</b>	<b>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1070814-71 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA</b>
<b>LOCAL:</b>	<b>RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO / PROGRESSO; RUA MISSANTA FERREIRA MAGALHÃES / PROGRESSO; RUA VICENTE FERREIRA / PROGRESSO; RUA CLÁUDIO FREITAS VERAS / CAIXA D'ÁGUA; RUA JOÃO BATISTA LIMA / CAIXA D'ÁGUA; TRAVESSA LUIZA JUDITE CID / CAIXA D'ÁGUA; RUA CEZÁRIO PEREIRA MARTINS / LINDELÂNDIA; RUA LILIO FERREIRA DE AQUINO / ANDRADES; RUA MARIA AQUINO DE SOUSA / ANDRADES; RUA MARIANA RODRIGUES DE AQUINO / ANDRADES; RUA 5 DE DEZEMBRO / LINDELÂNDIA; RUA ANTONIO SIPAÚBA TIMBÓ / CAIXA D'ÁGUA; RUA DELMIRO GOLVEIA / NOVA HIDROLÂNDIA, TODAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA</b>
<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>HIDROLÂNDIA - CEARÁ</b>
<b>AGENTES PARTICIPANTES:</b>	<b>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA-CE</b>

FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF/04.611.133-52  
CONFEA/ICREA RNP 060810376-4



**HIDROLÂNDIA**  
NOSSO COMPROMISSO É TRABALHAR PARA VOCÊ



Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
 CNPJ: 07.707.680/0001-27

www.hidrolandia.ce.gov.br

prefeitura.de.hidrolandia.ceara

Prefeitura de Hidrolândia

(88) 9 9747.3332

prefeitura.hidrolandia.ce@outlook.com

AV. LUÍZ CAMELO SOBRINHO, N° 640 CENTRO, CEP: 62270-000 - HIDROLÂNDIA - CE



**OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 - CONTRATO DE REPASSE N° 1070814-71 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA**

ITEM	LOGRADOURO / BAIRRO	VALOR DA PAVIMENTAÇÃO (R\$)	ÁREA TOTAL PAVIMENTADA (M2)
1.0	RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO / PROGRESSO	R\$ 23.362,55	316,50
2.0	RUA MISSANTA FERREIRA MAGALHÃES / PROGRESSO	R\$ 81.184,82	1.247,00
3.0	RUA VICENTE FERREIRA / PROGRESSO	R\$ 129.217,62	1.752,95
4.0	RUA CLÁUDIO FREITAS VERAS / CAIXA D'ÁGUA	R\$ 42.739,60	684,00
5.0	RUA JOÃO BATISTA LIMA / CAIXA D'ÁGUA	R\$ 32.973,59	485,00
6.0	TRAVESSA LUIZA JUDITE CID / CAIXA D'ÁGUA	R\$ 55.618,87	810,00
7.0	RUA CEZÁRIO PEREIRA MARTINS / LINDELÂNDIA	R\$ 39.086,99	590,00
8.0	RUA LILIO FERREIRA DE AQUINO / ANDRADES	R\$ 53.550,34	843,00
9.0	RUA MARIA AQUINO DE SOUSA / ANDRADES	R\$ 70.970,19	550,60
10.0	RUA MARIANA RODRIGUES DE AQUINO / ANDRADES	R\$ 73.584,30	726,00
11.0	RUA 5 DE DEZEMBRO / LINDELÂNDIA	R\$ 134.591,07	1.811,90
12.0	RUA ANTONIO SIPAÚBA TIMBÓ / CAIXA D'ÁGUA	R\$ 110.598,08	1.742,00
13.0	RUA DELMIRO GOLVEIA / NOVA HIDROLÂNDIA	R\$ 35.158,57	519,75
TOTAL GERAL		R\$ 882.636,59	12.078,70

IMPORTA A PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 882.636,59 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CPF 011.611.113-52  
 CONFEICREA RNP 060810376-4

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



HIDROLÂNDIA  
MUNICÍPIO COMPROFISSIONAL E TRABALHAR PARA VOCE



Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
CNPJ: 07.707.680/0001-27

www.hidrolandia.ce.gov.br

prefeturadehidrolandiaceara

Prefeitura de Hidrolândia

(88) 9 9747.3332

prefeturahidrolandiac@outlook.com

AV. LUIZ CAMELO SOBRINHO, N° 840 CENTRO, CEP: 62270-000 - HIDROLÂNDIA - CE



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1070814-71 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA

LOCAL: DIVERSAS RUAS SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SINAPI CE 042021 NÃO DESONERADO / SEINFRA Nº 27 SEM DESONERAÇÃO / BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS: HORISTA=112,76% - MENSALISTA=71,07%

DATA: 16/06/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

ITEM	TABELA	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI - 20,97% (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$)
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>									
1.1	COMP.	C00X1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 361,16	R\$ 75,74	R\$ 436,90	R\$ 43.690,00
									<b>43.690,00</b>
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
									<b>4,95%</b>
<b>2.1 SEINFRA C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA</b>									
2.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	M2	12,00	R\$ 154,65	R\$ 32,43	R\$ 187,08	R\$ 2.244,96
2.3	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	1.252,45	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,58	R\$ 726,42
									<b>726,42</b>
<b>3.0 OBRAS DE DRENAGEM</b>									
									<b>0,43%</b>
									<b>3.816,88</b>
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	2.471,40	R\$ 36,14	R\$ 7,58	R\$ 43,72	R\$ 108.049,61
3.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	79,81	R\$ 64,28	R\$ 13,48	R\$ 77,76	R\$ 6.206,02
3.3	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	79,81	R\$ 327,16	R\$ 68,61	R\$ 395,77	R\$ 31.586,41
3.4	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	46,00	R\$ 328,65	R\$ 68,92	R\$ 397,57	R\$ 18.288,22
3.5	SEINFRA	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UND	4,00	R\$ 2.669,24	R\$ 559,74	R\$ 3.228,98	R\$ 12.915,92
3.6	SEINFRA	C5011	ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1700KG	M3	47,60	R\$ 39,97	R\$ 8,38	R\$ 48,35	R\$ 2.301,46
3.7	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	72,00	R\$ 395,64	R\$ 82,97	R\$ 478,61	R\$ 34.459,92
3.8	SEINFRA	CD407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UND	4,00	R\$ 3.355,09	R\$ 703,56	R\$ 4.058,65	R\$ 16.234,60
3.9	SINAPI	94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF. 05/2016	M3	353,30	R\$ 33,34	R\$ 6,99	R\$ 40,33	R\$ 14.248,59
									<b>27,68%</b>
									<b>244.290,75</b>
<b>4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.199,89	R\$ 38,46	R\$ 8,07	R\$ 46,53	R\$ 335.010,88
									<b>37,96%</b>
									<b>335.010,88</b>
<b>5.0 ACESSIBILIDADE</b>									
5.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	330,97	R\$ 36,75	R\$ 7,71	R\$ 44,46	R\$ 14.714,94
5.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	164,68	R\$ 612,67	R\$ 128,48	R\$ 741,15	R\$ 122.052,59
5.3	COMP.	C00X2	TRAVESSIA ELEVADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO	M2	460,00	R\$ 117,56	R\$ 24,65	R\$ 142,21	R\$ 65.416,60
5.4	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	25,50	R\$ 118,72	R\$ 24,90	R\$ 143,62	R\$ 3.662,32
									<b>23,32%</b>
									<b>205.846,45</b>
<b>6.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
6.1	SEINFRA	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	21,72	R\$ 757,85	R\$ 158,92	R\$ 916,77	R\$ 19.912,22
6.2	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	460,00	R\$ 15,26	R\$ 3,20	R\$ 18,46	R\$ 8.491,60
6.3	SEINFRA	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	614,61	R\$ 3,68	R\$ 0,77	R\$ 4,45	R\$ 2.735,04
									<b>3,53%</b>
									<b>31.138,86</b>
<b>7.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	12.078,70	R\$ 1,29	R\$ 0,27	R\$ 1,56	R\$ 18.842,77
									<b>2,13%</b>
									<b>18.842,77</b>
									<b>100,00%</b>
									<b>882.636,59</b>

IMPORTA A PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 882.636,59 (OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF 011 611 113.52  
CONFEAC/REA RNP 0608103764



**HIDROLÂNDIA**  
NUNCA TEMPERANDO E TRABALHANDO PARA VOCE



**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
CNPJ: 07.707.880/0001-27

www.hidrolandia.ce.gov.br

@prefeituradehidrolandiaceara

Prefeitura de Hidrolândia

(88) 9 8747.3332

prefeiturahidrolandiac@outlook.com

AV. LUÍZ CAMELO SOBRINHO, N° 640 CENTRO, CEP: 62270-000 - HIDROLÂNDIA - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
FLS N° 318

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1070814-71 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA

LOCAL: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - BAIRRO: PROGRESSO - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SINAPI CE 042021 NÃO DESONERADO / SEINFRA Nº 27 SEM DESONERAÇÃO / BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS: HORISTA=112,76% - MENSALISTA=71,07%

DATA: 16/06/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI - 20,97% (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$)
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>									
1.1	COMP.	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	2,63	R\$ 361,16	R\$ 75,74	R\$ 436,90	R\$ 1.149,05
									<b>SUB TOTAL ITEM 1.0</b>
									<b>1.149,05</b>
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 154,65	R\$ 32,43	R\$ 187,08	R\$ 2.244,96
2.2	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_11/2019	M2	221,55	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 22,16
2.3	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	31,65	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,58	R\$ 18,36
									<b>SUB TOTAL ITEM 2.0</b>
									<b>2.285,48</b>
<b>3.0 OBRAS DE DRENAGEM</b>									
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	70,30	R\$ 36,14	R\$ 7,58	R\$ 43,72	R\$ 3.073,52
3.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,08	R\$ 64,28	R\$ 13,48	R\$ 77,76	R\$ 161,74
3.3	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,08	R\$ 327,16	R\$ 68,61	R\$ 395,77	R\$ 823,20
									<b>SUB TOTAL ITEM 3.0</b>
									<b>R\$ 4.058,46</b>
<b>4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	186,80	R\$ 38,46	R\$ 8,07	R\$ 46,53	R\$ 8.691,80
									<b>SUB TOTAL ITEM 4.0</b>
									<b>R\$ 8.691,80</b>
<b>5.0 ACESSIBILIDADE</b>									
5.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	8,67	R\$ 36,75	R\$ 7,71	R\$ 44,46	R\$ 385,47
5.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	4,32	R\$ 612,67	R\$ 128,48	R\$ 741,15	R\$ 3.201,77
5.3	COMP.	CXXX2	TRAVESSIA ELEVADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO	M2	14,00	R\$ 117,56	R\$ 24,65	R\$ 142,21	R\$ 1.990,94
5.4	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	0,75	R\$ 118,72	R\$ 24,90	R\$ 143,62	R\$ 107,72
									<b>SUB TOTAL ITEM 5.0</b>
									<b>R\$ 5.685,90</b>
<b>6.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
6.1	SEINFRA	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,73	R\$ 757,85	R\$ 158,92	R\$ 916,77	R\$ 669,24
6.2	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	14,00	R\$ 15,26	R\$ 3,20	R\$ 18,46	R\$ 258,44
6.3	SEINFRA	83693	CAIXA EM MEIO FIO	M2	15,83	R\$ 3,68	R\$ 0,77	R\$ 4,45	R\$ 70,44
									<b>SUB TOTAL ITEM 6.0</b>
									<b>R\$ 998,12</b>
<b>7.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	316,50	R\$ 1,29	R\$ 0,27	R\$ 1,56	R\$ 493,74
									<b>SUBTOTAL ITEM 7.0</b>
									<b>R\$ 493,74</b>
									<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>
									<b>23.362,55</b>

IMPORTA A PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 23.362,55 (VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
- NG - FISCAL CIVIL  
CPF 011 611 113-52  
CONFEICREA-RNP 060810376-4

*(Handwritten signatures and marks)*



**HIDROLÂNDIA**  
MODO COMPROMISSO E TRABALHAR PARA VIVER



Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
CNPJ: 07.707.880/0001-27

www.hidrolandia.ce.gov.br

@prefeitura.dehidrolandia.ceara

Prefeitura de Hidrolândia

(88) 9 9747.3332

prefeitura.hidrolandia.ce@outlook.com

AV. LUÍZ CAMELO SOBRINHO, N° 840 CENTRO, CEP: 62270-000 - HIDROLÂNDIA - CE



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1070814-71 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA  
LOCAL: RUA MISSANTA FERREIRA MAGALHÃES - BAIRRO: PROGRESSO - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE  
FONTE: SINAPI CE 042021 NÃO DESONERADO / SEINFRA Nº 27 SEM DESONERAÇÃO / BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS: HORISTA=112,76% - MENSALISTA=71,07%  
DATA: 16/06/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI - 20,97% (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$)
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>									
1.1	COMP.	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	10,32	R\$ 361,16	R\$ 75,74	R\$ 436,90	R\$ 4.508,81
									<b>SUB TOTAL ITEM 1.0 4.508,81</b>
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	854,00	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 85,40
2.2	SINAPI	99054	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	131,00	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,58	R\$ 75,98
									<b>SUB TOTAL ITEM 2.0 161,38</b>
<b>3.0 OBRAS DE DRENAGEM</b>									
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	262,00	R\$ 36,14	R\$ 7,58	R\$ 43,72	R\$ 11.454,64
3.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	8,61	R\$ 64,28	R\$ 13,48	R\$ 77,76	R\$ 669,51
3.3	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	8,61	R\$ 327,16	R\$ 68,61	R\$ 395,77	R\$ 3.407,58
									<b>SUB TOTAL ITEM 3.0 R\$ 15.531,73</b>
<b>4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	715,90	R\$ 38,46	R\$ 8,07	R\$ 46,53	R\$ 33.310,83
									<b>SUB TOTAL ITEM 4.0 R\$ 33.310,83</b>
<b>5.0 ACESSIBILIDADE</b>									
5.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	35,89	R\$ 36,75	R\$ 7,71	R\$ 44,46	R\$ 1.595,67
5.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	17,85	R\$ 612,67	R\$ 128,48	R\$ 741,15	R\$ 13.229,53
5.3	COMP.	CXXX2	TRAVESSIA ELEVADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO	M2	52,00	R\$ 117,56	R\$ 24,65	R\$ 142,21	R\$ 7.394,92
5.4	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,00	R\$ 118,72	R\$ 24,90	R\$ 143,62	R\$ 430,86
									<b>SUB TOTAL ITEM 5.0 R\$ 22.650,98</b>
<b>6.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
6.1	SEINFRA	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,99	R\$ 757,85	R\$ 158,92	R\$ 916,77	R\$ 1.824,37
6.2	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	52,00	R\$ 15,26	R\$ 3,20	R\$ 18,46	R\$ 959,92
6.3	SEINFRA	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	65,50	R\$ 3,68	R\$ 0,77	R\$ 4,45	R\$ 291,48
									<b>SUB TOTAL ITEM 6.0 R\$ 3.075,77</b>
<b>7.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.247,00	R\$ 1,29	R\$ 0,27	R\$ 1,56	R\$ 1.945,32
									<b>SUBTOTAL ITEM 7.0 R\$ 1.945,32</b>
									<b>TOTAL GERAL (R\$) 81.184,82</b>

IMPORTA A PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 81.184,82 (OITENTA E UUM MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF 011.611.113-52  
CONFEA/CREA RNP 060810376-4

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
CNPJ: 07.707.880/0001-27

www.hidrolandia.ce.gov.br

@prefeituradehidrolandiaceara

Prefeitura de Hidrolândia

(88) 9 9747.3332

prefeiturahidrolandiac@outlook.com

AV. LUÍZ CAMELO SOBRINHO, N° 640 CENTRO, CEP: 62270-000 - HIDROLÂNDIA - CE



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1070814-71 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CADIA

LOCAL: RUA VICENTE FERREIRA - BARRIO: PROGRESSO - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SINAPI CE 042021 NÃO DESONERADO / SEINFRA Nº 27 SEM DESONERAÇÃO / BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS: HORISTA=112,76% - MENSALISTA=71,07%

DATA: 16/06/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI - 20,97% (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$)
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>									
1.1	COMP.	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	14,51	R\$ 361,16	R\$ 75,74	R\$ 436,90	R\$ 6.339,42
									<b>SUB TOTAL ITEM 1.0 6.339,42</b>
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.278,95	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 127,90
2.2	SINAPI	99054	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	154,50	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,58	R\$ 95,41
									<b>SUB TOTAL ITEM 2.0 223,31</b>
<b>3.0 OBRAS DE DRENAGEM</b>									
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	323,50	R\$ 36,14	R\$ 7,58	R\$ 43,72	R\$ 14.143,42
3.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	10,50	R\$ 64,28	R\$ 13,48	R\$ 77,76	R\$ 816,48
3.3	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,50	R\$ 327,16	R\$ 68,61	R\$ 395,77	R\$ 4.155,59
3.4	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	24,00	R\$ 328,65	R\$ 68,92	R\$ 397,57	R\$ 9.541,68
3.5	SEINFRA	C0406	BOCA DE BUJÃO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UND	2,00	R\$ 2.669,24	R\$ 559,74	R\$ 3.228,98	R\$ 6.457,96
3.6	SINAPI	94315	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RÉTRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	42,00	R\$ 33,34	R\$ 6,99	R\$ 40,33	R\$ 1.693,86
									<b>SUB TOTAL ITEM 3.0 R\$ 36.808,99</b>
<b>4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.112,95	R\$ 38,46	R\$ 8,07	R\$ 46,53	R\$ 51.785,56
									<b>SUB TOTAL ITEM 4.0 R\$ 51.785,56</b>
<b>5.0 ACESSIBILIDADE</b>									
5.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	43,29	R\$ 36,75	R\$ 7,71	R\$ 44,46	R\$ 1.924,67
5.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	21,55	R\$ 612,67	R\$ 128,48	R\$ 741,15	R\$ 15.971,78
5.3	COMP.	CXXX2	TRAVESSIA ELEVADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO	M2	62,00	R\$ 117,56	R\$ 24,65	R\$ 142,21	R\$ 8.817,02
5.4	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,00	R\$ 118,72	R\$ 24,90	R\$ 143,62	R\$ 430,86
									<b>SUB TOTAL ITEM 5.0 R\$ 27.144,33</b>
<b>6.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
6.1	SEINFRA	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	2,92	R\$ 757,85	R\$ 158,92	R\$ 916,77	R\$ 2.676,97
6.2	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	62,00	R\$ 15,26	R\$ 3,20	R\$ 18,46	R\$ 1.144,52
6.3	SEINFRA	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	80,88	R\$ 3,68	R\$ 0,77	R\$ 4,45	R\$ 359,92
									<b>SUB TOTAL ITEM 6.0 R\$ 4.181,41</b>
<b>7.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.752,95	R\$ 1,29	R\$ 0,27	R\$ 1,56	R\$ 2.734,60
									<b>SUBTOTAL ITEM 7.0 R\$ 2.734,60</b>
									<b>TOTAL GERAL (R\$) 129.217,62</b>

IMPORTA A PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 129.217,62 (CENTO E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF 011.611.113-52  
CONFEA/CREA RNP 060810376-4

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'F. Martins de Farias' and other initials.



**HIDROLÂNDIA**  
NUNCA COMPROMISSO E TRABALHAR PARA VOCE



**Prefeitura Municipal de Hidrolândia**  
CNPJ: 07.737.880/0001-27

www.hidrolandia.ce.gov.br

prefeituradehidrolandiaceara

Prefeitura de Hidrolândia

(88) 9 9747.3332

prefeiturahidrolandiac@outlook.com

AV. LUÍZ CAMELO SOBRINHO, N° 640 CENTRO, CEP: 62270-000 - HIDROLÂNDIA - CE



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1070814-71 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CADIA  
LOCAL: RUA CLÁUDIO FREITAS VERAS - BAIRRO: CAIXA D'ÁGUA - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE  
FONTE: SINAPI CE 042021 NÃO DESONERADO / SEINFRA Nº 27 SEM DESONERAÇÃO / BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS: HORISTA=112,76% - MENSALISTA=71,07%  
DATA: 16/06/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI - 20,97% (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$)
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>									
1.1	COMP.	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	5,66	R\$ 361,16	R\$ 75,74	R\$ 436,90	R\$ 2.472,85
									<b>SUB TOTAL ITEM 1.0 2.472,85</b>
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	456,00	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 45,60
2.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	76,00	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,58	R\$ 44,08
									<b>SUB TOTAL ITEM 2.0 89,68</b>
<b>3.0 OBRAS DE DRENAGEM</b>									
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	158,00	R\$ 36,14	R\$ 7,58	R\$ 43,72	R\$ 6.907,76
3.2	SINAPI	99358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,18	R\$ 64,28	R\$ 13,48	R\$ 77,76	R\$ 402,80
3.3	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,18	R\$ 327,16	R\$ 68,61	R\$ 395,77	R\$ 2.050,09
									<b>SUB TOTAL ITEM 3.0 R\$ 9.360,65</b>
<b>4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	392,20	R\$ 38,46	R\$ 8,07	R\$ 46,53	R\$ 18.249,07
									<b>SUB TOTAL ITEM 4.0 R\$ 18.249,07</b>
<b>5.0 ACESSIBILIDADE</b>									
5.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	20,82	R\$ 36,75	R\$ 7,71	R\$ 44,46	R\$ 925,66
5.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,39	R\$ 612,67	R\$ 128,48	R\$ 741,15	R\$ 7.700,55
5.3	COMP.	C00X2	TRAVESSIA ELEVADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO	M2	12,00	R\$ 117,56	R\$ 24,65	R\$ 142,21	R\$ 1.706,52
5.4	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	0,75	R\$ 118,72	R\$ 24,90	R\$ 143,62	R\$ 107,72
									<b>SUB TOTAL ITEM 5.0 R\$ 10.440,45</b>
<b>6.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
6.1	SEINFRA	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	0,73	R\$ 757,85	R\$ 158,92	R\$ 916,77	R\$ 669,24
6.2	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	12,00	R\$ 15,26	R\$ 3,20	R\$ 18,46	R\$ 221,52
6.3	SEINFRA	83693	CAIACAÇÃO EM MEIO FIO	M2	38,00	R\$ 3,68	R\$ 0,77	R\$ 4,45	R\$ 169,10
									<b>SUB TOTAL ITEM 6.0 R\$ 1.059,86</b>
<b>7.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	684,00	R\$ 1,29	R\$ 0,27	R\$ 1,56	R\$ 1.067,04
									<b>SUBTOTAL ITEM 7.0 R\$ 1.067,04</b>
									<b>TOTAL GERAL (R\$) 42.739,60</b>
IMPORTA A PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 42.739,60 (QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)									

FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
- NOTÁRIO CIVIL  
CPF (011) 611 113-52  
CONFEICREA-RNP 080810376-4

*(Handwritten signatures and initials)*



**HIDROLÂNDIA**  
NÃO SO COMPROMISSO E TRABALHAR PARA VOLTAR



Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
CNPJ: 07.707.660/0001-27

www.hidrolandia.ce.gov.br

@prefeituradehidrolandiaceara

Prefeitura de Hidrolândia

(88) 9 9747.3332

prefeiturahidrolandiac@outlook.com

AV. LUÍZ CAMELO SOBRINHO, N° 640 CENTRO, CEP: 62270-000 - HIDROLÂNDIA - CE



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1070814-71 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA

LOCAL: RUA JOÃO BATISTA LIMA - BARRIO: CAIXA D'ÁGUA - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE

FONTE: SINAPI CE 042021 NÃO DESONERADO / SEINFRA Nº 27 SEM DESONERAÇÃO / BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS: HORISTA=112,76% - MENSALISTA=71,07%

DATA: 16/06/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI - 20,97% (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$)
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>									
1.1	COMP.	C00X1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	4,02	R\$ 361,16	R\$ 75,74	R\$ 436,90	R\$ 1.756,34
									<b>SUB TOTAL ITEM 1.0 1.756,34</b>
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	339,50	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 33,95
2.2	SINAPI	99054	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	48,50	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,58	R\$ 28,13
									<b>SUB TOTAL ITEM 2.0 62,08</b>
<b>3.0 OBRAS DE DRENAGEM</b>									
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	97,00	R\$ 36,14	R\$ 7,58	R\$ 43,72	R\$ 4.240,84
3.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,12	R\$ 64,28	R\$ 13,48	R\$ 77,76	R\$ 242,61
3.3	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,12	R\$ 327,16	R\$ 68,61	R\$ 395,77	R\$ 1.234,80
									<b>SUB TOTAL ITEM 3.0 R\$ 5.718,25</b>
<b>4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	280,35	R\$ 38,46	R\$ 8,07	R\$ 46,53	R\$ 13.044,69
									<b>SUB TOTAL ITEM 4.0 R\$ 13.044,69</b>
<b>5.0 ACESSIBILIDADE</b>									
5.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	13,29	R\$ 36,75	R\$ 7,71	R\$ 44,46	R\$ 590,87
5.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,59	R\$ 612,67	R\$ 128,48	R\$ 741,15	R\$ 4.884,18
5.3	COMP.	CXXX2	TRAVESSIA ELEVADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO	M2	28,00	R\$ 117,56	R\$ 24,65	R\$ 142,21	R\$ 3.981,88
5.4	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,50	R\$ 118,72	R\$ 24,90	R\$ 143,62	R\$ 215,43
									<b>SUB TOTAL ITEM 5.0 R\$ 9.672,36</b>
<b>6.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
6.1	SEINFRA	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMINIO	M2	1,46	R\$ 757,85	R\$ 158,92	R\$ 916,77	R\$ 1.338,48
6.2	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,00	R\$ 15,26	R\$ 3,20	R\$ 18,46	R\$ 516,88
6.3	SEINFRA	82693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	24,25	R\$ 3,68	R\$ 0,77	R\$ 4,45	R\$ 107,91
									<b>SUB TOTAL ITEM 6.0 R\$ 1.963,27</b>
<b>7.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	485,00	R\$ 1,29	R\$ 0,27	R\$ 1,56	R\$ 756,60
									<b>SUBTOTAL ITEM 7.0 R\$ 756,60</b>
									<b>TOTAL GERAL (R\$) 32.973,59</b>

IMPORTA A PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 32.973,59 (TRINTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
- ENGENHEIRO CIVIL  
CPF 011.611.113-52  
CONFEACREARNP 060810376-4

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



HIDROLÂNDIA

HOJE COMPROMISSO E TRABALHAR PARA VOCE

www.hidrolandia.ce.gov.br



Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
CNPJ: 07.707.880/0001-27

@prefeituradehidrolandiaceara

Prefeitura de Hidrolândia

(88) 9 9747.3332

prefeiturahidrolandiac@outlook.com

AV. LUÍZ CAMELO SOBRINHO, N° 640 CENTRO, CEP: 62270-000 - HIDROLÂNDIA - CE



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1070814-71 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CADIA  
LOCAL: RUA TRAVESSA LUIZA JUDITE CID - BAIRRO: CABA D'ÁGUA - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE  
FONTE: SINAPI CE 042021 NÃO DESONERADO / SEINFRA Nº 27 SEM DESONERAÇÃO / BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS: HORISTA=112,76% - MENSALISTA=71,07%  
DATA: 16/06/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI - 20,97% (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$)
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>									
1.1	COMP.	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	6,71	R\$ 361,16	R\$ 75,74	R\$ 436,90	R\$ 2.931,60
									<b>SUB TOTAL ITEM 1.0</b>
									<b>2.931,60</b>
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	558,00	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 55,80
2.2	SINAPI	99054	LOCACÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	93,00	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,58	R\$ 53,94
									<b>SUB TOTAL ITEM 2.0</b>
									<b>109,74</b>
<b>3.0 OBRAS DE DRENAGEM</b>									
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (LISO VIÁRIO). AF_06/2016	M	174,00	R\$ 36,14	R\$ 7,58	R\$ 43,72	R\$ 7.607,28
3.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,32	R\$ 64,28	R\$ 13,48	R\$ 77,76	R\$ 413,68
3.3	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = ISMPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,32	R\$ 327,16	R\$ 68,61	R\$ 395,77	R\$ 2.105,50
									<b>SUB TOTAL ITEM 3.0</b>
									<b>R\$ 10.126,46</b>
<b>4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 5/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	456,80	R\$ 38,46	R\$ 8,07	R\$ 46,53	R\$ 21.254,90
									<b>SUB TOTAL ITEM 4.0</b>
									<b>R\$ 21.254,90</b>
<b>5.0 ACESSIBILIDADE</b>									
5.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	23,02	R\$ 36,75	R\$ 7,71	R\$ 44,46	R\$ 1.023,47
5.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	11,42	R\$ 612,67	R\$ 128,48	R\$ 741,15	R\$ 8.463,93
5.3	COMP.	CXXX2	TRAVESSIA ELEVADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO	M2	48,00	R\$ 117,56	R\$ 24,65	R\$ 142,21	R\$ 6.826,08
5.4	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,00	R\$ 118,72	R\$ 24,90	R\$ 143,62	R\$ 430,86
									<b>SUB TOTAL ITEM 5.0</b>
									<b>R\$ 16.744,34</b>
<b>6.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
6.1	SEINFRA	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	2,30	R\$ 757,85	R\$ 158,92	R\$ 916,77	R\$ 2.108,57
6.2	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	48,00	R\$ 15,26	R\$ 3,20	R\$ 18,46	R\$ 886,08
6.3	SEINFRA	83693	CAIACA EM MEIO FIO	M2	43,50	R\$ 3,68	R\$ 0,77	R\$ 4,45	R\$ 193,58
									<b>SUB TOTAL ITEM 6.0</b>
									<b>R\$ 3.188,23</b>
<b>7.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	810,00	R\$ 1,29	R\$ 0,27	R\$ 1,56	R\$ 1.263,60
									<b>SUBTOTAL ITEM 7.0</b>
									<b>R\$ 1.263,60</b>
									<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>
									<b>55.618,87</b>
IMPORTA A PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 55.618,87 (CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)									

FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
- ENGENHEIRO CIVIL  
CPF 011.611.113-52  
CONFEA/CREA/RNP 060810376-4

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**HIDROLÂNDIA**  
MUNICÍPIO COMPROVADO E TRABALHAR PARA VIVER

www.hidrolandia.ce.gov.br



@prefeitura.dehidrolandia.ceara

Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
CNPJ: 07.707.680/0001-27

☐ Prefeitura de Hidrolândia

☎ (88) 9 9747.3332

✉ prefeiturahidrolandia.ce@outlook.com

AV. LUÍZ CAMELO SOBRINHO, N° 640 CENTRO, CEP: 62270-000 - HIDROLÂNDIA - CE



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1070814-71 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CADIA  
LOCAL: RUA CEZÁRIO PEREIRA MARTINS - BARRIO: LINDELÂNDIA - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE  
FONTE: SINAPI CE 042021 NÃO DESONERADO / SENFRA Nº 27 SEM DESONERAÇÃO / BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS: HORISTA=112,76% - MENSALISTA=71,07%  
DATA: 16/06/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI - 20,97% (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$)
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>									
1.1	COMP.	CXXX1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	4,88	R\$ 361,16	R\$ 75,74	R\$ 436,90	R\$ 2.132,07
									<b>2.132,07</b>
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	413,00	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 41,30
2.2	SINAPI	99054	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	59,00	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,58	R\$ 34,22
									<b>75,52</b>
<b>3.0 OBRAS DE DRENAGEM</b>									
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	118,00	R\$ 36,14	R\$ 7,58	R\$ 43,72	R\$ 5.158,96
3.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,85	R\$ 64,28	R\$ 13,48	R\$ 77,76	R\$ 299,38
3.3	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,85	R\$ 327,16	R\$ 68,61	R\$ 395,77	R\$ 1.523,71
									<b>6.982,05</b>
<b>4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	346,50	R\$ 38,46	R\$ 8,07	R\$ 46,53	R\$ 16.122,65
									<b>16.122,65</b>
<b>5.0 ACESSIBILIDADE</b>									
5.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	16,17	R\$ 36,75	R\$ 7,71	R\$ 44,46	R\$ 718,92
5.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,03	R\$ 612,67	R\$ 128,48	R\$ 741,15	R\$ 5.951,43
5.3	COMP.	CXXX2	TRAVESSIA ELEVADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO	M2	28,00	R\$ 117,56	R\$ 24,65	R\$ 142,21	R\$ 3.981,88
5.4	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,50	R\$ 118,72	R\$ 24,90	R\$ 143,62	R\$ 215,43
									<b>10.867,66</b>
<b>6.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
6.1	SEINFRA	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,46	R\$ 757,85	R\$ 158,92	R\$ 916,77	R\$ 1.338,48
6.2	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,00	R\$ 15,26	R\$ 3,20	R\$ 18,46	R\$ 516,88
6.3	SEINFRA	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	29,50	R\$ 3,68	R\$ 0,77	R\$ 4,45	R\$ 131,28
									<b>1.986,64</b>
<b>7.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	590,00	R\$ 1,29	R\$ 0,27	R\$ 1,56	R\$ 920,40
									<b>920,40</b>
									<b>920,40</b>
									<b>39.086,99</b>
IMPORTA A PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 39.086,99 (TRINTA E NOVE MIL E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)									

FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF 019.611.113-52  
CONFEICREA RNP 060810376-4

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**HIDROLÂNDIA**  
NOSSO COMPROMISSO É TRABALHAR PARA VOCE



Prefeitura Municipal de Hidrolândia  
CNPJ: 07.707.880/0001-27

www.hidrolandia.ce.gov.br

prefeituradehidrolandiaceara

Prefeitura de Hidrolândia

(88) 9 9747.3332

prefeiturahidrolandiac@outlook.com

AV. LUÍZ CAMELO SOBRINHO, N° 640 CENTRO, CEP: 62270-000 - HIDROLÂNDIA - CE



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA-CEARÁ, CONFORME CONVÊNIO 900424/2020 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1070814-71 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CADIA  
LOCAL: RUA LILIO FERREIRA DE AQUINO - BAIRRO: ANDRADES - SEDE - HIDROLÂNDIA-CE  
FONTE: SINAPI CE 042021 NÃO DESONERADO / SEINFRA Nº 27 SEM DESONERAÇÃO / BDI=20,97% / LEIS SOCIAIS: HORISTA=112,76% - MENSALISTA=71,07%  
DATA: 16/06/2021

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	COD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANT.	PR. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI - 20,97% (R\$)	PR. UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL PARCIAL C/ BDI (R\$)
<b>2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>									
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						
1.1	COMP.	C00X1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	6,98	R\$ 361,16	R\$ 75,74	R\$ 436,90	R\$ 3.049,56
									<b>SUB TOTAL ITEM 1.0</b>
									<b>3.049,56</b>
<b>2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	590,10	R\$ 0,08	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 59,01
2.2	SINAPI	99054	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	84,30	R\$ 0,48	R\$ 0,10	R\$ 0,58	R\$ 48,89
									<b>SUB TOTAL ITEM 2.0</b>
									<b>107,90</b>
<b>3.0 OBRAS DE DRENAGEM</b>									
3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	168,60	R\$ 36,14	R\$ 7,58	R\$ 43,72	R\$ 7.371,19
3.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,62	R\$ 64,28	R\$ 13,48	R\$ 77,76	R\$ 437,01
3.3	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,62	R\$ 327,16	R\$ 68,61	R\$ 395,77	R\$ 2.224,23
									<b>SUB TOTAL ITEM 3.0</b>
									<b>R\$ 10.032,43</b>
<b>4.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
4.1	SEINFRA	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REIJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	505,89	R\$ 38,46	R\$ 8,07	R\$ 46,53	R\$ 23.539,06
									<b>SUB TOTAL ITEM 4.0</b>
									<b>R\$ 23.539,06</b>
<b>5.0 ACESSIBILIDADE</b>									
5.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	23,10	R\$ 36,75	R\$ 7,71	R\$ 44,46	R\$ 1.027,03
5.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	11,50	R\$ 612,67	R\$ 128,48	R\$ 741,15	R\$ 8.523,23
5.3	COMP.	C00X2	TRAVESSIA ELEVADA COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO	M2	28,00	R\$ 117,56	R\$ 24,65	R\$ 142,21	R\$ 3.981,88
5.4	SEINFRA	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,50	R\$ 118,72	R\$ 24,90	R\$ 143,62	R\$ 215,43
									<b>SUB TOTAL ITEM 5.0</b>
									<b>R\$ 13.747,57</b>
<b>6.0 SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>									
6.1	SEINFRA	C3354	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	M2	1,15	R\$ 757,85	R\$ 158,92	R\$ 916,77	R\$ 1.054,29
6.2	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,00	R\$ 15,26	R\$ 3,20	R\$ 18,46	R\$ 516,88
6.3	SEINFRA	83693	CAIACA EM MEIO FIO	M2	42,15	R\$ 3,68	R\$ 0,77	R\$ 4,45	R\$ 187,57
									<b>SUB TOTAL ITEM 6.0</b>
									<b>R\$ 1.758,74</b>
<b>7.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b>									
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	843,00	R\$ 1,29	R\$ 0,27	R\$ 1,56	R\$ 1.315,08
									<b>SUBTOTAL ITEM 7.0</b>
									<b>R\$ 1.315,08</b>
									<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>
									<b>53.550,34</b>

IMPORTA A PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 53.550,34 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

FERNANDO MARTINS DE FARIAS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CPF 01161111352  
CONFEACREARNP 0608103764

*(Handwritten signatures and initials)*